

入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和5年7月26日	
契約の相手方 及び住所	東部水道産業株式会社	
	寝屋川市打上新町20番17号	
工 事 名	萱島桜園町・萱島東一丁目地区配水管布設替工事	
工 事 場 所	寝屋川市 萱島桜園町・萱島東一丁目 地内	
工 事 種 別	管	
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクティル鋳鉄管定置工 φ 100mm L = 148.6m ダクティル鋳鉄管定置工 φ 75mm L = 138.6m ポリエチレン管定置工 φ 50mm L = 95.0m 仕切弁設置工 φ 100mm 6箇所 仕切弁設置工 φ 75mm 28箇所 消火栓設置工 φ 75mm 1箇所 給水切替工 φ 40mm 4箇所 給水切替工 φ 25mm 12箇所 給水切替工 φ 20mm 24箇所	
工 事 期 間	令和5年3月10日	から 令和5年10月13日
契 約 金 額	49,393,300円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	2,164,800円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	51,558,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	当初設計では既設配水管（口径100mm）を土被り1.0mで計上していましたが、実際には土被り1.2～1.3mで埋設されていたため、残土処分量が増加しました。また、当初設計より路盤層が薄く土砂で構成されている部分があったため、廃路盤処分量が減少し、残土処分量が増加しました。これらにより、処分費が増額となりました。 その他、現場周辺の安全確保のため交通整理員を増員し、安全費が増額となりました。	