

令和7年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
事 業 種 別	市単独事業							
設 計 書								
工 事 所 属 地 名	寝屋川市高宮新町地内							
路 線 名 河 川 名	市道秦高宮線							
工 事 名	市道秦高宮線舗装工事							
竣 工 期 限	令和 年 月 日			所 要 日 数		40 日		
寝 屋 川 市								

設 計 大 要

【夜間施工】 施工延長 L=142.7m 平均幅員 W=2.9m
切削オーバーレイ工
表層工 (再生改質Ⅱ型密粒度アスコンt=5cm) A=409平方メートル
付帯工 一式
安全工 一式

工 事 価 格

4,116,000 円

消費税等相当額

411,600 円

設 計 金 額

4,527,600 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						1, 716, 348	
		舗装工	1	式		1, 417, 419	第1号内訳書
		付帯工	1	式		73, 929	第2号内訳書
		安全工	1	式		225, 000	第3号内訳書
直接工事費			1	式		1, 716, 348	
共通仮設費			1	式		541, 000	142, 000 + 399, 000
	共通仮設費		1	式		142, 000	142, 000
		運搬費	1	式		142, 000	第4号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費(率計上)		1	式		399,000	$((1,669,138 * 23.93 / 100) - 0) * 1$
純工事費			1	式		2,257,348	$1,716,348 + 541,000$
	現場管理費		1	式		1,082,000	$(2,210,138 * 49 / 100) * 1$
工事原価			1	式		3,339,348	$2,257,348 + 1,082,000$
	一般管理費等		1	式		776,652	$(((((3,292,138 * (23.57 + 0 + 0) / 100) + 1,316.8552)))) * 1) - 621) * 1$
工事価格			1	式		4,116,000	$4,116,000 * 1$
	消費税相当額		1	式		411,600	$4,116,000 * 10 / 100$
請負工事費			1	式		4,527,600	$(((((4,116,000 + 411,600)))) * 1)$