

| | | | | | | | | |
|---------|-------|--|------|--|-----|--|-----|--|
| 令和 7 年度 | 所 属 長 | | 担当係長 | | 設 計 | | 検 査 | |
| 事 業 種 別 | 市単独事業 | | | | | | | |

設 計 書

| | | | |
|----------------|---------------------|---------|------|
| 工 事 所 属 地 名 | 寝屋川市上神田一丁目地内 | | |
| 路 線 名 河 川 名 | 市道神田 6 号線外 2 路線 | | |
| 工 事 名 | 市道神田 6 号線外 2 路線舗装工事 | | |
| 竣 工 期 限 | 令和 年 月 日 | 所 要 日 数 | 40 日 |

寝 屋 川 市

設 計 大 要

【昼間施工】 施工延長 L=104.5m 平均幅員 W=4.1m
準備工 一式
舗装工
 不陸整正工 (再生クラッシャラン t=2cm) A=432平方メートル
 表層工 (再生密粒度アスコン t=5cm) A=432平方メートル
付帯工 一式

| | |
|---------|-------------|
| 工 事 價 格 | 3,701,000 円 |
| 消費税等相当額 | 370,100 円 |
| 設 計 金 額 | 4,071,100 円 |

本工事費内訳書

| 費目・工種 | 種 別 | 細別・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘要 |
|-------|------------|-------|-----|-----|-----|-----------|--|
| 本工事費 | | | | | | 1,652,701 | |
| | | 準備工 | | 1 式 | | 717,272 | 第1号内訳書 |
| | | 舗装工 | | 1 式 | | 837,129 | 第2号内訳書 |
| | | 付帯工 | | 1 式 | | 23,300 | 第3号内訳書 |
| | | 安全工 | | 1 式 | | 75,000 | 第4号内訳書 |
| 直接工事費 | | | | 1 式 | | 1,652,701 | |
| 共通仮設費 | | | | 1 式 | | 382,000 | |
| | 共通仮設費(率計上) | | | 1 式 | | 382,000 | ((1,598,882 * 23.93 / 100) - 0) * 1 |

本工事費内訳書

| 費目・工種 | 種 別 | 細別・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘要 |
|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----------|---|
| 純工事費 | | | | 1 式 | | 2,034,701 | 1,652,701 + 382,000 |
| | 現場管理費 | | | 1 式 | | 970,000 | (1,980,882 * 49 / 100) * 1 |
| 工事原価 | | | | 1 式 | | 3,004,701 | 2,034,701 + 970,000 |
| | 一般管理費等 | | | 1 式 | | 696,299 | (((((2,950,882 * (23.57 + 0 + 0) / 100) + 1,180,3528))) * 1) - 404) * 1 |
| 工事価格 | | | | 1 式 | | 3,701,000 | 3,701,000 * 1 |
| | 消費税相当額 | | | 1 式 | | 370,100 | 3,701,000 * 10 / 100 |
| 請負工事費 | | | | 1 式 | | 4,071,100 | ((((3,701,000 + 370,100)))) * 1 |
| | | | | | | | |