

令和 7 年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
事 業 種 別	市単独事業							
設 計 書								
工 事 所 属 地 名	寝屋川市上神田二丁目地内							
路 線 名 河 川 名	市道上神田二丁目 1 号線外 1 路線							
工 事 名	市道上神田二丁目 1 号線外 1 路線舗装工事							
竣 工 期 限	令和 年 月 日			所 要 日 数		40 日		
寝 屋 川 市								

設 計 大 要

【昼間施工】 施工延長 L=104.2m 平均幅員 W=6.0m
 【車道】
 準備工 一式
 舗装工
 不陸整正工 (再生クラッシャーラン t=2cm) A=439平方メートル
 表層工 (再生密粒度アスコン t=5cm) A=439平方メートル
 付帯工 一式
 【歩道】
 準備工 一式
 舗装工
 不陸整正工 (再生クラッシャーラン t=2cm) A=193平方メートル
 表層工 (再生密粒度アスコン t=3cm) A=193平方メートル
 付帯工 一式
 安全工 一式

工 事 価 格

6,132,000 円

消費税等相当額

613,200 円

設 計 金 額

6,745,200 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						2, 715, 388	
車道						1, 656, 217	
		準備工	1	式		737, 795	第1号内訳書
		舗装工	1	式		875, 146	第2号内訳書
		付帯工	1	式		43, 276	第3号内訳書
歩道						1, 059, 171	
		準備工	1	式		393, 224	第4号内訳書
		舗装工	1	式		365, 947	第5号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		安全工	1	式		300,000	第6号内訳書
直接工事費			1	式		2,715,388	
共通仮設費			1	式		637,000	637,000
	共通仮設費(率計上)		1	式		637,000	$((2,665,249 * 23.93 / 100) - 0) * 1$
純工事費			1	式		3,352,388	2,715,388 + 637,000
	現場管理費		1	式		1,618,000	$(3,302,249 * 49 / 100) * 1$
工事原価			1	式		4,970,388	3,352,388 + 1,618,000
	一般管理費等		1	式		1,161,612	$(((((4,920,249 * (23.57 + 0 + 0) / 100) + 1,968.0996)))) * 1 - 58) * 1$

本工事費内訳書

[illegible]