

令和 8 年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
事 業 種 別	市単独事業							
設 計 書								
工 事 所 属 地 名	寝屋川市中木田町地内							
路 線 名 河 川 名	市道木田3号線							
工 事 名	市道木田3号線舗装工事							
竣 工 期 限	令和 8 年 8 月 31 日			所 要 日 数		日		
寝 屋 川 市								

設 計 大 要

【昼間施工】 施工延長 L=204m 平均幅員 W=4.2m
準備工 一式
舗装工
不陸整正工 (再生クラッシャーラン t=3cm) A=860平方メートル)
表層工 (再生密粒度アスコン t= 5cm) A=860平方メートル)

工 事 価 格

8,150,000 円

消費税等相当額

815,000 円

設 計 金 額

8,965,000 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						3, 722, 762	
		準備工	1	式		1, 567, 026	第1号内訳書
		舗装工	1	式		1, 653, 350	第2号内訳書
		付帯工	1	式		184, 386	第3号内訳書
		安全費	1	式		318, 000	第4号内訳書
直接工事費			1	式		3, 722, 762	
共通仮設費			1	式		832, 000	832, 000
	共通仮設費(率計上)		1	式		832, 000	$((3, 480, 944 * 23.93 / 100) - 0) * 1$

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費			1	式		4, 554, 762	3, 722, 762 + 832, 000
	現場管理費		1	式		2, 113, 000	$(4, 312, 944 * 49 / 100) * 1$
工事原価			1	式		6, 667, 762	4, 554, 762 + 2, 113, 000
	一般管理費等		1	式		1, 482, 238	$(((((6, 425, 944 * (23.03 + 0 + 0) / 100) + 2, 570.3776)))) * 1 - 227) * 1$
工事価格			1	式		8, 150, 000	8, 150, 000 * 1
	消費税相当額		1	式		815, 000	$8, 150, 000 * 10 / 100$
工事費計			1	式		8, 965, 000	$(((((8, 150, 000 + 815, 000)))) * 1$