

令和 7 年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
事 業 種 別	市単独事業							
設 計 書								
工 事 所 属 地 名	寝屋川市高宮二丁目地内							
路 線 名 河 川 名	市道木田高宮線外 4 路線							
工 事 名	市道木田高宮線外 4 路線舗装工事							
竣 工 期 限	令和 年 月 日			所 要 日 数		40 日		
寝 屋 川 市								

設 計 大 要

【昼間施工】 施工延長 L=196.7m 平均幅員 W=4.5m
準備工 一式
舗装工
不陸整正工 (再生クラッシャーラン t=2cm) A=897平方メートル
表層工 (再生密粒度アスコン t=5cm) A=897平方メートル
付帯工 一式

工 事 価 格

7,794,000 円

消費税等相当額

779,400 円

設 計 金 額

8,573,400 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						3, 488, 358	
		準備工	1	式		1, 501, 852	第1号内訳書
		舗装工	1	式		1, 738, 206	第2号内訳書
		付帯工	1	式		23, 300	第3号内訳書
		安全工	1	式		225, 000	第4号内訳書
直接工事費			1	式		3, 488, 358	
共通仮設費			1	式		809, 000	809, 000
	共通仮設費(率計上)		1	式		809, 000	$((3, 381, 508 * 23.93 / 100) - 0) * 1$

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費			1	式		4, 297, 358	3, 488, 358 + 809, 000
	現場管理費		1	式		2, 053, 000	(4, 190, 508 * 49 / 100) * 1
工事原価			1	式		6, 350, 358	4, 297, 358 + 2, 053, 000
	一般管理費等		1	式		1, 443, 642	(((((6, 243, 508 * (23. 09 + 0 + 0) / 100) + 2, 497. 4032)))) * 1) - 481) * 1
工事価格			1	式		7, 794, 000	7, 794, 000 * 1
	消費税相当額		1	式		779, 400	7, 794, 000 * 10 / 100
請負工事費			1	式		8, 573, 400	(((((7, 794, 000 + 779, 400)))) * 1)