

令和7年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
事 業 種 別	国庫補助事業							
設 計 書								
工 事 所 属 地 名	寝屋川市末広町外1町地内							
路 線 名 河 川 名	市道香里線							
工 事 名	市道香里線舗装工事							
竣 工 期 限	令和 年 月 日			所 要 日 数		40 日		
寝 屋 川 市								

設 計 大 要

【夜間施工】 施工延長 L=170.1m 平均幅員 W=6.4m
切削オーバーレイ工
表層工 (再生改質Ⅱ型密粒度アスコンt=5cm) A=1092平方メートル
付帯工 一式
安全工 一式

工 事 価 格

8,805,000 円

消費税等相当額

880,500 円

設 計 金 額

9,685,500 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						3, 847, 141	
		舗装工	1	式		3, 363, 031	第1号内訳書
		付帯工	1	式		146, 610	第2号内訳書
		安全工	1	式		337, 500	第3号内訳書
直接工事費			1	式		3, 847, 141	
共通仮設費			1	式		1, 028, 000	142, 000 + 886, 000
	共通仮設費		1	式		142, 000	142, 000
		運搬費	1	式		142, 000	第4号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費(率計上)		1	式		886,000	$((3,704,055 * 23.93 / 100) - 0) * 1$
純工事費			1	式		4,875,141	$3,847,141 + 1,028,000$
	現場管理費		1	式		2,318,000	$(4,732,055 * 49 / 100) * 1$
工事原価			1	式		7,193,141	$4,875,141 + 2,318,000$
	一般管理費等		1	式		1,611,859	$(((((7,050,055 * (22.83 + 0 + 0) / 100) + 2,820.022)))) * 1) - 488) * 1$
工事価格			1	式		8,805,000	$8,805,000 * 1$
	消費税相当額		1	式		880,500	$8,805,000 * 10 / 100$
請負工事費			1	式		9,685,500	$(((((8,805,000 + 880,500)))) * 1)$