

令和 7 年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
事 業 種 別	市単独事業							
設 計 書								
工 事 所 属 地 名	寝屋川市美井元町外 1 町地内							
路 線 名 河 川 名	市道美井 2 号線							
工 事 名	市道美井 2 号線舗装工事							
竣 工 期 限	令和 年 月 日			所 要 日 数		40 日		
寝 屋 川 市								

設 計 大 要

【昼間施工】 施工延長 L=72.6m 平均幅員 W=5.2m
準備工 一式
舗装工
不陸整正工 (再生クラッシャーラン t=2cm) A=375平方メートル
表層工 (再生密粒度アスコン t=5cm) A=375平方メートル
付帯工 一式

工 事 価 格

3,661,000 円

消費税等相当額

366,100 円

設 計 金 額

4,027,100 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						1, 628, 067	
		準備工	1	式		634, 869	第1号内訳書
		舗装工	1	式		726, 675	第2号内訳書
		付帯工	1	式		41, 523	第3号内訳書
		安全工	1	式		225, 000	第4号内訳書
直接工事費			1	式		1, 628, 067	
共通仮設費			1	式		379, 000	379, 000
	共通仮設費(率計上)		1	式		379, 000	$((1, 587, 609 * 23.93 / 100) - 0) * 1$

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費			1	式		2, 007, 067	1, 628, 067 + 379, 000
	現場管理費		1	式		963, 000	$(1, 966, 609 * 49 / 100) * 1$
工事原価			1	式		2, 970, 067	2, 007, 067 + 963, 000
	一般管理費等		1	式		690, 933	$(((((2, 929, 609 * (23. 57 + 0 + 0) / 100) + 1, 171. 8436)))) * 1 - 747) * 1$
工事価格			1	式		3, 661, 000	3, 661, 000 * 1
	消費税相当額		1	式		366, 100	$3, 661, 000 * 10 / 100$
請負工事費			1	式		4, 027, 100	$(((((3, 661, 000 + 366, 100)))) * 1$