

令和 7 年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
---------	-------	--	------	--	-----	--	-----	--

事 業 種 別	市単独事業							
---------	-------	--	--	--	--	--	--	--

# 設 計 書

工 事 所 属 地 名	寝屋川市仁和寺本町三丁目地内							
-------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

路 線 名 河 川 名	市道仁和寺三丁目 3 号線							
-------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

工 事 名	市道仁和寺三丁目 3 号線舗装工事							
-------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

竣 工 期 限	令和 7 年 8 月 29 日			所 要 日 数			日	
---------	-----------------	--	--	---------	--	--	---	--

# 寝 屋 川 市

# 設 計 大 要

【昼間施工】 施工延長 L=123.3m 平均幅員 W=3.5m

準備工 一式

舗装工

不陸整正工 (再生クラッシュラン t=3cm) A=431平方メートル)

表層工 (再生密粒度アスコン t= 5cm) A=431平方メートル)

工 事 価 格

4,435,000 円

消費税等相当額

443,500 円

設 計 金 額

4,878,500 円

## 本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費						1,968,710	
		準備工	1	式		898,149	第1号内訳書
		舗装工	1	式		822,261	第2号内訳書
		付帯工	1	式		23,300	第3号内訳書
		安全費	1	式		225,000	第4号内訳書
直接工事費			1	式		1,968,710	
共通仮設費			1	式		460,000	460,000
	共通仮設費(率計上)		1	式		460,000	$((1,924,371 * 23.93 / 100) - 0) * 1$

