「東障害福祉センター4階屋上防水修繕」 質疑回答書

	質疑内容	回答
1	現場休憩所及び内部動線養生は必要でしょうか？	現場休憩所は必ずしも必要ありませんが、必要であれば当センター内の会議室を提供可能です。また、養生については、施設を汚損することの無いように必要に応じて、発注者と協議のうえ対応してください。
2	駐車場はお借りできますか？	当センター向かいに駐車場があります。
3	仮設水道（簡易式ノッチタンク設置場所はどこになりますでしょうか？	3階ベランダ又は屋上(水道は無)に設置可能です。
4	安全対策（バリケード、ロープ）は上に上がる階段の所だけで大丈夫でしょうか？	結構ですが、必要に応じて発注者と協議のうえ設置してください。
5	材料等仮置場スペースはありますか？	数量によりますが、4階階段下、駐車場を利用可能です。
6	項目5「撤去」75.3㎡について、数量は平場および立上りを含めた面積との認識でよろしいでしょうか。	平場及び立上りを含めた面積との認識でよろしいですが、数量につきましては参考数値となっておりますため、現地状況と異なる場合は現地を優先してください。
7	項目6について、既存押え金物撤去が54.4mであるのに対し、新設アルミ押え金物が31.6mとなっておりますが、数量は31.6mとの認識でよろしいでしょうか。	参考数値となっておりますため、現地状況と異なる場合は現地を優先してください。
8	今回の施工について、機械固定工法を採用する場合は、既存防水層の撤去を行わない工法での施工も可能でしょうか。	既存防水層を撤去のうえ取り替えていただく想定をしております。
9	04heimenzu、05仕様書別表、の参考数量では改修ドレンが2箇所となっていますが現地では1箇所しか見当たりませんので1箇所と読み替えてよろしいでしょうか。	参考数値となっておりますため、現地状況と異なる場合は現地を優先してください。
10	05仕様書別表、簡易式ノッチタンクとありますが必要なのでしょうか、必要な場合、設置場所をご指示下さい。	必要なことを想定して参考数量に記載しております。3階ベランダ又は屋上(水道は無)に設置可能です。
11	階段部の浮き部欠損補修は見積りに含まれるでしょうか	防水効果を発揮するために必要な補修を含めて見積もっていただくようお願いいたします。
12	階段・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの樹脂ﾍﾟｰｽﾄは見積りに含まれるでしょうか	防水効果を発揮するために必要な補修を含めて見積もっていただくようお願いいたします。
13	屋上の階段部、手すりは施工範囲外で 階段下の立ち上がりまでの施工でよろしいでしょうか。	手すりについては施工範囲外ですが、階段部については、【別表】修繕工程・規格・仕様及び参考数量の14に示すとおり、塗膜防水施工をお願いします。
14	改修用ドレンは1か所のみでよろしいでしょうか。	参考数値となっておりますため、現地状況と異なる場合は現地を優先してください。
15	養生はエレベータ内、3Fから屋上までの階段の床ビニール、 及びカラーコーンの設置でよろしいでしょうか。	養生については、施設を汚損することの無いように必要に応じて、発注者と協議のうえ対応してください。