

令和 7 年度	所 属 長		担当係長		設 計		検 査	
事 業 種 別	街なみ環境整備事業							
設 計 書								
工 事 所 属 地 名	寝屋川市明和一丁目地内							
路 線 名 河 川 名								
工 事 名	明和南地区（第 1 地区）排水施設設置工事（その 2）							
竣 工 期 限	令和 年 月 日			所 要 日 数		日		
寝 屋 川 市								

設 計 大 要	
土工 一式、汚水管路工 L=28.1m、雨水管路工 L=55.9m マンホール設置工 N= 8 箇所、舗装工A=48平方メートル 撤去工 一式	
工 事 価 格	10,004,000 円
消費税等相当額	1,000,400 円
設 計 金 額	11,004,400 円

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水施設設置工事						5, 048, 338	
		汚水管路工	1	式		549, 800	第1号内訳書
		雨水管路工	1	式		1, 709, 000	第2号内訳書
		マンホール設置工（汚水）	1	式		371, 270	第3号内訳書
		マンホール設置工（雨水）	1	式		584, 110	第4号内訳書
		既設側溝接続工	1	式		150, 960	第5号内訳書
舗装工						169, 946	
		車道舗装工	1	式		169, 946	第6号内訳書

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
撤去工						583,338	
		撤去工	1	式		583,338	第7号内訳書
仮設工						929,914	
		締切排水(水替)工 30日	1	式		179,914	第1号代価表
		交通誘導警備員B	50	人	15,000	750,000	
直接工事費			1	式		5,048,338	
共通仮設費			1	式		777,000	777,000
	共通仮設費(率計上)		1	式		777,000	$((4,863,855 * 15.98 / 100) - 0) * 1$

本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費			1	式		5, 825, 338	5, 048, 338 + 777, 000
	現場管理費		1	式		2, 370, 000	(5, 640, 855 * 42. 03 / 100) * 1
工事原価			1	式		8, 195, 338	5, 825, 338 + 2, 370, 000
	一般管理費等		1	式		1, 808, 662	(((((8, 010, 855 * (22. 55 + 0 + 0) / 100) + 3, 204. 342)))) * 1) - 990) * 1
工事価格			1	式		10, 004, 000	10, 004, 000 * 1
	消費税相当額		1	式		1, 000, 400	10, 004, 000 * 10 / 100
設計価格			1	式		11, 004, 400	(((((10, 004, 000 + 1, 000, 400)))) * 1)