

| | | | | | | | | |
|---------|-----|--|------|--|----|--|----|--|
| 令和 8 年度 | 所属長 | | 担当係長 | | 設計 | | 検査 | |
|---------|-----|--|------|--|----|--|----|--|

| | | | | | | | | |
|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業種別 | 国庫補助事業 | | | | | | | |
|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|

設 計 書

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 工事所属地 | 寝屋川市池田西町28番22号地内 | | | | | | | |
|-------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 路線名 | 総合センター跡地 | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 工事名 | 総合センター跡地整備工事（土木工事） | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--|--|------|--|--|---|--|
| 竣工期限 | 令和 8 年11月30日 | | | 所要日数 | | | 日 | |
|------|--------------|--|--|------|--|--|---|--|

寝 屋 川 市

設 計 大 要

| | | |
|---------|------------|--------------|
| 基盤整備 | | |
| 敷地造成工 | 土砂掘削 | 7 3 2 立法メートル |
| 軽量盛土工 | 発砲スチロール設置 | 2 4 9 立法メートル |
| 構造物撤去工 | 舗装版破碎 | 6 2 9 平方メートル |
| 施設整備 | | |
| 雨水排水整備工 | 自由勾配側溝 | 1 6 6 メートル |
| 汚水排水整備工 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 1 0 3 メートル |

工 事 価 格

63,623,000 円

消費税等相当額

6,362,300 円

設 計 金 額

69,985,300 円

本工事費内訳書

| 費目・工種 | 種 別 | 細別・規格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|------|---------|-----|----|-----|------------|--------|
| 土木工事 | | | | | | 33,932,050 | |
| | 基盤整備 | | | | | 19,067,883 | |
| | | 敷地造成工 | 1 | 式 | | 6,144,900 | 第1号内訳書 |
| | | 軽量盛土工 | 1 | 式 | | 8,008,435 | 第2号内訳書 |
| | | 構造物撤去工 | 1 | 式 | | 954,548 | 第3号内訳書 |
| | | 仮設工 | 1 | 式 | | 3,960,000 | 第4号内訳書 |
| | 施設整備 | | | | | 14,864,167 | |
| | | 雨水排水設備工 | 1 | 式 | | 10,257,649 | 第5号内訳書 |

本工事費内訳書

| 費目・工種 | 種 別 | 細別・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|------------|--------------|-----|-----|-----|------------|---------------------------------------|
| | | 汚水排水設備工 | 1 | 式 | | 769,152 | 第6号内訳書 |
| | | 附帯工 | 1 | 式 | | 3,837,366 | 第7号内訳書 |
| 直接工事費 | | | 1 | 式 | | 33,932,050 | |
| 共通仮設費 | | | 1 | 式 | | 6,339,200 | 2,978,200 + 3,361,000 |
| | 共通仮設費 | | 1 | 式 | | 2,978,200 | 2,147,200 + 831,000 |
| | | 技術管理費 | 1 | 式 | | 2,147,200 | 第8号内訳書 |
| | | 現場環境改善費(率計上) | 1 | 式 | | 831,000 | $29,266,650 * 2.84 / 100$ |
| | 共通仮設費(率計上) | | 1 | 式 | | 3,361,000 | $((30,287,491 * 11.1 / 100) - 0) * 1$ |

