令和　８　年度	所 属 長		担当係長		設　　計		検　　査	
事　業　種　別	国庫補助事業							

設　　計　　書

工　事　所　属 地　　名	寝屋川市池田西町２８番２２号		
路　　線　　名 河　　川　　名	総合センター跡地		
工　　事　　名	総合センター跡地整備工事（造園工事）		
竣　工　期　限	令和　９　年　３　月　１８　日	所　要　日　数	日

寝　　屋　　川　　市

設　　計　　大　　要

植栽
　植栽工　高木植栽　　１本
　植栽工　中低木植栽　　２３９本
施設整備
　給水設備工　給水管（場内）　　１９６メートル
　給水設備工　給水管（場外）　　１４メートル
　園路広場整備工　再加熱型押し工法　　６６８平方メートル
　遊戯施設整備工　ボルダリング　　１基
　管理施設整備工　目隠し遮音フェンス(H1500)　　６０メートル
　管理施設整備工　目隠し遮音フェンス(H3000)　　５３メートル
グラウンド・コート整備
　グラウンド・コート舗装工　人工芝舗装　　２，００４平方メートル
　競技施設工　バスケットゴール（一般用）　　３基
　グラウンド・コート柵工　防球ネット（H4000）　　５４メートル
電気設備工
　照明設備工　照明灯（ＬＥＤ４００Ｗ）　　１６基
　照明設備工　街路灯（ＬＥＤ９８Ｗ）　　２基
　照明設備工　防犯灯（ＬＥＤ６．３Ｗ）　　３台
　機器設置工　分電盤　　１基

工　事　価　格	232,513,000 円
消費税等相当額	23,251,300 円
設　計　金　額	255,764,300 円

本工事費内訳書

2026/04/01

費目・工種	種　別	細別・規格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
基盤整備						144,913,913	
		土工	1	式		2,174,669	第1号内訳書
		仮設工	1	式		5,715,000	第2号内訳書
植栽						305,250	
		植栽工	1	式		305,250	第3号内訳書
施設整備						54,417,655	
		給水設備工	1	式		1,306,003	第4号内訳書
		アスファルト舗装工	1	式		321,974	第5号内訳書

本工事費内訳書

2026/04/01

費目・工種	種　別	細別・規格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
		園路広場整備工	1	式		20,934,614	第6号内訳書
		遊戯施設整備工	1	式		1,459,000	第7号内訳書
		サービス施設整備工	1	式		10,860,504	第8号内訳書
		管理施設整備工	1	式		19,535,560	第9号内訳書
グラウンド・コート整備						44,086,515	
		グラウンド・コート舗装工	1	式		31,558,992	第10号内訳書
		グラウンド・コート施設整備工	1	式		11,121,700	第11号内訳書
		附帯工	1	式		1,405,823	第12号内訳書

本工事費内訳書

2026/04/01

費目・工種	種　別	細別・規格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
電気設備						38,214,824	
		電気設備工	1	式		38,214,824	第13号内訳書
直接工事費			1	式		144,913,913	
共通仮設費			1	式		14,032,200	2,612,200 + 11,420,000
	共通仮設費		1	式		2,612,200	11,200 + 2,601,000
		技術管理費	1	式		11,200	第14号内訳書
		現場環境改善費(率計上)	1	式		2,601,000	116,678,073 * 2.23 / 100
	共通仮設費(率計上)		1	式		11,420,000	((117,009,363 * 9.76 / 100) - 0) * 1

本工事費内訳書

2026/04/01

費目・工種	種　別	細別・規格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
純工事費			1	式		158,946,113	144,913,913 + 14,032,200
	現場管理費		1	式		42,139,000	(131,030,363 * 32.16 / 100) * 1
工事原価			1	式		201,085,113	158,946,113 + 42,139,000
	一般管理費等		1	式		31,427,887	((((((201,077,363 * (15.59 + 0 + 0) / 100) + 80,430.9452)))) * 1) - 504) * 1
工事価格			1	式		232,513,000	232,513,000 * 1
	消費税相当額		1	式		23,251,300	232,513,000 * 10 / 100
工事費計			1	式		255,764,300	(((((232,513,000 + 23,251,300))))) * 1