



- A 工事範囲 : 11,300㎡**
- ①管理棟 : 651.0㎡
 - ②高度処理棟 : 337.5㎡
 - ②高度処理棟重油タンク : 28.52㎡
 - ③浄化槽汚泥処理棟 : 518.23㎡
 - ③浄化槽汚泥処理棟重油タンク : 16.47㎡
 - ⑧汚泥処理棟 : 279.5㎡
- B**
- ⑨処理棟 : 1,709.65㎡
 - ⑪煙突 : 39.77㎡
 - ⑫受水槽 : 225.0㎡
 - ⑰スロープ北 (斜路) : 90.0 ÷ 2 = 45.0㎡
 - ⑰スロープ北 (平場) : 240.0㎡
 - ⑱スロープ南 (斜路) : 199.5 ÷ 2 = 99.75㎡
 - ⑱スロープ南 (平場) : 89.6㎡
-
- B合計 4,279.99㎡**
-
- A - B = 7,020.001㎡**
- 汚染土量 7,020㎡ × 1.5m = 10,530㎡**

施工年度	令和 8 年度	
工事名	緑風園解体工事	
施工場所	寝屋川市 讃良東町 地内	
図名	汚染土量算出図 (参考図)	
図面番号	縮尺	1:500
寝屋川市環境部		