

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和6年12月6日
契約の相手方 及び住所	東宏建設株式会社
	寝屋川市東神田町36番2号
工事名	葛原二丁目・仁和寺本町三丁目地区配水管布設替工事
工事場所	寝屋川市 葛原二丁目・仁和寺本町三丁目 地内
工事種別	土木一式
工事概要 (変更後)	ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 300mm L = 226.8m ダクタイル鑄鉄管定置工 ϕ 150mm L = 8.6m 仕切弁設置工 ϕ 300mm 3箇所 仕切弁設置工 ϕ 250mm 1箇所 仕切弁設置工 ϕ 150mm 1箇所 仕切弁設置工 ϕ 75mm 1箇所 消火栓設置工 ϕ 75mm 1箇所 給水切替工 ϕ 40mm 2箇所 給水切替工 ϕ 25mm 3箇所 給水切替工 ϕ 20mm 2箇所 舗装復旧工 乗入舗装工 t = 10cm A = 48.0m² 車道舗装工 t = 5 cm A = 58.0m² 乗入舗装工 t = 5 cm A = 89.0m² 切削オーバーレイ t = 5 cm A = 938.0m² 歩道舗装工 t = 3 cm A = 306.0m² 乗入舗装工 t = 15cm A = 79.0m²
工事期間	令和6年6月7日 から 令和6年12月13日
契約金額	82,802,500円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	6,714,400円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	89,516,900円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	当初5cmで計上していた歩道乗入部分アスファルト舗装厚が15cmであったため現況どおり復旧したこと、水路の上越し配管箇所で支障となった鉄筋コンクリート構造物を切断及び破砕して撤去したこと、施工範囲全体にわたって路盤層が厚かったこと、試掘箇所が増えたこと等により増額となりました。 また、切管の使用数量が増加したため、直管及び接合部材の使用数量が増加し、増額となりました。