

建設工事発注見通し (舗装)

NO	種別	工事名	工事場所	工事概要	工期 (日間)	発注予定	契約方法
1	舗装	日之出町地区配水管布設替工事跡舗装工事	日之出町地内	舗装復旧工 t=5cm A=1,495.0m ²	60	第1四半期	制限付一般競争入札
2	舗装	点野二丁目地区配水管布設替工事跡舗装工事	点野二丁目地内	舗装復旧工 t=10cm A=963.0m ²	60	第1四半期	制限付一般競争入札
3	舗装	萱島信和町地区配水管布設替工事跡舗装工事	萱島信和町地内	舗装復旧工 t=10cm A=780.0m ² t= 5cm A= 52.0m ²	60	第1四半期	制限付一般競争入札
4	舗装	太秦中町・太秦東が丘地区配水管布設替工事跡舗装工事	太秦中町・太秦東が丘地内	舗装復旧工 t=5cm A=1,090.0m ²	60	第1四半期	制限付一般競争入札
5	舗装	大成町地区配水管布設替工事跡舗装工事	大成町地内	舗装復旧工 t=10cm A= 70.0m ² t= 5cm A=851.0m ²	60	第1四半期	制限付一般競争入札
6	舗装	打上高塚町地区配水管布設替工事跡舗装工事	打上高塚町地内	舗装復旧工 t=5cm A=329.0m ²	60	第1四半期	制限付一般競争入札
7	舗装	緑町地区配水管布設替工事跡舗装工事 (その1)	緑町地内	舗装復旧工 t=5cm A=802.0m ²	60	第1四半期	制限付一般競争入札
8	舗装	高柳五丁目地区配水管布設替工事跡舗装工事	高柳五丁目地内	舗装復旧工 t=5cm A=340.0m ²	60	第1四半期	制限付一般競争入札

建設工事発注見通し (舗装)

NO	種別	工事名	工事場所	工事概要	工期 (日間)	発注予定	契約方法
9	舗装	石津南町地区配水管布設替工事跡舗装工事	石津南町地内	舗装復旧工 t=10cm A=1290.0m ² t= 5cm A= 204.0m ²	60	第3四半期	制限付一般競争入札
10	舗装	川勝町・秦町地区配水管布設替工事跡舗装工事	川勝町・秦町地内	舗装復旧工 t=15cm A=116.0m ² t= 5cm A=385.0m ² t= 3cm A= 22.0m ²	60	第3四半期	制限付一般競争入札
11	舗装	市道萱島南水苑線舗装工事	南水苑町地内	【昼間施工】 施工延長 L=120.7m 平均幅員 W=4.4m 準備工 一式 舗装工 不陸整正工 (再生クラッシュラン t=3cm) A=531平方メートル) 表層工 (再生密粒度アスコン t=5cm) A=531平方メートル)	40	第4四半期	制限付一般競争入札
12	舗装	市道郡菅相塚線舗装工事	菅相塚町地内	【昼間施工】 施工延長 L=97.6m 平均幅員 W=4.4m 準備工 一式 舗装工 不陸整正工 (再生クラッシュラン t=3cm) A=425平方メートル) 表層工 (再生密粒度アスコン t=5cm) A=425平方メートル)	40	第4四半期	制限付一般競争入札

建設工事発注見通し (舗装)

NO	種別	工事名	工事場所	工事概要	工期 (日間)	発注予定	契約方法
13	舗装	市道寝屋川右岸線歩道舗装工事	中神田町外 2 町 地内	【昼間施工】 施工延長 L=386.5m 平均 幅員 W=1.8m 準備工 一式 舗装工 不陸整正工 (再生クラッシュラン t=3cm) A=722平方メートル) 表層工 (開粒度アスコン13 t=3cm) A=722平方メートル)	40	第 4 四半期	制限付一般競争入札
14	舗装	市道仁和寺三丁目 3 号線舗装工事	仁和寺三丁目地 内	【昼間施工】 施工延長 L=123.3m 平均 幅員 W=3.5m 準備工 一式 舗装工 不陸整正工 (再生クラッシュラン t=3cm) A=431平方メートル) 表層工 (再生密粒度アスコン t= 5cm) A=431平方メートル)	40	第 4 四半期	制限付一般競争入札
15	舗装	市道池田秦線舗装工事	八坂町地内	【夜間施工】 施工延長 L=114.5m 平均幅 員 W=4.3m 切削オーバーレイ工 表層工 (改質Ⅱ型密粒度アスコンt=5 cm) A=495.0平方メートル 付帯工 一式	40	第 4 四半期	制限付一般競争入札

建設工事発注見通し（舗装）

NO	種別	工事名	工事場所	工事概要	工期 (日間)	発注予定	契約方法
16	舗装	市道緑町香里線舗装工事	緑町地内	【昼間施工】 施工延長 L=79.2m 平均幅員 W=1.9m 準備工 一式 舗装工 不陸整正工（再生クラッシュラン t=3cm） A=151平方メートル） 表層工（再生密粒度アスコン t=5cm） A=151平方メートル）	40	第4四半期	制限付一般競争入札
17	舗装	初町地内私道舗装工事	初町地内	【昼間施工】 施工延長 L=54.7m 平均幅員 W=4.1m 準備工 一式 舗装工 不陸整正工（再生クラッシュラン t=3cm） A=229平方メートル） 表層工（再生密粒度アスコン t=5cm） A=229平方メートル）	40	第4四半期	制限付一般競争入札