

令和 7年度	所属長		担当係長		設計		検査	
--------	-----	--	------	--	----	--	----	--

事業種別	個別補助事業							
------	--------	--	--	--	--	--	--	--

# 設 計 書

工事所属地	寝屋川市高柳栄町、高柳2丁目地内							
-------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

路線名								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

工事名	古川雨水幹線バイパス管工事に伴う分水施設機械工事							
-----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

竣工期限	令和 9 年 2 月 26 日	所要日数	日
------	-----------------	------	---

# 寝 屋 川 市

# 設 計 大 要

ステンレス製スルースゲート (1,200mm×1,200mm×0.75kw) 2基  
鋼製バースクリーン (1,600mm×1,450mm 目幅50mm) 2基  
複合工一式

工 事 価 格

49,600,000 円

消費税等相当額

4,960,000 円

設 計 金 額

54,560,000 円

## 本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
		機器費 ゲート設備	1	式		33,500,000	第1号内訳書
		輸送費	1	式		624,000	第2号内訳書
		労務費 機器設備据付労務費	1	式		1,058,600	第3号内訳書
		複合工費	1	式		587,310	第4号内訳書
		仮設工	1	式		300,000	第5号内訳書
直接工事費(機械経費、 総合試運転費、仮設費除 く)			1	式		36,069,910	
直接経費			1	式		860,251	14,701 + 487,100 + 358,450
	機械経費(率)		1	式		14,701	$735,078 * 2 / 100$

## 本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	機械経費(積上げ)		1	式		487,100	第6号内訳書
	総合試運転費(率)		1	式		358,450	$33,500,000 * 1.07 / 100$
	仮設費(率)		1	式		775,320	$36,571,711 * 2.12 / 100$
直接工事費計			1	式		37,705,481	$36,069,910 + 14,701 + 487,100 + 358,450 + 775,320$
間接工事費			1	式		5,369,570	$1,962,000 + 2,746,000 + 661,570$
	共通仮設費(率)		1	式		1,962,000	$4,205,481 * 46.67 / 100$
共通仮設費計			1	式		1,962,000	1,962,000
純工事費			1	式		39,667,481	$37,705,481 + 1,962,000$

## 本工事費内訳書

費目・工種	種 別	細別・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費		1	式		2,746,000	6,167,481 * 44.54 / 100
	据付間接費		1	式		661,570	735,078 * 90 / 100
据付工事原価			1	式		43,075,051	39,667,481 + 2,746,000 + 661,570
	設計技術費		1	式		1,946,992	43,075,051 * 4.52 / 100
工事原価			1	式		45,022,043	1,946,992 + 43,075,051
		一般管理費等	1	式		4,577,957	4,578,741 - 784
	一般管理費等計		1	式		4,577,957	4,577,957
工事価格			1	式		49,600,000	45,022,043 + 4,577,957

