令和８年度	所 属 長		担当係長		設　計		検　査	
事　業　種　別	市単独事業							

設　　計　　書

工　事　所　属 地　　名	寝屋川市木屋元町外２４町地内		
路　　線　　名 河　　川　　名	寝屋川第１水路　外５水路		
工　　事　　名	市内水路草刈工事（第１工区）その２		
竣　工　期　限	令和８年12月18日	所　要　日　数	日

寝　　屋　　川　　市

設　　計　　大　　要

草刈工

友呂岐水路	L＝4,464m	A＝ 10,035平方メートル
寝屋川第１水路	L＝1,670m	A＝ 2,537平方メートル
寝屋川第２水路	L＝ 624m	A＝ 539平方メートル
石津第２水路	L＝ 706m	A＝ 353平方メートル
田井第１水路	L＝ 308m	A＝ 214平方メートル
神田第２水路	L＝ 312m	A＝ 468平方メートル
合計	L＝8,084m	A＝ 14,146平方メートル

工　事　価　格	3,905,000 円
消費税等相当額	390,500 円
設　計　金　額	4,295,500 円

本工事費内訳書

費目・工種	種　別	細別・規格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
		草刈工	1	式		1,909,710	第1号内訳書
		安全費	1	式		127,200	第2号内訳書
直接工事費			1	式		2,036,910	
共通仮設費			1	式		201,000	201,000
	共通仮設費(率計上)		1	式		201,000	((1,857,535 * 10.86 / 100) - 0) * 1
純工事費			1	式		2,237,910	2,036,910 + 201,000
	現場管理費		1	式		956,000	(2,058,535 * 46.46 / 100) * 1
工事原価			1	式		3,193,910	2,237,910 + 956,000

本工事費内訳書

費目・工種	種　別	細別・規格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
	一般管理費等		1	式		711,090	(((((((3,014,535 * (23.57 + 0 + 0) / 100) + 1,205.814)))) * 1) - 641) * 1
工事価格			1	式		3,905,000	3,905,000 * 1
	消費税相当額		1	式		390,500	3,905,000 * 10 / 100
工事費計			1	式		4,295,500	(((((3,905,000 + 390,500))))) * 1