

概要

【天井断熱】

友呂岐中学校：2年1組、2年2組、2年3組、2年4組、支援6、通級教室

木屋小学校：3年1組、3年2組、3年3組、支援、通級教室

石津小学校：2年1組、4年1組、5年1組、5年2組

※2年1組、4年1組、5年1組、5年2組の天井ボードアスベストなし（調査済）

- ・既設天井一部取外しを行い、グラスウール（ア 100、16K（高性能））を隙間なく敷込み後、既設天井再取付け
- ・既設天井一部取外しまたは撤去を行い、グラスウール（ア 100、16K（高性能））を隙間なく敷込み後、既設天井再取付けまたは天井新設
- ・木下地においては、既設天井一部撤去を行い、硬質ウレタンフォーム（ア 30）吹付け（㈱日本アクア アクアフォーム NEO 同等品以上）後、天井新設
- ・天井がない場所は、硬質ウレタンフォーム（ア 30）吹付け（㈱日本アクア アクアフォーム NEO 同等品以上）

【窓遮熱フィルム】

友呂岐中学校：2年1組、2年2組、2年3組、2年4組、支援6、通級教室

木屋小学校：3年1組、3年2組、3年3組、支援

石津小学校：2年1組、4年1組、5年1組、5年2組

- ・トーマイガラス：遮熱フィルム貼（サンゲツ コア 70 同等品以上）
- ・型板ガラス：遮熱フィルム貼（サンゲツ フリーフィットⅢパール同等品以上）

【その他】

- ・机・椅子等の移動
- ・養生
- ・清掃・片付け
- ・残材積込・処分
- ・関係法令等書類作成及び届出

- ・ 周辺自治会等への周知