

内部仕上表

	室名		床	巾木	壁	天井		室名札	回線	カーテンボックス カーテンレール	備考 [共通] 間仕切り、建具及び、エントリ並び、各種塗板、掲示板、案内札等、撤去
1	職員室	変更前	ブナフローリングブロック② 18 300×300	木製 H=100	(モルタルコテ押え)EP-一部ビニールクロス貼 撤去	(モルタルコテ押え)ソラコート吹付 一部ビニールクロス貼 撤去	吸音防炎ライト、木製下地共撤去			カーテンボックス並び びブラインド 撤去	塗板並び、掲示板(ベニヤ⑨) 撤去、行事用塗板 撤去、不製書架(袖置共)、教師用ロッカー 流し 撤去 撤去
		変更後	同上サンダー掛の上UC(一部フローリングブロック補修貼)	同上下地処理の上OP塗替 (一部木製巾木補足)	同上下地処理の上EP塗替 (一部モルタルコテ押え補修塗)	同上	軽鉄下地の上化粧プラスチックボード⑨貼	○ (2ヶ)	塩ビ製	同上新設	ランド側、窓、床コンクリート打設、行事用塗板、塗板・掲示板・戸棚・流し 撤去 行事用塗板(仮撤去分) 係員の指示する位置に再取付(壁掛式)、流しユニット別途設備工事
1	校長室	変更前	ブナフローリングブロック② 18 300×300	木製 H=100	(モルタル下地)ビニールクロス貼のみ撤去	同上	吸音防炎ライト、木製下地共撤去			カーテンボックス並び びブラインド 撤去	木製地蔵、額掛機木撤去、洗面器撤去別途設備工事、行事用(ホワイトボード) 撤去
		変更後	同上サンダー掛の上UC、一部洗面ユニット部ビニール②貼	木製(シナジ) H=100 CL	木製下地シナジ合板底目地貼⑤貼 CL塗替	同上	軽鉄下地の上化粧プラスチックボード⑨貼	○	塩ビ製	同上新設	木製飾棚新設、洗面器別途設備工事、額掛機木取説(シナジCL) 行事用(ホワイトボード) 係員の指示する位置に再取付
1	普通室 ↓ 資料室	変更前	畳及びブナフローリングブロック、ブナフローリング及び色モルタル塗替 全て撤去	木製 H=100、タタミ寄せ 撤去	壁紙貼 H=200 モルタル下地一部モルタルコテ押え (全ての造作機 撤去)	モルタル下地サンドサン(全ての造作機 撤去)	防炎ライト EP 杉板ベニヤ底目地貼 回線、杉 木製下地共撤去		木製(和室)	カーテンボックス並び びレール撤去	流し、コンロ台 撤去
		変更後	モルタル下地 長尺塩ビシート②貼	同上新設OP塗	ジョイントプラスチックボード⑫下地ビニールクロス貼	同上	軽鉄下地の上化粧プラスチックボード⑨貼	○	塩ビ製	カーテンボックス並び びブラインド 新設	流しユニット別途設備工事
1	職員便所(男女)	変更前	24角モザイクタイル貼(一部人造石研出) 全て撤去		24角モザイクタイル貼 撤去	モルタルコテ押え EP	防炎ライト④ 木製下地共撤去				トイレブース、各建具類全て撤去、PS 部壁一部撤去
		変更後	50角モザイクタイル貼(小便器前段バナタイル)		100角半磁器タイル貼(H=1,300)	同上下地処理の上VPローラ塗替	軽鉄下地の上化粧カルシウム板⑥貼 VPローラ塗	○ (2ヶ)	塩ビ製		同上新設、天井点検口2ヶ所、 同上部コンクリートブロック⑩種
1	玄関ホール	変更前	テラゾタイル	テラゾブロック H=50	モルタルコテ押えソラコート吹付	同上	コンクリート打設セラスキン吹付				木製掲示板 撤去(図示部のみ)
		変更後	同上クリーニング一部図示範囲、新施入りモルタル下地 長尺塩ビ シート②貼(箱:テラゾブロック)	同上クリーニング	同上下地処理の上ラフトップ(ツヤ有)吹替	同上	同上下地処理の上EP、一部図示部 軽鉄下地の上 化粧プラスチックボード⑨貼		塩ビ製		既 校 内 家 内 板 木 下 地 処 理 の 上 OP 塗 替、 掲 示 板 (アルミ枠) 新設(図示部) 給湯室、図示に依る
1	技能練習室 ↓ 技能練習室	変更前	畳及びブナフローリングブロック 撤去	木製 H=100、タタミ寄せ	モルタル EP	モルタルコテ押え EP	防炎ライト、木製下地共撤去		木製(和室)		流し、コンロ台、各作業台、カウンター下戸棚、吊戸棚等 撤去
		変更後	畳 取替並びに床:モルタル下地の上長尺塩ビシート②貼 踏台:既 フローリングにベニヤ⑥貼の上ロイヤルウッド貼(ノンスリップ金物付)	同上下地処理の上OP塗替 (タタミ寄せ クリーニング)	同上下地処理の上EP塗替、100角タイル貼 (タタミ寄せ クリーニング)	同上	防炎ライト部 軽鉄下地の上 化粧カルシウム板⑥貼 和室:杉板ベニヤ底目地貼の上ビニールクロス貼	○	塩ビ製 (和室敷)		流し、コンロ台、作業台、棚、カウンター下戸棚、吊戸棚、水切棚新設
1	書庫 ↓ 図書準備室	変更前	ブナフローリングブロック② 18	木製 H=100	モルタル EP	モルタルコテ押え EP	吸音プラスチックボード			カーテンボックス並び びレール	本棚(2ヶ)、流し(コンロ台共)、 同器製シンク
		変更後	同上サンダー掛の上UC(一部フローリングブロック補修貼)	同上下地処理の上OP塗替 (一部木製巾木補足)	同上下地処理の上EP塗替 (一部モルタルコテ押え補修塗)	同上	同上下地処理の上EP塗替	○		同上OP塗替	既設備品見え掛り部分OP塗替
1	図書室	変更前	ブナフローリングブロック② 18	木製 H=100	モルタルコテ押えソラコート吹付	同上	吸音プラスチックボード			カーテンボックス並び びレール	書架、上下塗板、スクリーン、可動カウンター
		変更後	同上サンダー掛の上UC(一部フローリングブロック補修貼)	同上下地処理の上OP塗替 (一部木製巾木補足)	同上下地処理の上EP塗替 (一部モルタルコテ押え補修塗)	同上	同上下地処理の上EP塗替	○		同上OP塗替	既設備品見え掛り部分OP塗替、 上下塗板、吊り置き(ホ-ロ) 押OP塗替
2,3	普通教室	変更前	ブナフローリングブロック② 18	木製 H=100	モルタルコテ押え EP	モルタルコテ押えソラコート吹付	吸音防炎ライト、木製下地共撤去			カーテンボックス並び びレール 撤去	曲面塗板、塗板、掲示板、掃除用具等全て撤去
		変更後	同上サンダー掛の上UC(一部モルタル塗)	同上下地処理の上OP塗替 (一部木製巾木補足)	同上下地処理の上EP塗替 (一部モルタルコテ押え補修塗)	同上	軽鉄下地の上化粧プラスチックボード⑨貼	○	塩ビ製	同上新設	曲面塗板、塗板、掲示板、教師用戸棚、生徒用ロッカー 軸掛パイプ(2ヶ所) 正面、背面 壁面 掲示板
2	普通教室 ↓ 音楽準備室	変更前	ブナフローリングブロック② 18	木製 H=100 既設の法	モルタルコテ押え EP	モルタルコテ押えソラコート吹付	吸音防炎ライト、木製下地共撤去			カーテンボックス並び びレール 撤去	普通教室に準ずる
		変更後	踏台:既フローリングに防水ベニヤ⑤貼下地長尺塩ビシート②貼 踏台:既 フローリングにベニヤ⑥貼の上ロイヤルウッド貼(ノンスリップ金物付)	タタミ寄せ 木製 H=100(箱)	ジョイントプラスチックボード⑫下地ビニールクロス貼 一部既モルタル下地調整の上ビニールクロス貼	同上	軽鉄下地の上化粧プラスチックボード⑨貼	○	塩ビ製	カーテンボックス(棚) 並びレール 新設	床の押入、ステンレス手摺⑤50、換気用木製ガラリ(4ヶ所)、床の間 障子
2	普通教室 ↓ パソコン教室	変更前	ブナフローリングブロック② 18	木製 H=100	モルタルコテ押え EP	モルタルコテ押えソラコート吹付	吸音防炎ライト、木製下地共撤去			カーテンボックス並び びレール 撤去	普通教室に準ずる
		変更後	同上レベル調整の上システムフロータイプ(一部モルタル補修塗) (出入スロープ共)	同上下地処理の上OP塗替 (一部木製巾木補足)	同上下地処理の上EP塗替(一部モルタルコテ押え 補修)	同上	軽鉄下地の上化粧プラスチックボード⑨貼	○	塩ビ製	同上新設	曲面塗板、塗板、掲示板、地図掛パイプ(2ヶ所) 天井点検口4ヶ所新設
2	理科準備室 (増室共)	変更前	塩ビ系タイル 撤去	木製 H=100	モルタルコテ押え EP	同上	吸音防炎ライト			カーテンボックス並び びレール	流し、作業台、壁付戸棚、換気扇
		変更後	下地処理の上エポキシ系塗床(ノンスリップEP-N)	同上下地処理の上OP塗替 (一部木製巾木補足)	同上下地処理の上EP塗替 (一部モルタルコテ押え補修塗)	同上	同上下地処理の上EP塗替	○		同上OP塗替	既設備品見え掛り部分OP塗替
2	理科室	変更前	大半剥離、塩ビ系タイル一部 撤去(≒12.5㎡)	木製 H=100(一部ソフト巾木)	モルタルコテ押えソラコート吹付	同上	吸音防炎ライト			カーテンボックス並び びレール	教師用、生徒用実験台、ドラフトチャンバー、各窓下入造石下部戸棚 準備室取替小窓枠共撤去、各塗板、掲示板、設備
		変更後	下地処理の上エポキシ系塗床(ノンスリップEP-N)	同上下地処理の上OP塗替 (一部木製巾木補足)	同上下地処理の上EP塗替 (一部モルタルコテ押え補修塗)	同上	同上下地処理の上EP塗替	○		同上OP塗替	既設備品見え掛り部分OP塗替、 黒板(ホ-ロ)、掲示板(ヤマトン)貼り替え 押OP塗替
3	美術室	変更前	ブナフローリングブロック② 18	木製 H=100	モルタルコテ押えソラコート吹付	モルタルコテ押えソラコート吹付	吸音防炎ライト			カーテンボックス並び びレール	作品棚、窓下シンク、作業台、戸棚、掃除用具
		変更後	同上サンダー掛の上UC(一部フローリングブロック補修貼)	同上下地処理の上OP塗替 (一部木製巾木補足)	同上下地処理の上EP塗替 (一部モルタルコテ押え補修塗)	同上	同上下地処理の上EP塗替	○		同上OP塗替	既設備品見え掛り部分OP塗替、 黒板(ホ-ロ)、掲示板(ヤマトン)貼り替え 押OP塗替
3	美術準備室	変更前	ブナフローリングブロック② 18	木製 H=100	モルタルコテ押え EP	同上	吸音防炎ライト			カーテンボックス並び びレール	作品棚、窓下シンク、シンク台
		変更後	同上サンダー掛の上UC(一部フローリングブロック補修貼)	同上下地処理の上OP塗替 (一部木製巾木補足)	同上下地処理の上EP塗替 (一部モルタルコテ押え補修塗)	同上	同上下地処理の上EP塗替			同上OP塗替	既設備品見え掛り部分OP塗替
3	音楽準備室	変更前	ブナフローリングブロック② 18	木製 H=100	モルタルコテ押え EP	同上	吸音防炎ライト				戸棚
		変更後	同上サンダー掛の上UC(一部フローリングブロック補修貼)	同上下地処理の上OP塗替 (一部木製巾木補足)	同上下地処理の上EP塗替 (一部モルタルコテ押え補修塗)	同上	同上下地処理の上EP塗替	○			既設備品見え掛り部分OP塗替
3	音楽室	変更前	ナラフローリングブロック② 18	木製 H=70	モルタルコテ押え EP	同上	吸音防炎ライト			カーテンボックス並び びレール	塗板、掲示板
		変更後	同上サンダー掛の上UC(一部フローリングブロック補修貼)	同上下地処理の上OP塗替 (一部木製巾木補足)	同上下地処理の上EP塗替 (一部モルタルコテ押え補修塗)	同上	同上下地処理の上EP塗替	○		同上OP塗替	既設備品見え掛り部分OP塗替、 窓下シンク、掃除用具、黒板(ホ-ロ) 換気扇(ホ-ロ) 貼り替え 押OP塗替
共通	便所(男女)	変更前	アスファルト防水6層下地24角モザイクタイル貼 撤去 (一部人造石研出 撤去)		24角モザイクタイル貼 撤去、PS 部 一部研り (一部手洗い部人造石研出仕上のみ撤去)	モルタルコテ押え EP	石綿板④ 木製下地共撤去				トイレブース、各建具類全て撤去、手洗い、洗ひ場入研仕上のみ面研り
		変更後	アスファルト防水層、軽量コンクリート⑥下地 50角モザイクタイル貼(小便器前段バナタイル)		100角半磁器タイル貼(玉端コーナー役物タイル) (PS 部 磨きコンクリートブロック⑩⑩100)	同上下地処理の上VPローラ仕上	軽鉄下地の上化粧カルシウム板⑥貼 VPローラ塗	○ (各2ヶ)	塩ビ製		同上全て新設 同上部分仕上人造石研出塗替研出 天井点検口各2ヶ所(合計4ヶ取付) PS、建具取替
共通	階段室	変更前	リノリューム②25 撤去(ノンスリップ金物共)	テラゾブロック H=50	モルタルコテ押えソラコート吹付	同上	プラスチックコテ押え、一部モルタル下地リシン吹付 最上階、吸音防炎ライト木製下地共撤去				壁付木製手摺②5 撤去(ブラケット共)
		変更後	新施入りモルタル 薄塗下地長尺塩ビシート②貼(ノンスリップ) ノンスリップ金物 W=35(ステンレス)取替	同上クリーニング	同上下地処理の上EP塗替	同上	軽鉄下地の上化粧プラスチックボード⑨貼	○ (各2ヶ)	塩ビ製		壁付手摺セフィライン0-40に取替(ブラケット共) 既手摺(GP④485)下地処理の上OP塗替(支柱共) 他 鉄部下地処理の上OP塗替
共通	廊下	変更前	リノリューム②25及びブナフローリングブロック② 18 全て撤去 (図示範囲)	テラゾブロック及びソフト巾木 (ソフト巾木のみ撤去)	モルタルコテ押え EP	モルタルコテ押えソラコート吹付	吸音防炎ライト 木製下地共撤去				教室木製間仕切り、傘立て等全て撤去 便所前額掛機木撤去(40×30) 延≒13,700 1階ロ-カ 4ヶ所ベニヤ 掲示板 撤去
		変更後	既フローリングブロック部 新施入りモルタルの 30下地長尺塩ビシート 既リノリューム貼部 新施入りモルタル 薄塗 ②25貼(ノンスリップ)	同上クリーニング並びに 塩ビ巾木貼替	同上下地処理の上EP塗替	同上	軽鉄下地の上化粧プラスチックボード⑨貼 天井点検口(450mm) 各2ヶ所 係員の指示		塩ビ製		教室 鋼製間仕切り、掃除用具、1階図示部 掲示板(壁掛) 取説(4ヶ所) 各階防炎戸(既設)下地処理の上OP塗替、便所前額掛機木(40×30) OP取替

(注) 共通事項: 鋼製間仕切り、各出入口枠、各種塗板、掲示板、ロッカー類、掃除用具等新設に伴う付帯取替等全て本工事に含む

名 称	寝屋川市立第一中学校大規模改造工事 第二期(建築主体工事)		
図 面 名 称	内部仕上表	縮 尺	
設計年月日		番 号	107
課 長	Q	課 代理	
係 長		設 計	
大阪府寝屋川市教育委員会管理部 施設管理課			