記　号	AW 1　1階　第1ST(支援)教室	数量	1
姿　図			
型式・見込	4連+2段引違いアルミサッシ		70
改修内容	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶﾞﾗｽ共（内外・枠共） ｼｰﾘﾝｸﾞ打替【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】		

記　号	AW 1A　1階　普通教室	数量	1
姿　図			
型式・見込	4連+2段引違いアルミサッシ		70
改修内容	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶﾞﾗｽ共（内外・枠共） ｼｰﾘﾝｸﾞ打替【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】		

記　号	AW 1B　2階・3階　普通教室	数量	2
姿　図			
型式・見込	4連+2段引違いアルミサッシ		70
改修内容	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶﾞﾗｽ共（内外・枠共） ｼｰﾘﾝｸﾞ打替【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】		

記　号	AW 1C　1階・2階・3階　廊下	数量	3
姿　図			
型式・見込	4連+2段引違いアルミサッシ		70
改修内容	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶﾞﾗｽ共（内外・枠共） ｼｰﾘﾝｸﾞ打替【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】		

記　号	AW 2　1階下足室	数量	1
姿　図			
型式・見込	FIX付き2連引き違いアルミサッシ		70
改修内容	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶﾞﾗｽ共（内外・枠共） ｼｰﾘﾝｸﾞ打替【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】		

記　号	AW 2A　2階普通教室	数量	1
姿　図			
型式・見込	FIX付き2連引き違いアルミサッシ		70
改修内容	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶﾞﾗｽ共（内外・枠共） ｼｰﾘﾝｸﾞ打替【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】		

記　号	AW 3　1階・2階廊下	数量	8
姿　図			
型式・見込	引違いアルミサッシ		70
改修内容	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶﾞﾗｽ共（内外・枠共） ｼｰﾘﾝｸﾞ打替【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】		

記　号	AW 4　1階玄関	数量	1
姿　図			
型式・見込	図示　アルミサッシ　スチール扉		**
改修内容	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶﾞﾗｽ共(内外・枠共)ｽﾁｰﾙ扉:DP塗装(内外・枠共) ｼｰﾘﾝｸﾞ打替【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】		

記　号	AW 1　1階・2階・3階廊下	数量	9
姿　図			
型式・見込	4連+2段引違いアルミサッシ		70
改修内容	新設（カバー工法） ｼｰﾘﾝｸﾞ新設【硝子廻り:SR-1:10*10】【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】 ガラス新設【学校用強化ガラス:FL4】		

記　号	AW 1a　第二ＳＴ・備蓄倉庫・第二美術室・１年１組・１年４組	数量	5
姿　図			
型式・見込	4連+2段引違いアルミサッシ		70
改修内容	新設【換気扉共】（カバー工法） ｼｰﾘﾝｸﾞ新設【硝子廻り:SR-1:10*10】【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】 ガラス新設【学校用強化ガラス:FL4】		

記　号	AW 1b　1階　教育相談室	数量	1
姿　図			
型式・見込	4連+2段引違いアルミサッシ		70
改修内容	新設（カバー工法） ｼｰﾘﾝｸﾞ新設【硝子廻り:SR-1:10*10】【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】 ガラス新設【学校用強化ガラス:FL4】		

記　号	AW 2　倉庫	数量	1
姿　図			
型式・見込	3連+2段引違いアルミサッシ		
改修内容	新設【換気扉共】（カバー工法） ｼｰﾘﾝｸﾞ新設【硝子廻り:SR-1:10*10】【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】 ガラス新設【学校用強化ガラス:FL4】		

記　号	AW 2a　便所	数量	3
姿　図			
型式・見込	3連+2段引違いアルミサッシ		
改修内容	新設【換気扉共】（カバー工法） ｼｰﾘﾝｸﾞ新設【硝子廻り:SR-1:10*10】【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】 ガラス新設【学校用強化型板ガラス:F4】		

記　号	AW 3　踊場	数量	3
姿　図			
型式・見込	2連+2段引違いアルミサッシ		
改修内容	新設（カバー工法） ｼｰﾘﾝｸﾞ新設【硝子廻り:SR-1:10*10】【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】 ガラス新設【学校用強化ガラス:FL4】		

記　号	AW 4　１階階段下出入口	数量	1
姿　図			
型式・見込	扉:ｱﾙﾐ扉　らんま:3連+2段嵌め殺しｱﾙﾐｻｯｼ		
改修内容	ｼｰﾘﾝｸﾞ新設【硝子廻り:SR-1:10*10】【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】 ガラス新設【学校用強化ガラス:FL4】		

記　号	AW 5　１階正面出入口	数量	1
姿　図			
型式・見込	4連+2段引違いアルミサッシ　腰壁:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ		
改修内容	新設（カバー工法） ｼｰﾘﾝｸﾞ新設【硝子廻り:SR-1:10*10】【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】 ガラス新設【学校用強化ガラス:FL4】		

記　号	SD 1　１階	数量	1
姿　図			
型式・見込	スチールサッシ　スチール扉		
改修内容	塗装仕様-1:DP塗装（内外枠共）,ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ新設【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】		

記　号	SD 2　２階北側出入口	数量	1
姿　図			
型式・見込	スチールサッシ　スチール扉		
改修内容	開閉調整,塗装仕様-1:DP塗装（内外枠共）,ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ新設【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】		

記　号	AW 1a-2　多目的室・第五ＳＴ・１年４組	数量	3
姿　図			
型式・見込	4連+2段引違いアルミサッシ		70
改修内容	新設【換気扉共】（カバー工法） ｼｰﾘﾝｸﾞ新設【硝子廻り:SR-1:10*10】【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】 ガラス新設【学校用強化ガラス:FL4】		

記　号	AW 1-2　４階倉庫	数量	1
姿　図			
型式・見込	4連+2段引違いアルミサッシ		70
改修内容	新設（カバー工法） ｼｰﾘﾝｸﾞ新設【硝子廻り:SR-1:10*10】【ｻｯｼ廻り:MS-2:10*10】 ガラス新設【学校用強化ガラス:FL4】		

存置建具を示す

新設建具を示す

DRAWING AND ROUND OF SOKENSHA
株式会社　創建社 一級建築士事務所
Ｄ　＆　Ｒ　設　計

一級建築士事務所 大阪府知事登録 第(ト)13258号

城井 亜希子 一級建築士登録 第 319884 号

(CHECKD BY.)

(DRAWIN BY.)

工事名称：寝屋川市立第一中学校普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事

図面名称：　建具表(2)

尺度：　1/100　　製図：令和 3年12月28 日

寝屋川市都市基盤整備部建築営繕課

NO. A-14

(19 枚の内)