符号	名称						
		A1	A2	A3	A4	A5	A6
		3段引違い窓 1ケ所	3段2連引違い窓・FIX窓・片開き戸 1ケ所	3段引違い窓 1ケ所	2連FIX窓 下部引違い窓 1ケ所	3段引違い窓 1ケ所	引違い窓 1ケ所
姿図		枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い	枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い	枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い	枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い	枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い	枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い
寸法		1,950 × 1,030 見込：70	1,850 × 3,365 見込：70	1,950 × 1,400 見込：70	1,950 × 3,300 見込：70	1,915 × 1,925 見込：70	1,500 × 1,800 見込：70
材質		アルミ製 カバー工法	アルミ製 カバー工法	アルミ製 カバー工法	アルミ製 カバー工法	アルミ製 カバー工法	アルミ製 カバー工法
ガラス		透明ガラス t=3.0mm	透明ガラス t=3.0mm	透明ガラス t=3.0mm	透明ガラス t=3.0mm	透明ガラス t=3.0mm	プレートワイヤー t=6.8mm
付属金物		クレセント、標準金物一式	クレセント、ドアクローザー、シリンダー錠、握球、標準金物一式	クレセント、標準金物一式	クレセント、標準金物一式	クレセント、標準金物一式	クレセント、標準金物一式

符号	名称				
		A7	A8	A9	A10
		4連引違い窓 1ケ所	2段4連引違い窓 3ケ所	3段引違い窓 1ケ所	3段引違い窓 1ケ所	3段3連引違い窓 1ケ所
姿図		枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い	換気扇開口 アルミパネル 枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い	枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い	枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い	枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い
寸法		1,500 × 6,500 見込：70	1,850 × 6,990 見込：70	1,950 × 1,925 見込：70	1,950 × 1,550 見込：70	1,950 × 4,180 見込：70
材質		アルミ製 カバー工法	アルミ製 カバー工法	アルミ製 カバー工法	アルミ製 カバー工法	アルミ製 カバー工法
ガラス		プレートワイヤー t=6.8	透明ガラス t=3.0mm	透明ガラス t=3.0mm	透明ガラス t=3.0mm	透明ガラス t=3.0mm
付属金物		クレセント、標準金物一式	クレセント、標準金物一式	クレセント、標準金物一式	クレセント、標準金物一式	クレセント、標準金物一式

符号	名称			
		A11	A12	
		3段2連引違い窓 1ケ所	3段2連引違い窓 1ケ所	
姿図		枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い エキスパンションジョイント部 アルミカバー	枠廻り：シーリング打替え（Pu-2） 水洗い	
寸法		1,950 × 2,780 見込：70	1,950 × 3,300 見込：70	
材質		アルミ製 カバー工法	アルミ製 カバー工法	
ガラス		透明ガラス t=3.0mm	透明ガラス t=3.0mm	
付属金物		クレセント、標準金物一式	クレセント、標準金物一式	

新建築設計事業協同組合 一級建築士 第348721号 森本 晃尚 一級建築士事務所 大阪府知事登録（ニ）第21782号	(CHECKD BY.) (DRAWIN BY.)	工事名称：寝屋川市立第三中学校管理及び普通特別教室棟 ・普通教室棟外壁及び陸上防水等改修工事	NO. A-16 (44 枚の内)
		図面名称： 現況建具表（2） 尺度： 1/50 製図：令和5年1月	
		寝屋川市都市基盤整備部建築営繕課	