

	記 号	AW1 1	教室	数量	54	AW1 2	資料室(4階)	数量	1	AW1 3	職員室・湯沸室・廊下・コンピュータルーム	数量	33	AW1 4	廊下	数量	3	AW1 5	便所	数量	16	AW1 6	階段室・倉庫(4階)	数量	6	AW1 7	放送室	数量	1							
	姿 図																																			
	型式・見込	2連+2段引違いアルミサッシ 70					2段引違いアルミサッシ 70					2連引違いアルミサッシ 70					上部ガラリ付き引違いアルミサッシ 70					2連引違いアルミサッシ 70					両袖FIX付き引き違いアルミサッシ 70									
	改修内容	サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】									
	記 号	AW1 8	放送室	数量	1	AW1 10	ひまわり 2	数量	1	AW1 11	技術室	数量	1	AW1 12	廊下・コンピュータルーム	数量	2	SG1 1	下足室	数量	4	SG1 2	階段室倉庫	数量	4											
	姿 図																																			
	型式・見込	両袖FIX付き引き違いアルミサッシ 70					図示 アルミサッシ 70					図示 アルミサッシ 70					引き違いアルミサッシ 70					スチールガラリ 85					スチールガラリ 85									
	改修内容	サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】									
	記 号	SD1 1	玄関	数量	1	SD1 2	下足室・倉庫	数量	4	SD1 3	下足室	数量	1	SD1 4 SD1 4A	1階廊下・2階渡り廊下	数量	2	SD 9	3階渡り廊下	数量	1															
	姿 図																																			
	型式・見込	上部FIX付き2連スチール扉 100					上部+袖FIX付き両開きスチール扉 100					上部FIX付き両開きスチール扉 100					※（ ）内寸法はSD1-4を示す 両開きスチール扉 100					両開きスチール扉 100														
	改修内容	塗装仕様-1：DP塗装（内外枠共）,ガラスリレーニング シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					塗装仕様-1：DP塗装（内外枠共）,ガラスリレーニング シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					塗装仕様-1：DP塗装（内外枠共）,ガラスリレーニング シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					塗装仕様-1：DP塗装（内外枠共）,ガラスリレーニング シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					塗装仕様-1：DP塗装（内外枠共）,ガラスリレーニング シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】														
	記 号	AW2 1	教室	数量	6	AW2 2	教室	数量	2	AW2 3	廊下	数量	8																							
	姿 図																																			
	型式・見込	2連+2段引違いアルミサッシ 70					2連+2段引違いアルミサッシ 70					2連引違いアルミサッシ 70																								
	改修内容	サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】																								
	記 号	AW3 1	技術科教室	数量	2	AW3 2	音楽教室・技術科教室・廊下	数量	8	AW3 3	前室・技術科教室	数量	2	AW3 4	教室	数量	12	AW3 5	教室	数量	4	AD3 1	屋外階段	数量	4	SD3 1	屋外階段 ※防火設備	数量	4							
	姿 図																																			
	型式・見込	図示 アルミサッシ 70					2連引違いアルミサッシ 70					図示 アルミサッシ 70					2連+2段引違いFIX付き7-100mmサッシ 70					2連+2段引違いFIX付き7-100mmサッシ 70					上部FIX付き引き違い7-100mmサッシ 70					上部FIX付き両開き鋼製建具 70				
	改修内容	サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） シーリング 新設【サッシ廻り：MS-2：10×10】					サッシリレーニングガラス共（内外・枠共） 撤去（枠共）					新設（メラミン焼付塗装） ※鍵部分にサムターン付 - 設置 シーリング 新設【硝子廻り：SR-1：10×10】 【建具廻り：MS-2：10×10】 ガラス新設【網入り型板ガラス：FW6.8】				
** *	存置建具を示す	** 																																		