外部仕上表

部位		仕上	備考
屋根	仕上材	軽量コンクリート金ゴテ押え(溶接金網φ5, 網目100) ⓣ60, 伸縮目地 アスファルト4種 巾25 @≒3,000 水勾配 1/100	
	防水押え	同上	
	防水層	アスファルト防水(KP-110)の上, ポリエチレンシート ⓣ0.1 敷	
	下地(構造・端下材)	コンクリート金ゴテ押え 水勾配 1/100	
	断熱層	石綿吹付 厚さ40mm	
	パラペット	アルミ笠木	
	排水溝・ドレイン	防水モルタル金ゴテ押え(溶接金網φ2.6, 網目50), 伸縮目地 アスファルト4種, ドレイン: 鋳鉄製縦型 100φ用	
	丸環	19φ 亜鉛メッキ @≒4,500	
	1階及び2階屋根	アスファルト露出防水(KS-110)シルバー仕上, 下地 コンクリート金ゴテ押え, 断熱層: 本屋根に同じ 水勾配 1/50	
		下足室, 養護教室の屋根: アクリドーム 直径 900	
~~ペントハウス~~	屋根		
	外壁		
	パラペット		
	排水溝・ドレイン		
屋上突出部	設備配管立上り	屋根: 防水モルタル金ゴテ押え	
	設備機器基礎	TV共視聴アンテナ基礎	
	広告塔基礎	――――――	
	高架水槽架台	鉄骨造, 全面 アルミルーバー(すかし貼)	
	点検用マンホール	鋼板製(KJ型) SOP 寸法 600×600	
外壁	外壁	化粧ベニヤ型枠コンクリート打放し アクリル系リシン吹付(重厚吹), 目地 シリコン樹脂シーリング	
		腰: 化粧ベニヤ型枠コンクリート打放し シリコン吹付	
	柱・梁型	同上	
	断熱層		
	開口部	アルミサッシ 見込70, スチールドア SOP(2回塗), 建具廻り ポリサルファイド系シーリング	
	下足室, ポーチ	床: クリンカータイル ノンスリップ: 磁器段鼻タイル 靴拭マット: ハードアルミ, 枠ステンレス, 排水金所 300×300	
		└鋳鉄製格子蓋	
	庇	パラペット天端: アルミ笠木 見付・庇裏共: 外壁仕上に同じ 屋根: 防水モルタルの上 塗布防水	
	玄関庇	床: クリンカータイル 壁: モールドスター MC仕上げ 天井: フレキシブルボード ⓣ4 AEP	
		屋根: アスファルト露出防水(KS-110) パラペット天端 アルミ笠木 スロープ部分床: コンクリート豆砂利洗い出し	
外壁付属物	軒まわり		
	樋	竪樋: 厚肉硬質塩ビ管 外径114φ, 養生管: S.T.K 139.8φ×4.5 SOP GL+2,000,	
		掴金物: 既製品(亜鉛メッキ) SOP @≒1,200	
	旗竿金物	ステンレス	
	校名板	正門及び通用門 各1か所	
	定礎石	――――――	
	郵便受	正門 1か所	
外構 (建築工事に含むもの)	犬走り	芝貼(植樹工事) 境界ブロック 200×170×150 (屋外工事)	
	側溝	U字溝 300B, 出入口部分蓋 ワコーリップ HA-30 (屋外工事)	

部位		木工事	建具	他	内容(仕上)
備品 (木工事・建具・他 該当するものに○印)	案内板			○	
	室名板	○			プラスチック, アルミ枠付き
	掲示板	○			詳細図による
	建築器具		○		
	ブラインド	○			アルミバーチカルタイプ
	カーテン		○		

部位		仕上	備考
その他	天井裏換気	硬質塩ビ 内径50φ(エルボ 防虫網付) 1スパン 2か所取付(各階)	
	土間コンクリート下	防湿ポリエチレンシート ⓣ0.15 (2枚重ね)	

内装材認定番号 ● 印の/本工事で使用するもの

○ 石綿スレート
(フレキシブルボードetc)
不燃 1001号
石膏ボード(PB)
○ ⓣ12・15 不燃 1003号
○ ⓣ9・12 準不燃 2015号
○ [illegible] 不燃 1021号
○ [illegible](ジプトーン etc)
ⓣ9 不燃 1004号
○ 化粧石膏ボード
(ジプトーン [illegible] etc)
ⓣ9 準不燃 2016号
○ 石綿ケイ酸カルシウム板
(エチアスラックス etc)
不燃 1001号
○ 木毛セメント板 準不燃 2031号
○ [illegible] 不燃 1033号
○ バスリブ [illegible] 準不燃 2200号
○ [illegible]石綿スレート
不燃 1002号
壁紙材 ( )内は下地の種別
[illegible](1級検定品)
○ (不燃) 不燃 1101号
○ (準不燃) 準不燃 2101号
[illegible](1級検定品)
○ (不燃) 不燃 1103号
○ (準不燃) 準不燃 2107号
○ ビニール(4級検定品)
(不燃) 準不燃 2103号
○ ビニール(3級検定品)
(準不燃) 準不燃 2104号
○ 塗料 基材同等 0001号
○ [illegible](ジュラク[illegible])
基材同等 0002号
○ [illegible]吹付材(リシン)
基材同等 0003号
○ 有機質[illegible]吹付材
(アクリルリシン)
基材同等 0004号
○ [illegible]仕上材
(吹付タイル)
基材同等 0005号

内部仕上表

階別	室名	仕上記号		床	厚さ	巾木	高さ	壁	厚さ	天井	厚さ	備考	参照記号
共通	普通教室	F	仕上材	フローリングブロック PUC	18	木製 SOP	100	合成樹脂モルタル金ゴテ		化粧石こうボード	9	生徒用ロッカー, 教師用戸棚, 掃除具入,	(X X) (X X)
								(うす塗り) AEP				曲面塗板, 平面塗板, 掲示板, 行事塗板	
			仕上下地	モルタル	42					梁型: 合成樹脂モルタル金ゴテ		軸掛パイプ, ピクチャーレール,	
		FL +60								ビニールクロス		カーテンBox及レール, 室名札	
		CH 3,050										X9通 CB壁はモルタル充てん	
	廊下	F	仕上材	合成樹脂塗床	1^{5}	ソフト巾木	100	同上		化粧石こうボード	9		(X X) (X X)
				粗面仕上									
			仕上下地	モルタル金ゴテ	38^{5}								
		FL +40											
		CH 2,700											
	便所・洗面所	F	仕上材	25□磁器モザイクタイル	30			109角半磁器タイル	30	石綿けい酸カルシウム板	6	スクリーン: 完全耐水楢ベニヤ ⓣ4 フラッシュ SOP (タイプI) 見込 40	(X X) (X X)
				下地モルタル						底目地貼 AEP		床下点検口 600□	
			仕上下地	軽量コンクリート	55			下地モルタル				1階配管ピット内: モルタル防水, タラップ	
		FL ±0, +40		保護モルタル	25							床見切: ステンレス 人研手洗及流し,	
		CH 2,400 / 2,700		アスファルト防水								出入口横: 掲示板(生徒用) 掃除具入れ,	
		F	仕上材										(X X) (X X)
			仕上下地										
		FL											
		CH											
	階段室	F	仕上材	合成樹脂塗床	1^{5}	ソフト巾木	100	合成樹脂モルタル金ゴテ		化粧ベニヤ型枠コンクリート		手摺(中央): 塩ビ CL	(X X) (X X)
				粗面仕上				(うす塗り) AEP		打放し アクリル系リシン吹付		〃 (外周): ステンレスパイプ 40φ ブラケット ステンレス@900	
			仕上下地	モルタル金ゴテ	38^{5}					4階部分: 化粧石こうボード	9	ノンスリップ: ステンレスゴム入り 巾35	
		FL								(不燃タイプ)		階数表示板	
		CH											
		F	仕上材										(X X) (X X)
			仕上下地										
		FL											
		CH											
		F	仕上材										(X X) (X X)
			仕上下地										
		FL											
		CH											
		F	仕上材										(X X) (X X)
			仕上下地										
		FL											
		CH											
1階	玄関	F	仕上材	クリンカータイル		テラゾーブロック	100	合成樹脂モルタル金ゴテ		化粧石こうボード	9	下駄箱, かさ立て, 掲示板, スノコ	(X X) (X X)
					50			(うす塗り) AEP				排水溝及グレーチング蓋	
			仕上下地	下地モルタル									
		FL -20~-40											
		CH 2,760~2,780											
	下足室	F	仕上材	同上		モルタル金ゴテ	100	同上		同上		下駄箱, かさ立て, スノコ,	(X X) (X X)
						AEP						排水溝及グレーチング蓋	
			仕上下地										
		FL 同上											
		CH 同上											
	養護教室	F	仕上材	ニードルパンチカーペット	5	木製 SOP	100	有孔楢ベニヤ(寒冷紗裏打)	6	岩綿吸音板	12	生徒用ロッカー, 教師用戸棚,	(X X) (X X)
								底目地貼 SOP				曲面塗板, 平面塗板, 掲示板, 行事塗板	
			仕上下地	モルタル金ゴテ	55			グラスウール ⓣ25 充填		プラスターボード	9	軸掛パイプ, ピクチャーレール,	
		FL +60						一部洗面バック		(梁型: 合成樹脂モルタル		カーテンBox及レール, 室名札	
		CH 3,050						109角半磁器タイル		金ゴテ ビニールクロス)		配線ピット	
	保健室	F	仕上材	フローリングブロック PUC	18	同上		合成樹脂モルタル金ゴテ		化粧石こうボード	9	平面塗板, 流し, コンロ台, 戸棚, 水切棚,	(X X) (X X)
								(うす塗り) AEP				アルミパーティション, ブラインドBox及ブラインド,	
			仕上下地	モルタル	42					梁型: 合成樹脂モルタル金ゴテ		室名札, 掃除具入	
		FL +60								AEP及ビニールクロス		押入: 内部ベニヤ仕上	
		CH 3,050											
	校務員室	F	仕上材	合成樹脂塗床	$1.^{5}$	ソフト巾木	100	同上		石綿けい酸カルシウム板	6	戸棚, 吊戸棚, ヤカン置場, 流し,	(X X) (X X)
				粗面仕上				一部 109角半磁器タイル		底目地貼 AEP		吊戸棚, 水切棚, 給湯器置場(人研),	
			仕上下地	モルタル金ゴテ	38^{5}							カーテンBox及レール, 室名札	
		FL +40											
		CH 2,700											

(注1) 各階コンクリート天端を FL±0 とする。
(注2) SGL = 基準GL +500 とする。(配置図 参照)

名称	寝屋川市立友呂岐中学校新築工事
大阪府寝屋川市土木部建築課	課長 / 課長代理 / 係長 / 係員

詳細マーク
A 建築詳細記号
D 建築デイテール記号
S 構造詳細記号
E 電気設備詳細記号
T 昇降機等設備詳細記号
P 衛生設備詳細記号
M 空調設備詳細記号
L 外構詳細記号
I インテリア詳細記号
詳細番号

仕上タイプマーク
F ― 仕上記号
― 仕上番号

建具マーク
― 建具材種記号
― 建具番号

構造
SRC 鉄骨鉄筋コンクリート
RC 鉄筋コンクリート
S 鉄骨
LGS 軽量鉄骨
W 木
LC 軽量コンクリート
CB コンクリートブロック

塗料
SOP 合成樹脂調合ペイント
VEP ビニル系エマルションペイント
AEP アクリル系エマルションペイント
FE フタル酸樹脂エナメル
AE アクリル系エナメル
LE ラッカーエナメル
CL クリアラッカー
PUC ポリウレタン系クリア
SCL ステインクリアラッカー
OSV オイルステインワニス
OSW オイルステインワックス

共1号 (A-1)

契約日 ・ ・ 変更事項(△ 変更マーク 月/日)	
△1 /	△6 /
△2 /	△7 /
△3 /	△8 /
△4 /	△9 /
△5 /	△10 /
	△11 /

図面用途
竣工図
現場担当者

校舎棟
外部・内部仕上表・備品
DATE ― ―
承認 / 審査 / コーディネーター 森田晴美

鹿島建設株式会社
大阪支店
大阪 一級建築士事務所 42541 福地 策

JOB F 83060
A―101