外壁	屋根	玄関及ポーチ		樋		屋外階段	其他
腰 モルタルコテ押エ H:300	均シモルタル ノ上 アスファルト防水8層	職員玄関ポーチ	下足室ポーチ	ルーフドレン φ100 φ75 竪型		床 防水モルタルコテ押エ	
壁 モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	軽量コンクリート タッピングコテ押エ	人研真中目地切	モルタルコテ押エ	竪樋 硬質塩ビ製 φ100 φ75(肉厚) カッペ付		磁器ノンスリップタイル	
	伸縮目地スタイロフォーム25ノ上アスファルト	磁器ノンスリップタイル	全上	養生管 白ガス管 125φ 内部コールタール塗り		段裏 打放シ アクリルリシン吹付	
	コンパウンド充填	天井:フレキシブルボード アクリルリシン吹付	コンクリート打放シノ上 アクリルリシン吹付			手摺 鉄製 O.P	

内部 仕上表

		床	巾木	腰	壁	天井	備考
1階	普通教室	ブナフローリングブロック O.S.W	木製塗装(米桧) O.P H:100	廊下側 桧ベニヤ底目地貼,目地 6%	モルタル E.P	ゴールデンナストン ア9	曲面黒板 1,200×3,600 背面黒板 1,800×1,200 カーテンレール、ピクチャーレール、教師用戸棚、児童用戸棚 45人分 細形パイプ
	理科教室	アートフロアー ソフト ア3	アートフロアー		コンクリート下地 モルタル E.P 木造下地 桧ベニヤ ア6 底目貼 E.P	全上	上下塗板、平面塗板、正面片袖掲示板、カーテンBox、カーテンレール W、暗幕付、換気扇 造付戸棚、人研流司、教師用実験台、生徒用実験台、巻上式スクリーン、暗幕Box
	〃 準備室及暗室	全上	アートフロアー		全上	プラスターボード ア9 底目貼 E.P	実験台人研流シ、造付戸棚(劇薬戸棚) カーテンBox、カーテンレール W 暗幕BOX
	玄関	人造石研出シ 真チュウ目地切	テラゾーブロック、モルタルコテ押エ V.P		ゾラコート吹付	全上	カウンター、掲示板 1,800×1,200、下足箱、アルミマット、国旗金物 1ヶ所、建物銘板、コンセント、スノコ
	用務員室	人造石研出シ	モルタルコテ押エV.P 木製OP		モルタル E.P 一部桧ベニヤ ア6 E.P	プラスターボード ア9 底目貼 E.P	造付マド、流し台 ガス台 吊戸棚 水切棚 フード
	〃 (6帖)	タタミ			ジュラクサテン吹付	杉柾ベニヤ 底目貼	押入 洋服タンス
	宿直室	ブナフローリングブロック ア15 O.S.W	木製塗装 O.P		モルタル E.P、一部桧ベニヤ ア6 底目貼	プラスターボード E.P ア9 底目貼 E.P	タカラ流シ NN-3L型、コンロ台 KJ-GA型 C型ステンレスカーテンレール、造付押入 KJ吊戸棚
	保健室	全上	全上	手洗部分 100角タイル	モルタル E.P 一部 100角タイル 一部 桧ベニヤ ア6 底目貼 E.P	プラスターボード ア9 底目貼 E.P	木製スクリーン、汚物流し 換気扇 天窓 V.B 手洗器、コンセント
	資料室	全上	全上		モルタル E.P	全上	ベネシャンブラインド
	下足室	モルタルコテ押エ	モルタルコテ押エ V.P		モルタル EP	全上	スノコ、下足箱、傘立、床排水 換気扇
	倉庫	モルタルコテ押エ	全上		ベニヤ仮枠打放シ	コンクリート打放シ	
	ポンプ室	防水モルタルコテ押エ	防水モルタル		全上	全上	
	湯沸室	モルタルコテ押エ			モルタル E.P	フレキシブルボード ア4 V.P	
	牛乳置場	床板 ア12 下地ステンレス ア0.6 貼(SUS 27)			断熱材スチロール ア75 ステンレス貼(SUS 27 ア0.6)	全左	水抜穴 φ30 スノコ板 ア12(タナ) 排水目皿(ステンレス)
2階	普通教室	ブナフローリングブロック O.S.W	木製塗装(米桧) O.P		モルタル E.P	ゴールデンナストン ア9	1階普通教室に準ず。 窓手摺
	校長室	全上	全上		塩地合板 C.L	全上	造付戸棚、予定黒板 1,800×1,200(掲引)、電話、手洗ユニット、コンセント、ブラインド、流し、ロッカー、TV端子
	教職員室	ブナフローリングブロック O.S.W	全上		コンクリート下地: モルタル E.P 木造下地: 桧ベニヤ ア6 底目貼 E.P	全上	造付戸棚、予定黒板、電話(正)(副)、インターホン、コンセント、ブラインド、洗面器 TV端子、時計 掲示板
	湯沸室	ブナフローリングブロック O.S.W	全上		モルタル VP	フレキシブルボード底目貼 ア4 V.P	
	図書室	ブナフローリングブロック O.S.W	全上		コンクリート下地: モルタル E.P 木造下地: 桧ベニヤ ア6 底目貼 E.P	ゴールデンナストン ア9	書架、平面塗板、掲示板 手洗器
	準備室	ブナフローリングブロック O.S.W	全上		全上	プラスターボード ア9 底目貼 E.P	書架
	放送室	モルタル下地 ジュータン敷キ	全上		寒冷紗裏打有孔ベニヤ E.P	(P.B下貼ノ上) 吸音テックス ア12貼	天袋、ブラインド、親時計、アンプ
3階	普通教室	ブナフローリングブロック O.S.W	木製塗装 O.P		モルタル E.P	ゴールデンナストン ア9	2階ニ準ズル
	図工室	全上	全上		コンクリート下地: モルタル E.P 木造下地: 桧ベニヤ ア6 底目貼 E.P	全上	上下黒板 3,600×1,800、掲示板 カーテンレール C型
	準備室	全上	全上		全上	プラスターボード ア9 底目貼 E.P	造付戸棚、カーテンレール
4階	普通教室	ブナフローリングブロック O.S.W	木製塗装 O.P		モルタル E.P	ゴールデンナストン ア9	2階ニ準ズル
	音楽教室	全上	全上		ラワンベニヤ ア6 下地 SMトーン貼	(P.B下貼ノ上) 吸音テックス ア12貼	曲面五線塗板、正面片袖掲示板、背面掲示板(ソフトカラー) C型カーテンレール ピクチャーレール(塗板上枠取付)、戸棚、楽器入、鏡
	準備室	全上	全上		コンクリート下地: モルタル E.P 木造下地: 桧ベニヤ ア6 E.P	プラスターボード ア9 底目貼 E.P	戸棚
	倉庫	モルタルコテ押エ	モルタルコテ押エ		モルタルコテ押エ	木毛セメント板 ア25	タラップ取付(×10～×11ノミ)、南京錠(アフリ止付)
共通事項	配膳室	人造石研出シ真チュウ目地割	モルタル V.P		モルタル E.P	プラスターボード ア9 底目貼 E.P	給食用リフト、タラップ(4Fノミ)
	廊下	人造石研出シ 〃 (中央7cmボーダー)	全上		モルタル E.P	プラスターボード ア9 底目貼 EP (中央部ノプラスターボード EP)	ダストシュート、手洗い、掃除用流司
	階段室	人造石研出シ 〃 (〃)	全上		モルタル E.P	パーライト吹付(段ウラ) プラスターボード ア9 底目貼 E.P(TOP)	段裏 パーライト吹付、手摺(ラワン)、ノンスリップ(ステンレス W35) 階段標示(踊場)
	男子便所	磁器モザイクタイル 25角		100角半磁器タイル(内法マデ)	モルタル V.P	アスベストラックス ア6 V.P	男女性別札、床排水、木製パーテション(V.P) ハッチ(ステンレス製)
	女子便所	全上		全上	全上	全上	男女性別札、掃除具入、床排水 磁器タイル貼用
	洗面	人造石研出シ真チュウ目地切	モルタルコテ押エ V.P		モルタル E.P	プラスターボード ア9 底目貼 EP	人研流司、鏡



工事名称	図面名称	縮尺	設計年月日	特記事項
仮称 寝屋川市立第21小学校新築工事	仕上表			

U.A建築事務所
一級建築士登録第11970号 上田良治

番号 3/32