内部仕上表

＊天井撤去は、下地共（特記なき限り木軸組）とする
＊天井新設は、全てＬＧＳ下地組

● 撤去　◍ 既存　○ 新設

改造前：撤去を示す
改造後：改修及び新設を示す

階	室名		床	巾木	腰	壁	天井	梁型	天井高	黒板	ホワイトボード	黒板（平面）	黒板（行事用）	掲示板	軸掛金物	スクリーン（天吊）既製品	掃除用具入	ブラインドBOX	暗幕BOX（レール共）	カーテンBOX（レール共）	室名札	クラス用ロッカー	生徒用ロッカー	ＯＨＰスクリーン用パイプ	天井廻り縁（塩ビ製）	備考
共通	普通教室	改造前	ブナフローリングブロック貼　美装仕上　一部撤去（下地共）	木製ＳＯＰ（Ｈ＝１００）　一部撤去	モルタルこて押えＥＰ　一部撤去 ベニヤ　㋐　４底目地張　ＥＰ　撤去	同左	化粧石膏ボード　㋐　９　突付張　撤去（ＬＧＳ下地共）	プラスター	３，０５０	● 曲面		●	●	●	●		●			●	●	●	●			
		改造後	既存仕上面　サンダー掛の上ＵＣ塗替 一部：ブナフローリングブロック　ＵＣ塗　新設	既存木部ＳＯＰ塗替 木製ＳＯＰ（Ｈ＝１００）新設	既存モルタル面　下地処理の上　ＥＰ塗替 一部：モルタルこて押えＥＰ新設	同左 一部：石膏ボード　㋐　１２．５　ＥＰ塗　新設	化粧石膏ボード　㋐　９．５　新設	プラスター ＥＰ塗替	３，０５０	○ 曲面		○		○	○		○			○	○	○	○		○	
	廊下（1～3階）	改造前	長尺塩ビシート貼　撤去，一部下地モルタル共撤去	ビニル巾木　H=100　撤去	モルタルこて押えＥＰ ベニヤ　㋐　４底目地貼　ＥＰ	同左	ゴールデンナストン　㋐　９　突付張　撤去	プラスター	２，７００																	ダストシュート開口補修
		改造後	既存下地不陸調整の上 長尺塩ビシート　㋐　２．５貼　新設	ビニル巾木　H=100　新設	既存モルタル下地調整の上　ＥＰ塗替 一部：モルタルこて押え　ＥＰ　新設	同左	化粧石膏ボード　㋐　９．５　新設	プラスター ＥＰ塗替	２，７００																○	
	階段室（１）（２）	改造前	長尺塩ビシート貼　撤去	ビニル巾木　Ｈ＝１００　撤去	モルタルこて押えＥＰ	同左	プラスター，リシン吹付（最上階） アスベストラックス　㋐　６底目地　ＥＰ　撤去	プラスター	２，７００												●					木製手摺（ブラケットタイプ）、真鍮製ノンスリップ
		改造後	既存下地不陸調整の上 長尺塩ビシート　㋐　２．５貼　新設	ビニル巾木　Ｈ＝１００　新設	既存モルタル面　下地処理の上　ＥＰ塗替	同左	段裏：既設モルタル面下地調整の上　ＥＰ塗替 最上階：既設リシン面下地調整の上　厚吹リシン吹付 化粧石膏ボード　㋐　９．５　新設	プラスター ＥＰ塗替	２，７００												○				○	ビニール手摺（ブラケットタイプ）、アルミ製ノンスリップ新設
	物置（１）（２）	改造前	長尺塩ビシート貼	ビニル巾木　Ｈ＝１００	モルタルこて押えＥＰ	同左	モルタルこて押えＥＰ	プラスター	-----																	
		改造後	既存のまま	既存のまま	既存のまま	同左	既存のまま	プラスター ＥＰ塗替	-----																	
	手洗い（１）（２）	改造前	長尺塩ビシート貼	人研ぎ仕上	人研ギ仕上	モルタルコテ押エＥＰ	ゴールデンナストン　㋐　９　突付張　撤去	プラスター	２，７００																	
		改造後	人研ぎ仕上一部補修（設備カラン等取付後） 一部：コンクリート積み（設備配管用）	既存人研ぎ仕上面　プールコート塗 一部：人研ぎ　プールコート塗　新設	既存人研ぎ仕上面　プールコート塗	既存モルタル面　下地処理の上　ＥＰ塗替	化粧石膏ボード　㋐　９．５　新設	プラスター ＥＰ塗替	２，７００																○	
	便所１（男子・女子）	改造前	２５角磁器モザイクタイル撤去　（下地共） ２，３階（防水層共）	１００角半磁器色タイル貼	同左	モルタルコテ押エＶＰ	アスベストラックス　㋐　６　底目地貼　ＥＰ　撤去	プラスター	２，７００												●					耐水ベニヤフラッシュパネル（トイレブース間仕切）
		改造後	床用磁器質１００角タイル貼　新設 ２，３階（アスファルト防水層　軽量コンクリート共）	半磁器質１００角タイル貼	同左	既存モルタル面　下地処理の上　ＶＰ塗替	フレキシブルボード　㋐　４　ＶＰ　新設	プラスター ＥＰ塗替	２，７００												○				○	トイレブース、掃除用具入、１階床下点検口（600 角） 便器類等（別途設備工事）
	便所２（男子・女子）	改造前	２５角磁器モザイクタイル撤去　（下地共） ２，３階（防水層共）	１００角半磁器色タイル貼	同左	モルタルコテ押エＶＰ	アスベストラックス　㋐　６　底目地貼　ＥＰ　撤去	プラスター	２，７００												●					耐水ベニヤフラッシュパネル（トイレブース間仕切）
		改造後	床用磁器質１００角タイル貼　新設 ２，３階（アスファルト防水層　軽量コンクリート共）	半磁器質１００角タイル貼	同左	既存モルタル面　下地処理の上　ＶＰ塗替	フレキシブルボード　㋐　４　ＶＰ　新設	プラスター ＥＰ塗替	２，７００												○				○	トイレブース、掃除用具入、１階床下点検口（600 角） 便器類等（別途設備工事）
	渡り廊下（１）（２）	改造前	1階　モルタルこて押え一部撤去 2階　防水モルタル	1階　モルタルこて押え 2階　防水モルタルこて押え	モルタル刷毛引きリシン吹付	同左	フレキシブルボード　㋐　４　ＶＰ　撤去	リシン吹付	-----																	
		改造後	1階　一部スロープ新設 2階　既存防水モルタル面　清掃	1階　既存モルタル面　清掃 2階　既存防水モルタル面　清掃	既存モルタル面　下地調整の上吹付タイル　新設	同左	フレキシブルボード　㋐　４　ＶＰ　新設	吹付タイル	-----																○	

凡例					
ＰＢ	石膏ボード（テーパーエッジボードとする）	ＵＣ	ポリウレタン樹脂クリヤー塗	ＯＳ	オイルペイント塗
		ＣＬ	クリアラッカー塗	ＳＯＰ	合成樹脂調合ペイント塗
		ＯＰ	オイルペイント塗	ＶＰ	ビニールペイント塗
		ＥＰ	合成樹脂エマルジョンペイント塗	ＯＳＶ	オイルステインワニス塗

＊　特　記

＊　塗替は、下地処理を施すこと。
＊　既存天井撤去は、全て下地共撤去とする。
＊　新設天井は、ＬＧＳ（軽量下地組）下地組とする。
＊　天井点検口は、天井伏図参照とする。

＊　フローリングブロックは、全て３００角とする。（材質：ブナ）
＊　ＥＰは、全てローラー仕上とする。
＊　金物類の塗替えは全て、ペーパー掛け，サビ止め塗装を行う。

名　称	寝屋川市立第六中学校大規模改造工事（建築主体工事）		
図面名称	仕上表（２）	縮尺	—
設計年月日	H8.1	番号	8
課長		課長代理	
係長	中山	設計	澤谷

大阪府寝屋川市教育員会管理部　施設営繕課

（株）二葉設計事務所　林　佐渡