No.

符号	使用場所	形状	開閉方式・形式	寸法（W×H×D）	ガラス	材質・仕上	額縁	膳板	水切	特殊金物	備考
~~AW 1~~ ~~4~~	~~普通教室~~		~~ランマ付引違い戸~~ ~~下窓付引違いサッシュ~~	~~3280 × 2730 × 70~~ ~~(1800 × 2000)~~ ~~(〃 630)~~ ~~(1410 × 350)~~ ~~(〃 1500)~~	~~PWL 6.8~~	~~A アルマイト~~			~~アルミ~~		
AW 2 22	普通教室 生徒相談室 男子 休養室、更衣室		2連下窓付引違いサッシュ	3280 × 1950 × 70 (1605 × 350) (〃 1500) (〃 950) (〃 450)	S-3.0	A アルマイト	A		アルミ		換気扇開口 300°
AW 3 28	仝上 女子更衣室		2連下窓付引違いサッシュ	3280 × 1950 × 70 (1605 × 350) (〃 1500)	S-3.0 保健室のみ F-4.0	A アルマイト	A		アルミ		
AW 4 1	保健室		ランマ付引違い戸 下窓付引違いサッシュ	3280 × 2730 × 70 (1800 × 2000) (〃 630) (1410 × 350+950+450)	F-4.0 引違戸は FW-6.8	A アルマイト	A		アルミ		換気扇開口 300°
AW 5 21	廊下		2連引違いサッシュ	3280 × 1415 × 70 (1605)	S-3.0	A アルマイト	A		アルミ		
~~AW 6~~ ~~8~~	~~便所~~		~~2連引違いサッシュ~~	~~3280 × 1265 × 70~~ ~~(1605)~~	~~PWL 6.8~~	~~A アルマイト~~			~~アルミ~~		
AW 7 6	階段		2連引違いサッシュ	3250 × 1200 × 70 (1590)	FW 6.8	A アルマイト	A		アルミ		
AW 8 2	階段		2連引違いサッシュ	3250 × 900 × 70 (1590)	FW 6.8	A アルマイト	A		アルミ		
AW 9 5	廊下		引違いサッシュ	1800 × 1415 × 70	S-3.0	A アルマイト	A		アルミ		
AW 10 1	放送室		2連引違いサッシ	3,330 × 1,650 × 70 (1,630)	PWL 6.8	A アルマイト	A		アルミ		防音タイプ
AW 11 1	更衣室		引違いサッシュ	1600 × 600 × 70	PWL 6.8	A アルマイト	A		アルミ		
AW 12 1	校務員室		ランマ付引違い戸 下窓付引違いサッシュ	3280 × 2730 × 70 (1800 × 2000) (〃 630) (1410 × 350+950+450)	S-3.0 引違戸は PWL 6.8	A アルマイト	A		アルミ		換気扇開口 300°
AW 13 2	養護教室		2連下窓付引違い 2重サッシュ	3280 × 1950 × 70 (1605 × 350) (〃 1500)	S-5.0	A アルマイト	A		アルミ		防音タイプ
⊖				× ×							
⊖				× ×							
⊖				× ×							
⊖				× ×							

符号	使用場所	形状	開閉方式・形式	寸法（W×H×D）	ガラス	材質・仕上	額縁	膳板	水切	特殊金物	備考
SP 1 43	廊下		2連引違いサッシュ ランマ、腰窓付	3280 × 2645 × 80 (1800 × 1900+705) 1410 × 1225+675+705	ランマ・扉 S-3.0 腰窓扉 F-4.0	S アクリル樹脂焼付 パネル部＜P＞スチール	S W ー 校長室のミ				学校間仕切 標準部品 校長室のみ塩化ビニル化粧合板貼トスル（[illegible]）
SP 2 2	職員室		2連引違いランマ付 サッシュ	3280 × 1420 × 80 (1605 × 675+705)	仝上	仝上	S				学校間仕切 標準部品
SP 3 1	保健室		2連引違いサッシュ ランマ、袖パネル付	3280 × 2645 × 80 (1800 × 1900+705) (1410 × 2645)	仝上	仝上	S				仝上
SP 4 1	校務員室		2連引違い片開きサッシュ ランマ、受付窓付	3280 × 2645 × 80 (1800 × 1900+705) (800 × 1900) (1410 × 705)	仝上	仝上	S				仝上 ランマ ガラリ付（アルミ）
SP 5 2	養護教室		2連引違いサッシュ ランマ、腰窓付	3280 × 2645 × 80 (1800 × 1900+705) (1400 × +675+705)	仝上	仝上	S				学校間仕切 標準部品
SP 6 1	養護教室		10連パネル片開きサッシュ ランマ ハメ殺シ （防音タイプ）	7.700 × 2645 × 80 2(850 × 1900+705)	仝上	仝上	S			レバーハンドル （防音じまり）	防音タイプ 教室内部ハ有孔板ベニヤとする
SP 7 2	身障者便所		スチール片引きスライディング戸	900 × 1950 × 60 (有効800)	S-3	仝上	S ミラ材			手摺 ステンレス2	
SP 8 2	養護教室		2連引違イサッシュ ランマ 袖パネル付	3,070 × 2,645 × 80 (1,800 × 1,900+705)	S-3.0	仝上	S				学校間仕切標準部分
SP 1 2	職員室		2連引違いサッシュ ランマ 腰窓付 ガラリ付	3,280 × 2,645 × 80 (1800 × 1900+705) (1410 × 1225+675+705)	ランマ・扉 S-3.0 腰窓 F-4.0	仝上	S				仝上 ランマガラリ付（アルミ）
⊖				× ×							
⊖				× ×							
⊖				× ×							
⊖				× ×							
⊖				× ×							
⊖				× ×							
⊖				× ×							
⊖				× ×							

詳細マーク



- A 建築詳細記号
- D 建築デイテール記号
- S 構造詳細記号
- E 電気設備詳細記号
- T 昇降機等設備詳細記号
- P 衛生設備詳細記号
- M 空調設備詳細記号
- L 外構詳細記号
- I インテリア詳細記号

共1号（A－1）

契約日 ・ ・ 変更事項（△ 変更マーク 月／日）

△1 ／	△6 ／
△2 ／	△7 ／
△3 ／	△8 ／
△4 ／	△9 ／
△5 ／	△10 ／
	△11 ／

図面用途

竣工図

現場担当者

名称 寝屋川市立友呂岐中学校新築工事

大阪府寝屋川市土木部建築課

課長 課長代理 係長 係員

校舎棟

建具表（2）

SCALE 1：100 DATE — —

承認 審査 コーディネーター 森田晴美

鹿島建設株式会社
大阪支店
建築設計部

大阪 一級建築士事務所 42541 福地 繁

JOB 83060

A — 123