外部仕上表

屋根	アスファルト防水（KP-110） コンクリート金鏝押え下地ノ上 軽量コンクリート厚50％金鏝押え 伸縮目地：エラスタイト厚25打込ノ上 アスファルトピッチ詰メ（間隔ハ図示ニヨル） パラペット天端：防水モルタル金鏝押え スラブ下面 スタイロフォーム厚25打込
	下足室屋根 ：アスファルト露出防水（シルバー仕上） KS-110 下地均シモルタル厚30 スラブ下面 スタイロフォーム厚25打込
	女子休養室及更衣室屋根 ： アスファルト露出防水（シルバー仕上） KS-110 下地均シモルタル厚30 スラブ下面スタイロフォーム厚25打込
外壁	化粧ベニヤ型枠コンクリート打放シアクリル系リシン吹付（重厚吹） 柱型：化粧ベニヤ型枠コンクリート打放シノ上 アクリル系リシン吹付（重厚吹） 打継目地・竪目地共 シリコン樹脂コーキング15×10（タテヨコ共）
腰	化粧ベニヤ型枠コンクリート打放シ シリコン吹付
犬走り	芝貼（植樹工事） 境界コンクリートブロック（200×170×150）ー屋外工事
建具	アルミサッシ 見込70％ スチールサッシ S.O.P 2回塗 建具廻ハ特記ナキモ チオコール・コーキングヲ4周施スコト.
樋	竪樋：厚肉硬質塩ビ管 114Φ（外径） 養生管 S.T.K 139.8Φ×4 S.O.P GL+2.000％ 掴金物：既製品（亜鉛メッキ） S.O.P @1.200％内外 ルーフドレーン：100Φ％用 鋳鉄製コールタール焼付
ポーチ	床：モルタル金ゴテ押え 目地切 ノンスリップ：磁器階段タイル 泥落マット：ハードアルミマット枠ステンレース SUS-304 6×30 排水目皿：鋳鉄製格子蓋 300×300×12
庇	パラペット天端（立上リ共）：防水モルタル金鏝押え 見付：化粧ベニヤ型枠コンクリート打放シノ上 アクリル系リシン吹付（重厚吹） 庇裏：化粧ベニヤ型枠コンクリート打放シノ上 アクリル系リシン吹付（重厚吹）
ソノ他	天井裏換気：硬質塩ビ内径50Φ（エルボ付型スクリーン付） 1スパン2ヶ所取付（各階） 土間コンクリート下（床仕上フローリングブロック貼ノミ）：防湿ポリエチレンシート厚0.15％（2枚重ネ）
	U字溝 ：巾300B（既製品）出入口部分蓋 ワコーリップ HA-30 U字溝及蓋共屋外工事 手洗、足洗場：図示通り（屋外工事）
高架水槽架台	柱・梁及スラブ裏：化粧ベニヤ型枠コンクリート打放シアクリル系リシン吹付（重厚吹） 床：モルタル防水（責任施工） ルーバー：着色アルミルーバー（三協フレクサラム V-5型程度） 鉄骨軸組及タラップ等鉄部 S.O.P.
屋外階段	床：防水モルタル鏝押え. 巾木：防水モルタル鏝押え 段鼻：ノンスリップ磁器タイル. 壁：化粧ベニヤ型枠コンクリート打放シアクリル系リシン吹付（重厚吹） 腰（踊場部分）：モルタル鏝押え 段裏：化粧ベニヤ型枠コンクリート打放シアクリル系リシン吹付（重厚吹）
	手摺及ルーバー：鋼管製 S.O.P 泥落マット：ハードアルミマット 枠ステンレース SUS-304 6×30

内部仕上表

階	室名	床	巾木	腰	壁	天井	天井高	備考
共通	普通教室	フローリングブロック厚18 U.C	木製 H-100 S.O.P.	桧ベニヤ厚6 底目地貼 S.O.P		有孔及無孔プラスターボード厚9底目地 VE	3.050	生徒用ロッカー・教師用戸棚・掃除具入・曲面塗板・平面塗板・掲示板・軸掛パイプ・ピクチャーレール・カーテンBOX及レール
						（梁型プラスターボード厚9GL工法ビニールクロス）		行事塗板・室名札
	廊下	合成樹脂塗床 粗面仕上 厚1.5	モルタル鏝押えH-100 VE	モルタル金鏝押エ V.E		有孔及無孔プラスターボード厚9底目地 V.E	2.700	センターライン色分ケ
	階段室	同上	同上	同上		化粧ベニヤ型枠コンクリート打放アクリル系リシン吹付		手摺：塩地C.L. ノンスリップ：ステンレースゴム入巾35 階段表示板 手摺ステンレースパイプ40Φ ブラケットステンレース@900.
						4階部分プラスターボード厚9底目地 V.E.		
	便所	24°磁器モザイクタイル（下地アスファルト防水）		109角半磁器タイル貼		アスベストラックス厚6底目地 V.E	2.400	スクリーン：完全耐水桧ベニヤ厚4 フラッシュ見込40％、マンホールΦ600（化粧蓋付） 1階配管ピット内：モルタル防水、タラップ
	洗面所	合成樹脂塗床厚1.5 粗面仕上.		モルタル金鏝押エ V.E		プラスターボード厚9 底目地 VE.		
1階	玄関	人造石研出 真鍮目地切	テラゾブロック H-100	モルタル金鏝押エ V.E		有孔及無孔プラスターボード厚9底目地 VE.	2.780	下駄箱 傘立、排水溝及蓋（グレーチング）、掲示板、スノコ
	下足室	モルタル金鏝押え 目地切	同上	同上		同上	同上	下駄箱 傘立 排水溝及蓋（グレーチング）、スノコ、換気扇枠
	養護教室	ニードルパンチカーペット 厚5	木製 H-100 S.O.P	桧ベニヤ厚6 底目地貼. S.O.P.		同上	3.050	生徒用ロッカー・教師用戸棚・掃除具入、曲面塗板・行事塗板・掲示板、平面塗板・軸掛パイプ、ピクチャーレール・カーテンBOX及レール
				（1部洗面バック109角半磁器タイル.）		（梁型プラスターボード厚9 GL工法ビニールクロス）		室名札
	図書室	フローリングブロック厚18. U.C	同上	同上		有孔及無孔プラスターボード厚9 底目地 VE	3.050	掃除具入、書架、上下塗板、掲示板、室名札、カーテンBOX及レール、ピクチャレール、軸掛パイプ
				同上		（梁型プラスターボード厚9 GL工法 ビニールクロス）		
	美術教室	同上	同上	同上		同上	同上	上下塗板・掲示板・戸棚・流司台・研台・室名札・掃除具入・スクリーンBOX及スクリーン・暗幕BOX及レール・暗幕・グラフ塗板・軸掛金物・ピクチャーレール
	美術教室準備室	同上	同上	同上		同上	同上	作業台・流司・作品棚・石膏棚・軸掛金物・カーテンBOX及レール・室名札
	保健室	同上	同上	同上		同上	同上	平面塗板・流司・コンロ台・戸棚・水切棚・アルミパーティション・ブラインドBOX及ブラインド・室名札、押入：内部ベニヤ仕上、掃除具入
	生徒指導室	同上	同上	同上		同上	2.700	平面塗板・掲示板・戸棚・室名札・カーテンBOX及レール
	用務員室 湯沸室	合成樹脂塗床 厚1.5 粗面仕上	同上	（1部109角半磁器タイル）	同上	アスベスト・ラックス 厚6 底目地 V.E	同上	戸棚・吊戸棚・ヤカン置場・流司台・吊戸棚・水切棚・給湯器置場（人研）・カーテンBOX及レール・室名札
	階段室 倉庫	モルタル鏝押エ	モルタル鏝押エ	モルタル金鏝押エ		ベニヤ型枠コンクリート打放シ		室名札
2階	校長室	フローリングブロック厚18. U.C.	塩地 H-100 CL	化粧合板 塩地 C.L.		岩綿吸音板厚12（下地プラスターボード厚9）	2.700	飾棚・ロッカー・行事塗板・室名札、ブラインドBOX及ブラインド
	職員室	同上	木製 H-100 S.O.P	桧ベニヤ厚6、S.O.P		有孔及無孔プラスターボード厚9 底目地 V.E	3.050	行事塗板・掲示板・戸棚・ブラインドBOX及ブラインド・室名札
						（梁型プラスターボード厚9 GL工法ビニールクロス貼）		
	放送室	ニードルパンチ・カーペット厚5	同上	有孔桧ベニヤ厚6（寒冷紗裏打）底目地貼 S.O.P		岩綿吸音板厚12（下地プラスターボード厚9）	2.700	吊戸棚・配管ピット 室名札、ブラインドBOX及ブラインド
						（梁型プラスターボード厚9 GL工法 ビニールクロス）		
	印刷室	フローリングブロック厚18. U.C	同上	桧ベニヤ 厚6 S.O.P.		有孔及無孔プラスターボード厚9 底目地 V.E	2.680	印刷台・室名札・カーテンBOX及レール
	湯沸室	合成樹脂塗床 厚1.5 粗面仕上	同上	モルタル金鏝押エ V.E.		アスベスト・ラックス 厚6 底目地 V.E.	2.700	流司台及コンロ台、吊戸棚・換気扇枠 水切棚・室名札
				（1部洗面バック 109角半磁器タイル貼）				
	女子休養室	タタミ 1部 桧縁甲板 厚18	タタミ寄及雑巾摺	プラスターボード厚9 ビニールクロス		杉柾ベニヤ 底目地	2.700	換気扇枠
						（梁型プラスターボード厚9 GL工法 ビニールクロス）		
	更衣室（男子・女子）	フローリングブロック厚18. U.C	木製 H-100. S.O.P	桧ベニヤ厚6. S.O.P		有孔及無孔プラスターボード厚9 底目地 V.E.	2.680	換気扇枠、カーテンBOX及レール
	理科教室 1	合成樹脂塗床 厚1.5 粗面仕上	同上	同上		同上（梁型プラスターボード厚9. ビニールクロス）	3.050	上下塗板・掲示板・人研流司・戸棚・実験机・掃除具入・軸掛金物、スクリーンBOX及スクリーン・暗幕BOX及レール・室名札、暗幕
	理科教室 2	同上	同上	同上		同上	同上	同上
	理科教室 準備室	同上	同上	同上		同上	同上	戸棚・人研流司・劇薬庫・実験机・室名札・カーテンBOX及レール
	暗室	同上	同上	同上		プラスターボード厚9 底目地 VE	2.500	人研流司・戸棚、暗幕BOX及レール 暗幕・室名札
	階段室 倉庫	モルタル鏝押エ	モルタル金鏝押エ H-100	モルタル金鏝押エ		スタイロフォーム厚25打込	2.225	西側階段部分のみ タラップ及屋上マンホール付

凡例

SOP	合成樹脂調合ペイント仕上
UC	ポリウレタン樹脂系 クリヤー仕上
VE	溶剤形塩化ビニール樹脂系塗料仕上
OSV	オイルステン仕上
AC	アクリル樹脂系 クリヤー仕上

名称	仮称・寝屋川市立第10中学校新築工事 校舎棟		
図面名称	外部，内部仕上表	製図	昭和 年 月
縮尺			No. 10 （ 枚の内）
大阪府寝屋川市土木部建築課		課長	課長代理 係長 係員
設計事務所	株式会社 日本プランニングボード	代表者	担当