内部仕上表

（備考 ○--- 建築工事 ◎--- 設備工事 ）

階数	室名 （上段：改造前室名 下段：改造後室名）	床	巾木	腰	壁・柱型	天井・梁型	黒板（曲面）	黒板（平面）	掲示板	ランマ掲示板	暗幕カーテン	カーテンレール	室名札	生徒用棚	教室用棚	掃除用具入	ホワイトボード	鞄掛け金物	換気扇枠	天井点検口	流しユニット	洗面器	カガミ	カーテンボックス				その他
1階	家庭科室	樹脂塗装仕上げ 一部 人研ぎ	木製 H=90 OP塗 一部 人研ぎ	壁に依る 一部 人研ぎ H=1200	モルタルコテ押えの上 EP塗 一部 CB㋐150 撤去（PS部分）	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	家庭科室	既設仕上のまま	既設仕上OP塗替 一部 人研ぎのまま	壁に依る 一部 人研ぎのまま	既設仕上 EP塗替 一部 CB積 ㋐150の上モルタルコテ押えEP塗	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 既設仕上 EP塗 一部 下地モルタルの上 EP塗			○	○		○	○				○	○	○	○	○ 実習台（別途）	◎	◎					掃除用具入・食器棚（既設のまま）
	被服室	フナフローリング 木下地共 撤去 一部 人研ぎ撤去	なし	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	被服室	木軸床組の上 フナフローリングブロック張り新設	木製 H=90 OP塗 新設 一部 雑巾摺新設	壁に依る	既設仕上 EP塗替	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 既設仕上 EP塗			○	○		○	○			○	○	○	○					○				作業机 新設
	保健室	フナフローリングブロック	木製 H=90 OP塗 （木製仕切部 撤去）	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 一部 ベニヤ㋐6 EP塗 下地共 撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	保健室	既設仕上サンダー掛けの上 UC塗装	既設仕上OP塗替 一部 木製 H=90 OP塗 新設	壁に依る	既設仕上 EP塗替	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 既設仕上 EP塗			○		○	○	○			○			○			◎	◎					パーテーション・押入・戸棚新設
	資料室	フナフローリングブロック	木製 H=90 OP塗 （木製仕切部 撤去）	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 一部 ベニヤ㋐6 EP塗 下地共 撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	保健室	←		保健室に同じ																								→
	女子更衣室	フナフローリングブロック・フナフローリング・畳 下地共撤去 一部 人研ぎ撤去	雑巾摺・畳寄せ 撤去	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 及び クロス貼（クロスのみ撤去） 一部 ベニヤ㋐4.6 EP塗 木下地共 撤去	杉柾ベニヤ㋐6 木下地共 撤去																						
	相談室	既設仕上サンダー掛けの上 UC塗装	既設仕上OP塗替	壁に依る	既設仕上 EP塗替 モルタルコテ押えの上EP塗	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 既設仕上 EP塗						○	○						○									パーテーション・棚 新設
	技能職員室	樹脂塗床仕上げ [illegible]フローリング・畳 下地共 撤去	木製 H=90 OP塗 雑巾摺・畳寄せ 撤去	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 及び クロス貼（クロスのみ撤去） 一部 ベニヤ 4.6 EP塗 木下地共 撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 杉柾ベニヤ㋐6 木下地共 撤去																						
	技能職員室	既設仕上 一部 樹脂塗床新設 フローリング・畳・下地・木軸床組共 新設	既設仕上OP塗替	壁に依る	既設仕上 EP塗替・クロス貼 軽鉄下地の上 PB ㋐12 EP塗 及び クロス貼	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 既設仕上 EP塗					○	○	○						○		◎ 設備							湯沸台（既設のまま） 換気フード 新設（設備工事）
	技術科室	フナフローリングブロック 一部 モルタルコテ押エ	木製 H=90 OP塗 一部 モルタルコテ OP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 一部 ベニヤ ㋐4.6 EP塗 木下地共 撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	技術科室	既設仕上サンダー掛けの上 UC塗装 モルタル部既設のまま	既設仕上OP塗替	壁に依る	軽鉄下地の上 PB 12 EP塗 一部 既設モルタルの上EP塗替	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 既設仕上 EP塗			○			○	○				○ 上吊りタイプ（一枚片開タイプ）	○	○									作業棚 新設
	技術準備室	フナフローリングブロック	木製 H=90 OP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 及び クロス貼（クロスのみ撤去） 一部 ベニヤ㋐4.6 EP塗 木下地共 撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	技術準備室	既設仕上サンダー掛けの上 UC塗装	既設仕上OP塗替	壁に依る	既設仕上 EP塗替 軽鉄下地の上 PB 12 EP塗	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 既設仕上 EP塗						○	○						○			○	○					工具棚（既設のまま）
2階	音楽室	フナフローリングブロック	木製 H=90 OP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 一部 ベニヤ㋐6 EP塗 撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	美術室	既設仕上下地不陸調整の上 長尺シート ㋐2.5貼	既設仕上 OP塗替 一部 木製及びモルタルH=90	壁に依る	既設仕上 EP塗替 一部 モルタルコテ押エの上 EP塗替	軽鉄下地の上化粧石コウボード㋐9 梁型 既設仕上 EP塗 一部 下地モルタルの上 EP塗			○	○		○	○			○	○	○	○					○ 一部				流し台 新設
	便所	50角モザイクタイル張り 撤去	壁に依る	壁に依る	100角半磁器タイル	アスベストラックス㋐6 EP塗 木下地共 撤去																						
	美術準備室	既設仕上の上軽量コンクリート打設の上 長尺シート ㋐2.5貼	長尺シート H=100 立ち上げ	壁に依る	既設仕上のまま 一部 100角半磁器タイル	軽鉄下地の上 化粧石コウボード㋐9						○	○						○	○		◎ 既設便所便器再利用	◎	○				PS新設・作業棚新設
	放送室	フナフローリングブロック	木製 H=90 OP塗	壁に依る	有孔ベニヤ㋐6貼 （吸音材貼ロックウール共） 撤去	岩綿吸音板 ㋐9 捨貼 木下地共 撤去																						
	放送室	既設仕上の上 カーペット敷	既設仕上 OP塗替 木製 H=90 OP塗 新設	壁に依る	既設モルタルの上 木軸下地 穴あきボード㋐9 [illegible] EP塗 一部 軽鉄下地の上 同上仕上（内部グラスウール充填）	軽鉄下地の上 岩綿吸音板 ㋐9 捨張 PB㋐9			○			○	○						○									録音用ブース新設
	印刷室	フナフローリングブロック	木製 H=90 OP塗	壁に依る	ベニヤ㋐4.6 EP塗 木下地共 撤去 一部 モルタルコテ押えの上 EP塗 及び クロス貼	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	印刷室	既設仕上サンダー掛けの上 UC塗装	木製 H=90 OP塗 新設	壁に依る	軽鉄下地の上 PB ㋐12 EP塗	軽鉄下地の上化粧PB ㋐9							○															印刷棚新設
	職員室	フナフローリングブロック 及び 人研ぎ 一部 カーペット敷き 撤去	木製 H=90 OP塗 及び 人研ぎ 一部撤去	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 及び クロス貼 一部 ベニヤ㋐4.6 EP塗 木下地共 撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	職員室	既設仕上サンダー掛けの上 UC塗装 一部 既設仕上下地不陸調整の上長尺シート ㋐2.5貼	既設仕上 OP塗替 一部 木製及びモルタルH=90新設	壁に依る	既設仕上 EP塗替 一部 軽鉄下地の上 PB ㋐12 EP塗	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 既設仕上 EP塗 一部 下地モルタルの上 EP塗			○	○	○ ブラインド		○			○	○ 行事予定板付		○					○ 一部				職員用戸棚新設
	校長室	長尺シート貼 撤去	木製 H=90 OP塗 撤去	壁に依る 一部 人研ぎH=1200 撤去	モルタルコテ押えの上 EP塗 及び クロス貼（クロスのみ撤去） 一部 ベニヤ㋐4.6 EP塗 木下地共 撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	校長室	既設仕上下地不陸調整の上 フローリング直張り（ラバー付）	木製 H=90 UC塗 新設	壁に依る	軽鉄下地の上 シオジ㋐5.2 張 既設モルタル仕上部 木下地の上 シオジ㋐5.2 張	軽鉄下地の上 石コウボード㋐9の上クロス貼 梁型 既設プラスターの上 クロス貼					○ ブラインド		○						○		◎ 洗面ユニット							飾り棚・クローゼット新設
	男子更衣室	フナフローリングブロック 畳敷き 及び 板の間 撤去	木製 H=90 OP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 一部 ベニヤ㋐4.6 EP塗 木下地共 撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	男子更衣室	既設仕上サンダー掛けの上 UC塗装 畳・フローリング 下地木軸床組共新設	既設仕上 OP塗替 畳寄せ 雑巾摺 新設	壁に依る	軽鉄下地の上 PB ㋐12 EP塗及び 一部 モルタルコテ押エの上 EP塗 既設モルタル部 EP塗替	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 一部 杉柾柄化粧石コウボード ㋐9					○ 二重込枠含む	○	○						○									シャワールーム（既設のまま）
	会議室	フナフローリングブロック	木製 H=90 OP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 一部 ベニヤ㋐4.6 EP塗 木下地共 撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	女子更衣室	既設仕上サンダー掛けの上 UC塗装 畳・フローリング 下地木軸床組共新設	既設仕上 OP塗替 畳寄せ 雑巾摺 新設	壁に依る	軽鉄下地の上 PB ㋐12 EP塗及び クロス貼 一部 モルタルコテ押エの上 EP塗 既設モルタル部 EP塗替	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9					○	○	○						○									
	パソコン室	フリーアクセスフロアー（タイルカーペット敷き）	なし	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 一部 ベニヤ㋐4.6 EP塗	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	パソコン室	既設仕上のまま	なし	壁に依る	既設仕上のまま	既設仕上のまま 設備関連工事に伴う 天井改修（既設仕上） 30㎡						○	○					○	○									
	印刷室・職員室	←		職員室に同じ																								→
	湯沸室	既設仕上サンダー掛けの上 UC塗装	既設仕上 OP塗替 木製 H=90 OP塗 新設	壁に依る	既設仕上 EP塗替 軽鉄下地の上 PB ㋐12 EP塗	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9					○	○	○															流し台・ガス台新設
3階	カウンセリングルーム	フナフローリングブロック カーペット敷き部分全面撤去	木製 H=90 OP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 一部 ベニヤ㋐6 EP塗 下地共撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	普通教室	←		普通教室に同じ																								→
	資料室	フナフローリングブロック	木製 H=90 OP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 一部 ベニヤ㋐6 EP塗 下地共撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	普通教室	←		普通教室に同じ																								→
	普通教室	フナフローリングブロック	木製 H=90 OP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 一部 ベニヤ㋐6 EP塗 下地共撤去	ゴールテンナストン㋐9 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	普通教室	既設仕上サンダー掛けの上 UC塗装	既設仕上 OP塗替	壁に依る	既設仕上 EP塗替 モルタルコテ押えの上EP塗	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 既設仕上 EP塗	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○									
	普通教室	←																										→
	会議室	←				→			○			○	○			○	○		○					○ 一部				

外部仕上表

項目	細目	仕上
屋上	防水	既設 アスファルト防水 保護ラスモルタルコテ押エ仕上の
		剥離部分撤去 樹脂モルタル下地調整の上 シート防水敷き
	ルーフドレイン	既設 鋳鉄製横引ルーフドレイン（100φ用）撤去
		下地補修の上 同型ルーフドレイン新設
	アンテナ基礎	
	点検用梯	既設のまま OP塗替
	手摺	既設のまま OP塗替
外壁	外壁	刷毛引き下地 アクリル系リシン吹付（1階玄関まわりのみ ボンタイル吹付）
		仕上全面ケレンの上 吹付タイル（下地モルタルの浮き及び亀裂部分は
		補修を行う事 立面図に依る）
	庇	防水モルタルコテ押エのまま
		梁型 及び 庇裏は モルタル刷毛引きの上 セラスキン吹付仕上
		全面ケレンノ上 吹付タイル仕上
	腰	既設+300までモルタルコテ押エ補修
	樋	飾り桝 OP塗・竪樋 VP-100φ OP塗
		養生管 GP-125φ OP塗（GL+2000）
	ダストシュート取出口	既設SD撤去（枠共）の上 CB ㋐100積 モルタルコテ押エ 吹付タイル仕上
外部建具		既設サッシ枠の上 アルミサッシ新設（カバー工法）とする
		開き戸については SDとする
植込		既設のまま
		仮り囲い・その他に伴い植木及び石等 移設の必要がある場合は
		係員の了解を得 最終現況復旧の事
自転車置場		部分詳細図に依る

凡例						
	▨	現況仕上を示す（上段）	PB	石膏ボード（テーパーエッジボードとする）	OP	合成樹脂調合ペイント塗り
	□	改修後仕上を示す（下段）			EP	合成樹脂系エルマジョン塗料塗り
					VP	合成樹脂塗料塗り
					UC	ポリウレタン樹脂系クリアー塗り
					OSV	オイルステンワニス塗り

名称	寝屋川市立第五中学校大規模改造工事（建築主体工事）		
図面名称	仕上表 1	縮尺	—
設計年月日	1993.3	番号	104
課長		係長	設計

大阪府寝屋川市教育委員会管理部 施設[illegible]課

株式会社エム・ケイ設計事務所
代表取締役所長 桂 正 [illegible]