内部仕上表

棟	階	室名		床	巾木	腰	壁	天井	梁	回縁	カーテンBOX カーテンレール	備考
本館棟	1階	C.R 下足室	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18	ラワン 撤去	モルタルコテ押へEP	モルタルコテ押へソラコート吹付除去	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去	ラワン 撤去	吸音曲面黒板 正面掲示板(コルク貼り) 背面掲示板 側面掲示板 掃除具入 3540×1200 生徒用ロッカー 全て撤去
			変更後	モルタル木ゴテ仕上ヒザ	人研ぎ H=100	全上下地処理の上 E.P	軽鉄下地の上 化粧プラスターボード ⑦9㎜			塩ビ回り縁		生徒用下駄箱 全て撤去 上り框 テラゾーブロック
		C.R 1.2 更衣室 男.女	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18 一部アクタ敷 スチ板 サンダー掛け後 花置	ラワン 撤去	モルタルコテ押へEP	モルタルコテ押へソラコート吹付除去	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去	ラワンレール 撤去	吸音曲面板 正面掲示板 背面掲示板 側面掲示板 掃除具入 生徒用ロッカー 全て撤去
			変更後	全上フローリングブロック サンダー掛け後 U.C 塗装仕上	ラワン O.P 塗り	全上下地処理の上 E.P	全上下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地の上 化粧プラスターボード ⑦9㎜		塩ビ回り縁	ラワン BOX カーテンレール 撤去	面付印パーテーション 室名札 (2枚)
		保健室	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18 一部モザイクタイル貼り (ヨゴロ) 左置	ラワン 左置	モルタルコテ押へE.P、一部3×6タイル貼り	モルタルコテ押へ E.P	化粧石膏ボード ⑦9㎜ 左置		アルミジョイナー 撤去	カーテンBOX レール共撤去	薬品類その他備品左置
			変更後	全上フローリングブロック ⑦18 サンダー掛け後 U.C 塗装仕上	ラワン O.P 塗り	モルタルコテ押へ E.P 塗り	全上下地処理の上 E.P 塗り	化粧石膏ボード ⑦9㎜ 存置		アルミジョイナー 撤去	全上	室名札
		便所 (男)	変更前	モザイクタイル貼り 20×20 撤去		モザイクタイル貼り 24×24 H 1,300 撤去	モルタルコテ押へE.P	防火ライト及天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去 塩ビジョイナー		手洗い流し人研ぎ トイレブース全て撤去 掃除具入
			変更後	モザイクタイル貼り 50×50		クリンカータイル貼り 100×100 H 1,300	全上下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地 ケイ酸カルシュム板 ⑦6㎜				手洗い流し人研ぎ トイレブース 撤去 P.S 長換口 室名札
		便所 (女)	変更前	モザイクタイル貼り 20×20 撤去		モザイクタイル貼り 24×24 H 1,300 撤去	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去 塩ビジョイナー		手洗い流し人研ぎ トイレブース 洋式便器(1)ヶ所変更 室名札
			変更後	モザイクタイル貼り 50×50		クリンカータイル貼り 100×100 H 1,300	全上モルタル下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地ケイ酸カルシュム板 ⑦6㎜				
		生徒相談室	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18	ラワン 左置	モルタルコテ押へ E.P	モルタルコテ押へ E.P.	防火ライト及木天井下地 存置		アルミジョイナー 撤去	カーテンBOX 撤去	背面塗板 背面掲示板等撤去 3500×2970 戸棚 2500×1900×780 左置
			変更後	全上フローリングブロック サンダー掛け後 U.C 塗装仕上	ラワン H100 O.P 塗り	全上下地処理の上 E.P	全上下地処理の上 E.P 塗り	全上 仕上材の上にビニールクロス貼り		塩ビ回り縁	ブラインド 30㎜	行事黒板 室名札 掲示板
		放送室	変更前	ニードルパンチ(ラバー付) カーペット敷 撤去	ラワン H100 左置	モルタルコテ押へ E.P.	モルタルコテ押へ E.P.	防火ライト及木天井下地 存置		アルミジョイナー 撤去	カーテンBOX 撤去	戸棚 2200×1800×750 左置
			変更後	ニードルパンチ(ラバー付) カーペット敷込み	ラワン H100 O.P 塗り	全上下地処理の上 E.P 塗り	モルタル下地処理の上 E.P 塗り	全上 仕上材の上にビニールクロス貼り		塩ビ回り縁	ブラインド 30㎜	室名札 ブラインド
		印刷室	変更前	フローリングブロック ⑦18	ラワン H100 左置	モルタルコテ押へ E.P	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地 存置		アルミジョイナー 撤去		
			変更後	全上フローリングブロック サンダー掛け後 U.C 塗装仕上	ラワン H100 O.P 塗り	全上モルタル下地処理 E.P 塗り	モルタル下地処理 E.P 塗り	全上 仕上材の上にビニールクロス貼り		塩ビ回り縁		室名札
	2階	C.R 2—1	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18 左置	ラワン H100 左置	モルタルコテ押へ EP	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去	カーテンBOX 撤去	吸音曲面板 正面掲示板 背面掲示板 側面掲示板 掃除具入 生徒用ロッカー 全て撤去
			変更後	全上フローリングブロック サンダー掛け U.C 塗装仕上	ラワン H100 O.P 塗り	全上下地処理の上 E.P 塗り	モルタル下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地の上 化粧石膏ボード貼り ⑦9㎜		塩ビ回り縁	カーテンBOX レール共撤去	曲面塗板 行事塗板 背面塗板 掲示板 生徒用ロッカー 教師用ロッカー 地図掛パイプ カーテンBOX 室名札
		C.R 2—2	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18 左置	ラワン H100 左置	モルタルコテ押へ E.P.	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去	カーテンBOX 撤去	吸音曲面板 正面掲示板 背面掲示板 側面掲示板 掃除具入 生徒用ロッカー 全て撤去
			変更後	全上フローリングブロック サンダー掛け U.C 塗装仕上	ラワン H100 O.P 塗り	全上下地処理の上 E.P 塗り	モルタルコテ押へ下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地の上化粧石膏ボード貼り ⑦9㎜		塩ビ回り縁	カーテンBOX レール共撤去	曲面塗板 行事塗板 背面塗板 掲示板 生徒用ロッカー 教師用ロッカー 地図掛パイプ カーテンBOX 室名札
		C.R 2—3	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18 左置	ラワン H100 左置	モルタルコテ押へ E.P.	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去	カーテンBOX 撤去	吸音曲面板 正面掲示板 背面掲示板 側面掲示板 掃除具入 生徒用ロッカー 全て撤去
			変更後	全上フローリングブロック サンダー掛け U.C 塗装仕上	ラワン H100 O.P 塗り	全上下地処理の上 E.P 塗り	モルタルコテ押へ下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地の上化粧石膏ボード貼り ⑦9㎜		塩ビ回り縁	カーテンBOX レール共撤去	曲面塗板 行事塗板 背面塗板 掲示板 生徒用ロッカー 教師用ロッカー 地図掛パイプ カーテンBOX 室名札
		便所 (男)	変更前	モザイクタイル貼り 20×20 防水(アスファルト8㎜)-撤去		モザイクタイル貼り 24×24 H 1,300 撤去	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去		手洗い流し人研ぎ トイレブース 掃除具入れ 全て撤去
			変更後	防水(アスファルト8㎜) 新設 アスファルト防水8㎜ シンダーコンクリート モルタルモザイクタイル貼り 50×50		クリンカータイル貼り 100×100 H 1,300	モルタルコテ押へ下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地ケイ酸カルシュム板 ⑦6㎜ E.P		塩ビジョイナー		手洗流し人研ぎ トイレブース 撤去 洋式便所 1ヶ所変更 室名札
		便所 (女)	変更前	モザイクタイル貼り 20×20 防水(アスファルト8㎜)-撤去		モザイクタイル貼り 24×24 H 1,300 撤去	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去		手洗い流し人研ぎ トイレブース 全て撤去 掃除具入れ P.S 長換口
			変更後	防水(アスファルト8㎜) 新設 アスファルト防水8㎜ シンダーコンクリート モルタルの上モザイクタイル貼り 50×50		クリンカータイル貼り 100×100 H 1,300	全上モルタル下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地の上 化粧石膏ボード貼り ⑦9㎜		塩ビジョイナー		洋式便所 1ヶ所変更 室名札
		C.R 2—4 教職室 会議室	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18 左置	ラワン H100 左置	モルタルコテ押へ E.P	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去	カーテンBOX 撤去	吸音曲面板 正面掲示板 背面掲示板 側面掲示板 掃除具入 生徒用ロッカー 全て撤去
			変更後	全上フローリングブロック サンダー掛け U.C 塗装仕上	ラワン H100 O.P 塗り	全上下地処理の上 E.P 塗り	モルタルコテ押へ下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地の上化粧石膏ボード貼り ⑦9㎜		塩ビ回り縁	カーテンBOX レール共撤去	曲面塗板 行事塗板 背面塗板 掲示板 生徒用ロッカー 教師用ロッカー 地図掛パイプ カーテンBOX 室名札
	3階	C.R 3—1	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18 左置	ラワン H100 左置	モルタルコテ押へ E.P	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去	カーテンBOX 撤去	吸音曲面板 正面掲示板 背面掲示板 側面掲示板 掃除具入 生徒用ロッカー 全て撤去
			変更後	全上フローリングブロック サンダー掛け U.C 塗装仕上	ラワン H100 O.P 塗り	全上下地処理の上 E.P 塗り	モルタルコテ押へ下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地の上化粧石膏ボード貼り ⑦9㎜		塩ビ回り縁	カーテンBOX レール共撤去	曲面塗板 行事塗板 背面塗板 掲示板 生徒用ロッカー 教師用ロッカー 地図掛パイプ カーテンBOX 室名札
		C.R 3—2	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18 左置	ラワン H100 左置	モルタルコテ押へ E.P	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去	カーテンBOX 撤去	吸音曲面板 正面掲示板 背面掲示板 側面掲示板 掃除具入 生徒用ロッカー 全て撤去
			変更後	全上フローリングブロック サンダー掛け U.C 塗装仕上	ラワン H100 O.P 塗り	全上下地処理の上 E.P 塗り	モルタルコテ押へ下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地の上化粧石膏ボード貼り ⑦9㎜		塩ビ回り縁	カーテンBOX レール共撤去	曲面塗板 行事塗板 背面塗板 掲示板 生徒用ロッカー 教師用ロッカー 地図掛パイプ カーテンBOX 室名札
		C.R 3—3	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18 左置	ラワン H100 左置	モルタルコテ押へ E.P	モルタルコテ押へ E.P	アイボライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去	カーテンBOX 撤去	吸音曲面板 正面掲示板 背面掲示板 側面掲示板 掃除具入 生徒用ロッカー 全て撤去
			変更後	ブナフローリングブロック サンダー掛け U.C 塗装仕上	ラワン H100 O.P 塗り	全上下地処理の上 E.P 塗り	モルタルコテ押へ下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地 化粧石膏ボード貼り ⑦9㎜		塩ビ回り縁	カーテンBOX レール共撤去	曲面塗板 行事塗板 背面塗板 掲示板 生徒用ロッカー 教師用ロッカー 地図掛パイプ カーテンBOX 室名札
		C.R 3—4	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18 左置	ラワン H100 左置	モルタルコテ押へ E.P	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去	カーテンBOX 撤去	吸音曲面板 正面掲示板 背面掲示板 側面掲示板 掃除具入 生徒用ロッカー 全て撤去
			変更後	ブナフローリングブロック サンダー掛け U.C 塗装仕上	ラワン H100 O.P 塗り	全上下地処理の上 E.P 塗り	モルタルコテ押へ下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地化粧石膏ボード貼り ⑦9㎜		塩ビ回り縁	カーテンBOX レール共撤去	曲面塗板 行事塗板 背面塗板 掲示板 生徒用ロッカー 教師用ロッカー 地図掛パイプ カーテンBOX 室名札
		便所 (男)	変更前	モザイクタイル貼り 20×20 防水(アスファルト8㎜)-撤去		モザイクタイル貼り 24×24 H 1,300 撤去	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去		手洗い流し人研ぎ トイレブース 全て撤去 掃除具入れ
			変更後	防水(アスファルト8㎜) 新設 アスファルト防水8㎜ シンダーコンクリート モルタルの上モザイクタイル貼り 50×50		クリンカータイル貼り 100×100 H 1,300	モルタルコテ押へ下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地ケイ酸カルシュム板 ⑦6㎜		塩ビジョイナー		手洗流し人研ぎ トイレブース 撤去 洋式便器 1ヶ所変更 室名札
		便所 (女)	変更前	モザイクタイル貼り 20×20 防水(アスファルト8㎜)-撤去		モザイクタイル貼り 24×24 H 1,300 撤去	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去		手洗い流し人研ぎ トイレブース 全て撤去 掃除具入れ P.S 長換口
			変更後	防水(アスファルト8㎜) 新設 アスファルト防水8㎜ シンダーコンクリート モルタルの上モザイクタイル貼り 50×50		クリンカータイル貼り 100×100 H 1,300	モルタルコテ押へ下地処理の上 E.P 塗り	軽鉄下地ケイ酸カルシュム板 ⑦6㎜		塩ビジョイナー		手洗流し人研ぎ トイレブース 撤去 洋式便器 1ヶ所変更 室名札
	1.2.3階	廊下	変更前	リノリウム 貼り ⑦2㎜ 撤去	ソフトウッド-撤去 階段、便所前-テラゾーブロック 左置 ソフトウッド テラゾー-洗浄	モルタルコテ押へ E.P	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去		教室間仕切り撤去
			変更後	階段、便所前-テラゾーブロック-洗浄 既設下地調整後長尺塩ビシート貼り (ノンスリップタイプ) ⑦2㎜	テラゾーブロック 左置	全上下地調整の上 E.P 塗装	モルタル下地調整の上 E.P 塗装	軽鉄下地化粧石膏ボード貼り ⑦9㎜		塩ビ回り縁		掃除具入れ 教室間仕切り 防火扉下地調整 S.O.P 塗り (ステンレス製四) 表面印尺箱 ノンスリップ 撤去
	1.2.3 P.H 階	階段	変更前	リノリューム貼り ⑦2㎜ 撤去		モルタル下地ソラコート吹付	ソラコート吹付	プラスター全塗埋め				手スリ鉄部 O.P 塗り
			変更後	既設下地調整後長尺塩ビシート貼り (ノンスリップタイプ) ⑦2㎜		全上下地調整の上 E.P 塗装	下地調整後 E.P 塗装	下地調整後 リシン吹付				ステンレス階段 ノンスリップ (コムモレ) 手スリ 鉄部メレンの上 S.O.P
東棟	1.階	C.R 下足室	変更前	ブナフローリングブロック ⑦18 撤去	ラワン H100 撤去	モルタルコテ押へ H100 E.P	モルタルコテ押へ E.P	防火ライト及木天井下地撤去		アルミジョイナー 撤去		下足箱 全て撤去 掃示板 上り框 テラゾーブロック 乾式ミマット クレーリング
			変更後	ブナフローリング撤去 モルタル木ゴテ押へ (ノンスリップタイプ) 一部塩ビシート貼り ⑦2㎜	ソフトウッド H80	全上下地調整後 E.P 塗り	モルタルコテ押へ下地調整後 E.P 塗り	軽鉄下地化粧石膏ボード貼り ⑦9㎜		アルミジョイナー		

株式会社 新大阪設計事務所
TEL 498-1071~4
所長 部長 課長 担当 製図

名称	寝屋川市立第一中学校大規模改造工事(建築主体工事)				
図面名称	内部仕上表	縮尺			
設計年月日	1991	番号	5		
課長	課長代理	係長	設計		

大阪府寝屋川市教育委員会管理部 施設営繕課