仕上表　普通教室 模

外部仕上表

屋根	アスファルト防水(KD-10)コンクリート鏡押え地上軽量コンクリート厚50㎜(勾配付)金鏡押　伸縮目地：エラスタイト打込み上アスファルトピッチ詰め 巾75 (両隣の室チェック)　パラペット天端：防水モルタル鏡押　スラブ下面：スタイロフォーム厚25ネ打込
	下足室屋根：アスファルト露出防水(ミルバー仕上) KS-10　下地：均しモルタル厚30㎜　スラブ下面：スタイロフォーム厚25㎜打込
	放送室屋根：アスファルト露出防水(ミルバー仕上) KS-10　下地：均しモルタル厚30㎜　スラブ下面：スタイロフォーム厚25㎜打込
外壁	ベニヤ型枠コンクリート打放し上 アクリル系リシン吹付(重厚吹)　柱型：ベニヤ型枠コンクリート打放し上 アクリル系リシン吹付(重厚吹)、打継ぎ目地 型目地共 シリコン樹脂コーキングバメノ
腰	モルタル下地オサエ(防水モルタル共)シリコン吹付
犬走り	芝張り(植栽仕様)　境界ブロック 200×170×150
建具	アルミサッシ見込70、スチールガラス、S.O.P 2回塗　建具回り特記ナクトモ チオコール・コーキングが4周施工スコト
樋	竪樋：塩ビ管 114φ(外径)　雨水管：亜鉛鍍鋼管 125φ S.O.P　GL+2,000　掃除口：FB-19×3 カロI、S.O.P　ルーフドレン 100φ用塩ビ　鋳鉄製フルタル見付　鋳鉄ボルト共S.O.P 内部Bコールタール塗り
ポーチ	床：モルタル鏡押、目地切　ノンスリップ：磁器タイル　泥落マット：ハードアルミマット抜 ステンレス SUS-304 6×38
庇	天端：防水モルタル鏡押(立上り共)　見付：ベニヤ型枠コンクリート打放し上アクリル系リシン吹付　底裏：ベニヤ型枠コンクリート打放し上 アクリル系リシン吹付
ソの他	天井懸壁気：換気ベイフ 内径50φ(エルボ共 スクリーン付)　1スパン 2ヶ所設置　土間コンクリート下(但し床仕上フローリング アスファルトタイル)ポリエチレンシート厚0.15㎜(2枚重キ)
	U字溝：巾300B(既製品)　出入口部分蓋(ワコールップ HA-3)　U字溝立面矢居外工事
高架水槽架	RF.GL+5,000　躯体型：ベヤ型枠コンクリート打放し上アクリルシリシ吹付(重厚吹)　床：防水モルタル下地押モルタル仕上(色合指定)　スラブ裏：ベヤ型枠打放アクリル系リシン吹付(重厚吹)　日隠しルーバー：着色アルミコラム板(三協フルカラールーバー5型相当)H3,000 鉄骨補強　タラップ：鉄筋 S.O.P　(詳細図参照)

内部仕上表

	室名	床	巾木	腰	壁	天井	梁	天井高	備考
共通	普通教室	コロリンP、プロワ貼り厚1.8㎜ UC	木製 S.O.P H=100		掃ベヤ厚6 在目黒5 S.O.P	有孔合黒ラPB厚9 在目黒5 E.P	P.B 厚9ケイカル下地ボウロス	3,050	主(定目)ロカ、表札(用)用(ロ)ネ掛金具入、巾面室名板 名面室名板 掲示板 時計(ベヤ)、ピクチャーレール、カーテンBox、レール、室名札、行事予定
	廊下	合成樹脂塗床 厚1.5 視認性仕上(色グレー)	モルタル鏡押 V.E H=100		モルタル鏡押 V.E	全上		2,100	掲示板 S200×1,200 (1,2,3階 廊下側のみ設置)
	階段室 1 2	全上	全上		全上	ベヤ型枠コンクリート打放しアクリル系リシン吹付(天井共) 4階 P.B 厚9 在目黒5 E.P	モルタル鏡押 V.E		手摺：溶出防C.L ステンレスエコノム 巾75 溶接接続 手すりステンレスパイプ(ブラケット)ピッチ@900 スロープ：既製防止溝付 ファラット黒色 t4.0 マンホール0600(既設蓋付)
	生徒用便所	2t°成形モザイクタイル張5 下地：アスファルト防水(KD-10)		108角タイル張5 (標準色)	同左	アスベストラーバス厚6 在目黒5 V.E		2,400	衛生陶器 ピカ消：モルタル防水 カラン：ステンレス 2.0リ.ℓ
	生徒用洗面所	合成樹脂塗床 厚1.5 視認性仕上(色グレー)	全上		モルタルセコテ押エ V.E	P.B 厚9 在目黒5 E.P		2,100	人研手洗、人研排水溝、排除器入(完全研磨仕上)カラン厚み ファラット黒色t4.0 室名札
1階	玄関	人造石石張 表面研磨仕上	テラゾブロック H=100 モルタル鏡押 V.E H=100		全上	有孔合黒ラPB厚9 在目黒5 E.P		2,780~2,160	掲示板、下足箱、カサ立、スリッパ
	下足室	モルタル鏡押 目荒し	モルタル鏡押 V.E H=100		全上	全上		全上	掲示板、カサ立、スリッパ棚、傘立
	用務員室 受付	合成樹脂塗床 厚1.5 視認性仕上	木製 S.O.P H=100		掃ベヤ厚6 在目黒5 S.O.P	アスベストラーバス厚6 在目黒5 V.E		2,100	給湯用流し、戸棚、吊戸棚、室名札、カーテンBox、レール
	用務員機械室	全上	全上	流動ポンプ：108角タイル張5 (標準色)	RC面：モルタル鏡押 V.E 木軸組、掃ベヤ厚6 在目黒5 S.O.P	全上		全上	流し、吊戸棚、水切棚用、給湯器当り、ケト、カーテンBox、レール、室名札
	生徒指導室	フロールダクロール張5 厚1.8 UC	全上		掃ベヤ厚6 在目黒5 S.O.P	有孔合黒ラPB厚9 在目黒5 E.P		2,680	平面掲示板、掲示板、戸棚、室名札、カーテンBox、レール
	保健室	全上	全上	非常流動ポンプ 108角タイル張5 (標準色)	全上	全上		全上	平面掲示板、流し、コンロ台、戸棚、水切棚、カウント、ブラインドBox、ウラド、室名札、挿入ベヤ付
	発達学級	全上 1.5 OIC カーペット敷	木製 S.O.P H=100		全上	全上	P.B 厚9 下地合板	3,050	平面掲示板、掲示板、戸棚、室名札、カーテンBox、レール、ピクチャーレール
	階段下倉庫	モルタル鏡押	モルタル鏡押		モルタル鏡押	ベヤ型枠コンクリート打放し			室名札
2階	校長室	フロールダクロール張5 厚1.8 UC	溝巾 H=100		化粧合板(溝巾)張5	岩綿吸音板張5 厚12㎜ (下地 P.B 厚9.5)		2,680	行事予定、鏡掛用、掲示板、ブラインドBox、ウラド、室名札
	応接室	全上	木製 S.O.P H=100		掃ベヤ厚6 在目黒5 S.O.P	有孔合黒ラPB厚9 在目黒5 E.P	P.B 厚9 下地ロ12	3,050	行事予定、掲示板、戸掛用、ブラインドBox、ウラド、室名札
	湯沸室	合成樹脂塗床 厚1.5 視認性仕上	全上	流動ポンプ 108角タイル張5 (標準色)	モルタル鏡押 V.P	アスベストラーバス厚6 在目黒5 V.E		2,680	流し、コンロ台、戸棚、水切棚用、室名札
	更衣室	フロールダクロール張5 厚1.8 UC	全上		掃ベヤ厚6 在目黒5 S.O.P	有孔合黒ラPB厚9 在目黒5 E.P		全上	カーテンBox、レール、室名札
	便所	2t°成形モザイクタイル張5 (下地 アスファルト防水)		108角タイル張5 標準色	同左	アスベストラーバス厚6 在目黒5 V.E		2,400	スロープ：既製防止溝付 掃ベヤ厚6 フラット黒色 t4.0
	洗面所	合成樹脂塗床 厚1.5 視認性仕上 (色グレー)	モルタル鏡押 V.E H=100		モルタルセコテ押エ V.E	P.B 厚9 在目黒5 E.P		2,100	人研手洗、人研排水溝、室名札 掃除器入(完全研磨仕上)掃ベヤ厚6 フラット黒色t4.0
	放送室	ニードルパンチ張5 (下地 フリーアクセス厚15)	木製 S.O.P H=100		有孔合黒ラPB厚9 在目黒5 S.O.P 吸音材貼付	岩綿吸音板張5 厚12 (下地 P.B 厚9)		2,450	天板、ブラインドBox、ブラインド、室名札
	印刷室	フロールダクロール張5 厚1.8 UC	全上		掃ベヤ厚6 在目黒5 S.O.P	有孔合黒ラPB厚9 在目黒5 E.P		2,680	印刷台 室名札
塔屋4階	資料室	全上	全上		全上	全上		全上	室名札、カーテンBox、レール
	階段室 倉庫	モルタル鏡押	モルタル鏡押 H=100		モルタル鏡押	スタイロフォーム厚25打込			(NO1階のみ、タラップ、アクセスフリーの 屋上直接口) 室名札

渡り廊下 仕上表

	アスファルト防水 KD-10 (コンクリート金鏡押え地)
	軽量コンクリート 厚 ﾊﾞﾗ 80 ﾊﾞﾗ 50 防水モルタル金鏡押え 目荒し切
	伸縮目地 エラスタイト打込み上 アスファルト ピッチ詰め巾75
	ベヤ型枠コンクリート打放し アクリル系リシン吹付(重厚吹)
	モルタル鏡押
	アルミサッシ(見込70)
	亜鉛鍍鋼管 60φ S.O.P 石膏鍍鋼管 114φ(外径)
	(倉庫 亜鉛鍍鋼管 125φ S.O.P GL+2,000)
その他	最上階スラブ下面：スタイロフォーム 厚25打込
1階	床：モルタル鏡押 目荒し切
	天井：一部ロックフルボード厚9 在目黒5 V.E
	壁：他ベヤ型枠打放 アクリル系リシン吹付(重厚吹) ベヤ型枠打放し アクリル系リシン吹付 (重厚吹)
2階	仕上ハ全ﾃ倉庫便所ト＝準ズル

注記
室名札、普通教室及管理諸室、特殊式　他ハ正面付トスル

凡例

V.E	溶剤型塩化ビニール樹脂系塗料
E.P	酢酸ビニル樹脂系エマルション塗料
S.O.P	合成樹脂調合ペイント
S O V	オイルステン ワニス
C L	クリヤ ラッカ
U C	2液ウレタン樹脂塗料

名称	仮称・寝屋川市立第九中学校新築工事		普通教室棟
図面名称	仕上表	製図	昭和52年8月
縮尺		図面番号	No. 6 (1195-7-1)
大阪府寝屋川市土木部建築課		課長	設計
設計事務所	株式会社 日本プランニングボード		