外部仕上表

部位	屋根	屋上突出部	屋外階段室	外壁・外壁付属物	床	外構・その他	身障者用スロープ
仕上	軽量コンクリート金ゴテ押え（溶接金網 ø5，網目100）ア60，防水押え 伸縮目地：アスファルト4種 @3000. 防水層：アスファルト防水（EP-10）の上 ポリエチレンシート敷き 下地材：コンクリート金ゴテ押え 断熱層：フォームポリスチレン板 ア25（スラブ下打込み） パラペット：アルミ笠木，丸環：19ø 亜鉛メッキ @4500 排水溝・ドレイン：防水モルタル金ゴテ押え（溶接金網 ø2.6，網目50），鋳鉄製縦型 100ø用 2階渡り廊下屋根：本屋根に同じ 一部アルミ製ドーム付屋根	設備配管立上り上部：防水モルタル金ゴテ押え TV共視聴アンテナ基礎：詳細図による 高架水槽架台：鉄骨造，全面アルミルーバー（目かくし貼） 点検用マンホール：鋼板製（KJ型）SOP	床：防水モルタル金ゴテ押え目地切り 巾木：同上 壁：外壁に同じ 西側階段のみ一部 特殊樹脂化粧型枠 トップコート仕上 天井：外壁仕上に同じ 段鼻：磁器質ノンスリップタイル	外壁，柱，梁型：化粧ベニヤ型枠コンクリート打放し，アクリル系リシン吹付（厚吹）増打ア20 腰：化粧ベニヤ型枠コンクリート打放し，シリコン吹付，増打20 目地：シリコン樹脂シーリング，1階渡り廊下天井も外壁仕上げに同じ 建具：アルミサッシ見込70，スチールドアSOP（2回塗り） 建具廻り：ポリサルファイド系シーリング 庇：パラペット天端 アルミ笠木，見付・庇裏共 外壁仕上に同じ，屋根 モルタル塗の上塗膜防水 樋：竪樋 厚肉硬質塩ビ管 外径114ø，養生管 SGP 125A SOP GL+2000，掴金物 既製品（亜鉛メッキ）SOP @1,200 校名板：東門1ケ所	下足室・ポーチ 床：クリンカータイル ノンスリップ：磁器質段鼻タイル 靴拭マット：ハードアルミ，枠ステンレス 排水会所 鋳鉄製格子蓋 300×300 1階渡り廊下，南側土間 床：モルタル金ゴテ押え目地切り 段鼻：磁器質ノンスリップタイル	犬走り：植込 境界ブロック付 側溝：U字溝 300B 出入口部分蓋 ワーリップ付 天井裏換気：硬質塩ビ内径50ø（エルボ防虫網付） 各階 1スパン2ケ所取付，内部1スパン1ケ所 土間コンクリート下：防湿ポリエチレンシート 2枚重ね	コンクリート立上り部：外壁仕上に同じ 手摺：鋼製手摺 床：モルタルコテ押え ：モルタルコテ押え スジ引き仕上（スロープ部分）

内部仕上表

階別	室名	仕上記号	床	厚さ	巾木	高さ	壁	厚さ	天井	厚さ	換気孔	塗板	掲示板	掃除具入	暗幕パイプ ピクチャーレール	備考
共通	普通教室	F FL CH 3,050	仕上材 フローリングブロックPUC 仕上下地 モルタル	60	木製 SOP		合成樹脂モルタル金ゴテ (うす塗り)AEP		化粧石膏ボード	9	○	背面・正面・行事用	○	○	○	生徒用ロッカー，教師用戸棚， カーテンボックス 及び レール 9通り CB壁はモルタル充てん
	廊下	F FL CH 2,700	仕上材 合成樹脂塗床 粗面仕上 仕上下地 モルタル金ゴテ	40	ソフト巾木		同上		化粧石膏ボード	9						人研手洗 及び 掃除用流し
	便所	F FL CH 2,400	仕上材 磁器質モザイクタイル25□ 下地モルタル 仕上下地 軽量コンクリート アスファルト防水 均しモルタル	80			半磁器質タイル100□ 下地モルタル		石綿硅酸カルシウム板 底目地貼 AEP	6	○			○ (但し造付)		スクリーン 床下点検口（1階のみ化粧蓋付） 床見切：ステンレス 人研手洗 及び 掃除用流し 配管ピット（モルタル防水，タラップ）
	階段室	F FL CH	仕上材 合成樹脂塗床 粗面仕上 仕上下地 モルタル金ゴテ	40	ソフト巾木		合成樹脂モルタル金ゴテ (うす塗り) AEP		化粧ベニヤ型枠コンクリート打放し アクリル系リシン吹付 (1〜3階) 化粧石膏ボード(不燃) (4階のみ)	 9						手摺 中央部：塩ビ CL 外周：ステンレスパイプ ブラケット ステンレス.@900 ノンスリップ：ステンレスゴム入り 階数表示板
	倉庫(階段下)	F FL CH	仕上材 モルタル金ゴテ	40			ベニヤ型枠コンクリート 打放し コンクリートブロック化粧積		ベニヤ型枠コンクリート 打放し							
	身障者便所	F FL CH 2,400	仕上材 磁器質モザイクタイル 25□ 下地モルタル 仕上下地 軽量コンクリート アスファルト防水 均しモルタル	80			半磁器タイル 100□ 下地モルタル		石綿硅酸カルシウム板 底目地貼 AEP	6	○					床下点検口（化粧蓋付） 洗面台 ステンレスパイプ 配管ピット（一般便所に同じ）
1階	下足室	F FL CH 2,760	仕上材 クリンカータイル 仕上下地 下地モルタル	50	テラゾーブロック		合成樹脂モルタル金ゴテ (うす塗り)AEP		化粧石膏ボード	9						下足箱，かさ立て，スノコ， グレーチング，ハードアルミマット，鋳鉄製格子蓋
	木工室	F FL CH 3,050	仕上材 フローリングブロックPUC 仕上下地 モルタル 仕上材 モルタル金ゴテ目地切	60 60	木製 SOP		合成樹脂モルタル金ゴテ (うす塗り)AEP		化粧石膏ボード	9	○	上げ下げ塗板	○	○	○	万力台 人研流し 及び 研台，鋳鉄製格子蓋 教師用工作台，生徒用工作台，角椅子 カーテンボックス 及び レール 機械基礎，ステンレス見切縁，ハードアルミマット
	準備室	F FL CH 3,050	仕上材 フローリングブロックPUC 仕上下地 モルタル	60	同上		同上		同上		○			○		戸棚，椅子 塗料置場 カーテンボックス 及び レール
	金工室	F FL CH 3,050	仕上材 フローリングブロックPUC 仕上下地 モルタル モルタル金ゴテ目地切	60 60	同上		同上		同上		○	上げ下げ塗板	○	○	○	万力台，工具棚，椅子 人研流し 及び 研台，ステンレス見切縁 教師用工作台，生徒用工作台，角椅子 カーテンボックス 及び レール ハードアルミマット，鋳鉄製格子蓋，機械基礎
	音楽室	F FL CH 3,050	仕上材 フローリングブロックPUC 仕上下地 モルタル	60	同上		有孔脇ベニヤ(寒冷紗裏打) 底目地貼 SOP グラスウール ア25充填	6	岩綿吸音板 石膏ボード	12 9	○	上げ下げ塗板	○	○	○	三面鏡 カーテンボックス 及び レール
	音楽準備室	F FL CH 3,050	仕上材 同上 仕上下地		同上		合成樹脂モルタル金ゴテ (うす塗り) AEP		化粧石膏ボード	9	○			○		楽器棚，椅子 カーテンボックス 及び レール
2階	資料室	F FL CH 2,680	仕上材 フローリングブロックPUC 仕上下地 モルタル	60	木製 SOP		合成樹脂モルタル金ゴテ (うす塗り) AEP		化粧石膏ボード	9	○	行事用				ブラインドボックス及び ブラインド
	調理室	F FL CH 3,050	仕上材 合成樹脂塗床 粗面仕上 仕上下地 モルタル金ゴテ	40	ソフト巾木		同上 洗面，流しバック：半磁器質タイル100□		同上		○		○	○	○	上げ下げホワイトボード 人研流し 及び 作業台，給湯器置場 教師用戸棚，戸棚， 教師用調理台，生徒用調理台 カーテンボックス 及び レール，反射鏡，窓付手摺
	準備室	F FL CH 3,050	仕上材 フローリングブロックPUC 仕上下地 モルタル	60	木製 SOP		合成樹脂モルタル金ゴテ (うす塗り) AEP 流しバック：半磁器質タイル100□		同上		○			○		戸棚，流し台 カーテンボックス及びレール 椅子
	渡り廊下	F FL CH 2,700	仕上材 合成樹脂塗床 粗面仕上 仕上下地 モルタル金ゴテ	40	ソフト巾木		合成樹脂モルタル金ゴテ (うす塗り) AEP		同上			平面	○			鋼製手摺
		F FL CH	仕上材 仕上下地													
3階	被服室	F FL CH 3,050	仕上材 フローリングブロックPUC 一部人造石研出し 仕上下地 モルタル	60	木製 SOP		合成樹脂モルタル金ゴテ (うす塗り) AEP		化粧石膏ボード	9	○	上げ下げ塗板	○	○	○	戸棚，教師用戸棚，ステンレス見切縁 ボディ入，ミシン置場，人研流し 及び 作業台 教師用裁縫台，生徒用裁縫台 暗幕ボックス及びレール（ダブル） 暗幕 スクリーンボックス 及び レール，窓付手摺 三面鏡
	準備室	F FL CH3,050	仕上材 フローリングブロックPUC 仕上下地 モルタル	60	同上		同上		同上		○			○		戸棚，ボディ入，椅子 暗幕 ボックス 及び レール、暗幕 (ダブル)
		F FL CH	仕上材 仕上下地													
4階	理科室	F FL CH 3,050	仕上材 合成樹脂塗床 粗面仕上 仕上下地 モルタル金ゴテ	40	ソフト巾木		合成樹脂モルタル金ゴテ (うす塗り) AEP		化粧石膏ボード	9	○	上げ下げ塗板	○	○	○	人研流し 及び 観察台，戸棚 教師用実験台，生徒用実験台 スクリーンボックス及びスクリーン 暗幕ボックス及び レール（ダブル），暗幕，窓付手摺
	準備室	F FL CH 3,050	仕上材 同上 仕上下地		同上 一部木製 SOP		同上 及び 杉ベニヤ底目地貼SOP	6	同上		○			○		人研流し，戸棚， 薬品庫，準備実験台 暗幕 ボックス 及び レール（ダブル）、暗幕 窓付手摺
	暗室	F FL CH	仕上材 同上 仕上下地		木製 SOP		同上 及び 石綿硅酸カルシウム板 VE 人造石研出し	 10	石綿硅酸カルシウム板VE	6	○					人研流し，戸棚，暗幕ボックス 及び レール 暗幕，暗室用ガラリ
	倉庫	F FL CH	仕上材 モルタル金ゴテ 仕上下地	40			ベニヤ型枠コンクリート 打放し		ベニヤ型枠コンクリート 打放し 梁型：同上							

略号

FL ： 床仕上げ面
CH ： 天井高

SOP ： 合成樹脂調合ペイント
AEP ： アクリル系エマルジョンペイント
CL ： クリアラッカー
PUC ： ポリウレタン系クリア
VE ： 溶剤型 塩化ビニール樹脂系塗料

防火認定

化粧石膏ボード (ア9)	準不燃 第2016号
石綿硅酸カルシュム板 (ア6)	不燃 第1061号
岩綿吸音板 (ア12)	〃 第1021号
クロス（下地モルタル）	建設省 認定品とする

特記なき限り
○ 巾木：H=100とする。
○ 梁型は全て，合成樹脂モルタル金ゴテビニールクロス貼とする。
○ 廻り縁は塩ビ製とする。

名称	仮称寝屋川市立第11中学校新築工事		
図面名称	内・外仕上表 及び 備品表.	製図	昭和58年9月
縮尺	—	図面番号	No.1007 (　枚の内)

大阪府寝屋川市土木部建築課

株式会社 東畑建築事務所