渡リ廊下　床.防水モルタルコテ押エ　巾木.防水モルタルコテ押エ(1階ノミ巾木ナシ)　腰.モルタルコテ押エV.P塗リ(1階ノミ腰ナシ)　笠木.人造石研出シ　スラブ裏.モルタル刷毛引リシン吹付

屋外階段　床.防水モルタルコテ押エ(ノンスリップタイル)　巾木.防水モルタルコテ押エ　腰.モルタルコテ押エV.P塗リ　笠木.人造石研出シ　段裏.モルタル刷毛引リシン吹付　踊場スラブ裏.モルタル刷毛引リシン吹付

屋上用国旗ポール　鋼管45φ(δ)3.2m/m ℓ=3500(台車ヲ含ム) O.P塗リ 2個所

室名	床	巾木	腰	壁	天井	備考
3階						
✓ [illegible]	ナッピー塗リ仕上	桧 O.P塗リ	モルタル V.P塗リ	プラスターコテ押エ	吸音防火ライト	カーテンBox.塗板(曲面 上ゲサゲ).掲示板.教師用及ビ生徒用実験机.ドラフトチャンバー.流シ.流シ台(コンクリート台…)
✓ 準備室	↓	↓	↓	ベニヤ下地 O.P塗リ プラスター コテ押エ	↓	清掃具入.教師用実験机.流シ.流シ台.標本棚
✓ 暗室	↓	↓	↓	ベニヤ下地 O.P塗リ プラスター コテ押エ	↓	カーテンBox.流シ.流シ台.暗室用ガラリ
便所	磁器モザイクタイル25×25		半磁器モザイクタイル25×25	プラスターコテ押エ	↓	和風大便器.小形ストール.紙巻器.手洗流シ(半磁器モザイクタイル貼)
廊下	ラバクリートコテ押エ	モルタルコテ押エV.P塗リ		モルタルコテ押エV.P塗リ	↓	
階段室	↓	↓		↓	プラスターコテ押エ	
教室	ブナフローリングO.S.W拭	桧 O.P塗リ	モルタルコテ押エV.P塗リ	プラスターコテ押エ	吸音防火ライト	塗板(曲面 平面).掲示板.生徒用ロッカー.戸棚(教師用).掃除具入
4階						
✓ 図工室	ブナフローリングO.S.W拭	桧 O.P塗リ	モルタルコテ押エV.P塗リ	プラスターコテ押エ	吸音防火ライト	塗板(曲面.平面).掲示板.流シ.戸棚.標本棚.地袋.清掃具入
✓ 音楽室	↓	↓		ヘッシャンクロス貼	↓	清掃具入.塗板(平面.移動式線黒板).掲示板
✓ 準備室	↓	↓	モルタルコテ押エV.P塗リ	プラスターコテ押エ	↓	戸棚.
✓ 図書室	↓	↓	↓	↓	↓	カーテンBOX.清掃具入.塗板(平面).掲示板.書棚.映写用スクリーン(スプリングローラー型)
便所	磁器モザイクタイル25×25		半磁器モザイクタイル25×25	↓	↓	和風大便器.小形ストール.紙巻器.手洗流シ(半磁器モザイクタイル貼)
廊下	ラバクリートコテ押エ	モルタルコテ押エV.P塗リ		モルタルコテ押エV.P塗リ	↓	
階段室	↓	↓		↓	プラスターコテ押エ	真鍮ノンスリップ38m/m.ステンレス製手摺パイプ(42.7φ×3.2m/m)
R階						
✓ [illegible]	ラバクリートコテ押エ	モルタルコテ押エV.P塗リ 一部木部O.P塗リ		プラスターコテ押エ 一部ベニヤ底目地O.P塗リ	木毛板打込プラスターコテ押エ	
✓ [illegible]	↓	↓		↓	↓	
階段室	↓	↓		モルタルコテ押エV.P塗リ	↓	真鍮ノンスリップ38m/m.ステンレス製手摺パイプ(42.7φ×3.2m/m)

P塗リ：ビールペンキ塗リ　O.S.W拭：オイルステインワックス拭　O.S.V塗リ：オイルステインワニス塗リ　S.C.L塗リ：ステインクリアラッカー塗リ

室名札ハ取付ノコト　尚教室及ビ特別教室ニワピクチャーレール取付ノコト　ナオ見本品提出ノ上決定スル　○掲示板ワナイロンボード製トスルナラ見本品提出ノ上決定スル　○吸音防火ライトワハイライトトスル

仮称 寝屋川市立第12小学校 新築 工事設計図			図番 A/1
仕上表	製図 ア	校閲	縮尺
			昭43年9月5日
株式会社 隆建設計事務所			