

仕 上 表

番号	場 所	室 名	床	巾 木	腰 ・ 壁	天 井	備 考
1	普通教室棟 南館 2 階	新 普通教室①	サンダー掛の上 UC (水性) 塗	SOP塗替			既設カーペット撤去
		旧 ランチルーム①	ニードルパンチカーペット敷	木製 H=100 VP	モルタルコテ押エ VP	P. B ア9mm 底目地貼 EP	フローリングブロック一部貼替
2	管理室棟 西館 2 階	新 普通教室②					(曲)貼替・(掲)新設及び貼替・(換)・(P)・(ガ)
		旧 会議室②	ブナフローリングボード	木製 H=75 VP	モルタルコテ押エ VP	ゾノライト ア6mm 吹付	(教)新設・(児)一部撤去及び補修・(掃)新設 (掲)貼替・(教)新設・(掃)新設・(換)・(P)
3	管理室棟 西館 2 階	新 普通教室③					(曲)貼替・(児)一部撤去及び補修・(ガ)
		旧 資料室③	ブナフローリングボード	木製 H=75 VP	モルタルコテ押エ VP	ゾノライト ア6mm 吹付	(掲)新設・(教)新設・(児)新設・(掃)新設・(換)・(P)
4	管理室棟 西館 2 階	新 普通教室④	フローリングボードサンダー掛の上 UC (水性) 塗	SOP塗替			既設カーペット撤去(下地共)・(ガ)
		旧 視聴覚準備室④	ニードルパンチカーペット敷	木製 H=75 VP	モルタルコテ押エ VP	ゾノライト ア6mm 吹付	(掲)新設・(教)新設・(児)新設・(掃)新設・(換)・(P)
5	管理室棟 西館 2 階	新 普通教室⑤	フローリングボードサンダー掛の上 UC (水性) 塗	SOP塗替			既設カーペット撤去(下地共)・(曲)貼替・(ガ)
		旧 視聴覚室⑤	ニードルパンチカーペット敷	モルタルコテ押エ H=75 VP	モルタルコテ押エ VP	ゾノライト ア6mm 吹付	(換)・(P)・(G) 枠取付・(ガ)
6	特別普通教室棟 北館 4 階	新 多目的室⑥					(掲)貼替・(換)・(P)・(ガ)
		旧 第 2 音楽室⑥	ブナフローリングブロック	木製 H=90 VP	モルタルコテ押エ VP	有孔 P. B ア9mm 底目地貼 EP	
7	特別普通教室棟 北館 3 階	新 普通教室⑦	サンダー掛の上 UC (水性) 塗	SOP塗替			フローリングブロック一部貼替
		旧 多目的室⑦	ブナフローリングブロック	木製 H=90 VP	モルタルコテ押エ VP	有孔 P. B ア9mm 底目地貼 EP	(天)
8	特別普通教室棟 北館 1・2 階	新 廊 下				有孔 P. B・P. B ア9.5mm 底目地貼 EP	
		旧 廊 下				有孔 P. B ア9mm 底目地貼 EP	既設ボード撤去(木製下地共)

註：塗装工事の内SOP・EPは環境対応型塗料とする。

凡 例



今回工事該当箇所ヲ示ス

備考記載凡例

- | | |
|-------------|------------------------|
| (掲) 掲示板 | (天) 天井点検口新設 |
| (曲) 曲面黑板 | (パ) パーティション |
| (教) 教師用ロッカー | (ク) クリーニング |
| (児) 児童用ロッカー | (G) ガスコック |
| (掃) 掃除用具入 | (ガ) ガラス |
| (換) 換気扇新設 | (P) 換気扇取付用
アルミパネル設置 |

工 事 名	市立西小学校普通教室改修工事				
図面名称	仕 上 表				
縮 尺	1/ ・ 1/ ・ 1/				
製 図	平成16年11月 日	図面番号	No 4 (23 枚の内)		
課 長	主 幹	係 長	係 長	主 査	担 当
寝屋川市まち政策部建築営繕課					