

内部仕上表																														
階	室名		床	巾木	高さ	腰	壁	天井	天井高さ	梁型	黒板 (曲面)	ホワイト ボード	黒板 (平面)	黒板 (行事用)	掲示板	給食 機	スクリーン (天吊) 既製品	掃除 用具入	ブラインド BOX	障 幕 BOX	カーテン レール (BOX付)	室名札	教師用機	生徒用 ロッカー	OHP スクリーン 用パイプ	天井 張り縁 (埋込型)	備 考			
4階	資料室 ↓ 普通教室	既存	ブナフローリングブロック 15d OSW	木製 OP	100		モルタル EP 一部シナベニヤ 6d OP 底目地貼	ゴールデンナストーン 9d PB 9d 下地	3,000	モルタル EP	⊗		⊗		⊗	⊗		⊗				⊗ (BOX取)	⊗	⊗	⊗	⊗				
		新設	既存ブナフローリングブロック一部撤去 サンダー掛の上UC仕上 一部ブナフローリングブロック 15d UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替 木製 OP	100		既存ベニヤ 撤去 既存下地処理の上EP塗替 モルタルコテ押えの上 EP	既存天井撤去（下地共）の上 化粧PB貼 9.5d（軽鉄下地）	3,000	既存下地処理 の上EP塗替	○				○				○				○	○	○	○		○	地図掛けパイプ テレビハンガー	
	児童会室 ↓ 普通教室	既存	ブナフローリングブロック 15d OSW	木製 OP	100		モルタル VP 一部シナベニヤ 6d OP 底目地貼	ゴールデンナストーン 9d PB 9d 下地	3,000	モルタル VP	⊗		⊗		⊗	⊗		⊗				⊗ (BOX取)	⊗	⊗	⊗	⊗				
		新設	既存ブナフローリングブロック一部撤去 サンダー掛の上UC仕上 一部ブナフローリングブロック 15d UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替 木製 OP	100		既存ベニヤ 撤去 既存下地処理の上EP塗替 モルタルコテ押えの上 EP	既存天井撤去（下地共）の上 化粧PB貼 9.5d（軽鉄下地）	3,000	既存下地処理 の上EP塗替	○				○					○			○	○	○	○		○	地図掛けパイプ テレビハンガー	
		音楽室 廊下 ↓ 音楽室	既存	ブナフローリングブロック 15d OSW	木製 OP	100		有孔シナベニヤ 6d OP 底目地貼 （裏面 寒冷紗貼り） 下地 ロックウール 25d 入	吸音テックス 12d PB 9d 下地	3,000	モルタル VP	⊗				⊗	⊗						⊗ (BOX取)	⊗						教壇（撤去） 姿見カガミ（撤去）
			新設	モルタル下地 塗床	モルタル VP	100		モルタル EP	PB 9d EP 底目地貼	2,790																				
	準備室	既存	ブナフローリングブロック 15d OSW	木製 OP	100		モルタル VP 一部シナベニヤ 6d OP 底目地貼	吸音テックス 12d PB 9d 下地	3,000	モルタル VP									⊗			⊗ (BOX取)	⊗						楽器戸棚 撤去	
		新設	既存ブナフローリングブロック一部撤去 サンダー掛の上UC仕上 一部ブナフローリングブロック 15d UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替 木製 OP			既存仕上（木下地共）撤去 の上 有孔ラワンベニヤ5.5d OSV 底目地貼 （裏面 寒冷紗貼り）内部グラスウール25d入	既存天井撤去（下地共）の上 PB 9.5d 下地（軽鉄下地共） ロックウール吸音板 12d	3,000	既存下地処理 の上EP塗替		○ (曲面)								○			○	○			○	○	楽器棚	
共通	普通教室	既存	ブナフローリングブロック 15d OSW	米松 OP	100		モルタル EP 一部シナベニヤ 6d OP 底目地貼	ゴールデンナストーン 9d PB 7d 下地	3,000	モルタル EP	⊗		⊗		⊗	⊗		⊗				⊗ (BOX取)	⊗	⊗	⊗	⊗				
		新設	既存ブナフローリングブロック一部撤去 サンダー掛の上UC仕上 一部ブナフローリングブロック 15d UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替 木製 OP	100		既存ベニヤ 撤去 既存下地処理の上EP塗替 モルタルコテ押えの上 EP	既存天井撤去（下地共）の上 化粧PB貼 9.5d（軽鉄下地）	3,000	既存下地処理 の上EP塗替	○				○					○			○	○	○	○		○	地図掛けパイプ テレビハンガー	
共通	1～3F 便所 男子・女子	既存	磁器モザイクタイル 25 角			半磁器 100 角タイル貼	モルタル VP	フレキシブルボード 4d 底目地貼	2,400																			トイレブース（撤去） 1 階床点検口（撤去） 配管バック（撤去）		
		新設	既存仕上 撤去 磁器モザイクタイル 50 角				既存撤去（腰部共） の上 陶器質 100 角タイル貼	既存天井撤去（下地共）の上 FRG 6d VP（軽鉄下地）	2,400														○				○	トイレブース 配管バック 1 階のみ：床点検口・ステンレス手すり		
	4F 便所 男子・女子	既存	磁器モザイクタイル 25 角			半磁器 100 角タイル貼	モルタル VP	フレキシブルボード 4d 底目地貼	2,400																			トイレブース（撤去） 1 階床点検口（撤去） 配管バック（撤去）		
		新設	磁器タイル 200 角				既存撤去（腰部共） の上 陶器質 200 角タイル貼	既存天井撤去（下地共）の上 FRG 6d VP（軽鉄下地）	2,500																		○	トイレブース 配管バック ステンレス手すり ステンレス床見切り		
	1～3F 洗面所 （便所前）	既存	人研 シンチュウ目地挿入	モルタル VP	100		モルタル VP	PB 9d EP 底目地貼	2,790																			手洗い（撤去） 掃除用流し（撤去）		
		新設	既存人研剥離 モルタル下地 弾性ウレタン系塗床 （ノンスリップ）	既存下地処理の上 VP塗替		配管バック 陶器質 100 角タイル	既存下地処理の上VP塗替 モルタルコテ押えの上 VP	既存天井撤去（下地共）の上 FRG 6d VP（軽鉄下地）	2,790											○				○				○	配管バック ステンレス床見切り	
	4F 洗面所 （便所前）	既存	人研 シンチュウ目地挿入	モルタル VP	100		モルタル VP	PB 9d EP 底目地貼	2,790																			手洗い（撤去） 掃除用流し（撤去）		
		新設	既存人研剥離 モルタル下地 長尺塩ビシート t2.5 （ノンスリップ）				既存撤去（腰部共） の上 陶器質 200 角タイル貼	既存天井撤去（下地共）の上 FRG 6d VP（軽鉄下地）	2,500											○			○					○	洗面カウンター 鏡 照明ボックス ニッチ ステンレス床見切り ステンレス手すり	
	階段室 （A・B）	既存	1F～2F 長尺塩ビシート 2F～4F 塗床	モルタル VP			モルタル VP	コンクリート打放し 吹付仕上げ																					踊場手すり（撤去）：階段室A ノンスリップ金物：ゴムのみ撤去	
		新設	既存塗床剥離及 1～2 階既存塩ビシート撤去 の上 弾性ウレタン系塗床 敷込み部：既存仕上げ剥離及撤去 の上 弾性ウレタン系塗床 （センターライン 巾 70 色替）	既存下地処理の上 VP塗替			既存下地処理の上EP塗替	天井及段裏 既存下地処理の上パーライト吹付								○													既存ノンスリップ金物：ゴムのみ取替 階数表示板 既存ビニールハンドレール手すり仮撤去復旧	
	廊下	既存	1F・2F 長尺塩ビシート 3F・4F 塗床	モルタル VP	100		モルタル EP	PB 9d EP 底目地貼	2,790																					
		新設	既存塗床剥離及 1・2階既存塩ビシート撤去 の上弾性ウレタン系塗床 （センターライン 巾 70 色替）	既存下地処理の上 VP塗替 モルタルコテ押え VP 木製 OP	100		既存下地処理の上EP塗替 モルタルコテ押え EP ケイカル板 6d 2重貼 EP	既存天井撤去（下地共）の上 化粧PB貼 9.5d（軽鉄下地）	2,790																		○	2 階廊下 一部掲示板取付		
	配膳室	既存	長尺塩ビシート	モルタル VP	100		モルタル VP	PB 9d EP 底目地貼	2,790																					
		新設	既存塩ビシート撤去 下地調整の上 弾性ウレタン系塗床	既存下地処理の上 VP塗替	100		既存下地処理の上VP塗替 一部 モルタル VP	既存天井撤去（下地共）の上 化粧PB貼 9.5d（軽鉄下地）	2,790																		○	既存木製棚 下地処理の上OP塗替		
倉庫 3 （1 階）	既存	モルタルコテ押え 目地切	モルタルコテ押え	110		モルタルコテ押え VP	コンクリート打ちのまま	直天																						
	新設	既存のまま 一部既存撤去の上モルタルコテ押え	既存のまま 一部既存撤去の上 モルタルコテ押え	110		既存のまま 一部既存撤去の上モルタルコテ押え	既存のまま 一部既存撤去の上コンクリート打ちのまま																○							
倉庫 （4 階）	既存	モルタルコテ押え 目地切	モルタルコテ押え	110		モルタルコテ押え	コンクリート打ちのまま	直天																						
	新設	既存のまま 一部既存撤去の上モルタルコテ押え	既存のまま 一部既存撤去の上 モルタルコテ押え	110		既存のまま 一部既存撤去の上モルタルコテ押え	既存のまま 一部既存撤去の上コンクリート打ちのまま																○							

凡例	PB	石膏ボード	OP	合成樹脂調合ペイント塗	UC	ウレタン樹脂クリアー塗	特 記
	FRG	繊維強化石膏板（エブジーボード）	VP	塩化ビニル樹脂エナメル塗	OS	オイルステイン塗	
			EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗	OSV	オイルステインワニス塗	
			CL	クリアラッカー塗	OGL	オイルステインクリアー塗	

※ 塗替は、下地処理を施すこと。
※ 既存天井撤去は、LGS（軽鋼下地組）下地組とする。
※ 天井点検口は、天井伏図参照とする。

工 事 名	寝屋川市立南小学校大規模改修工事（建築主体工事）		
図面名称	仕上表（4）		
縮 尺	・		
製 図	平成 13 年 4 月 日	図面番号	No. A8 (89 枚の内)
監 理	主 査	保 護	主 査
寝屋川市都市建設部都市整備室建築営繕課			