内部仕上表

（備考　○内数字は数量を示す）

階数	室名（上段：改造前室名 下段：改造後室名）	床	巾木	腰	壁・柱型	天井・梁型	黒板（曲面）	黒板（平面）	掲示板	ランマ掲示板	暗幕カーテン	カーテンレール	室名札	生徒用棚	教師用棚	掃除用具入	ホワイトボード	額掛け金物	換気扇枠	天井点検口	ミニキッチン	洗面器	カガミ	カーテンボックス	黒板（行事用）	洗面化粧台		その他
4階	視聴覚室・廊下	カーペット敷 人造石研出し モルタル下地共 撤去	モルタル VP塗 (既設廊下のみ)	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗 (既設廊下のみ)	石コウボード㋐9 EP塗 木下地共 撤去 梁型 モルタルコテ押エ EP塗 (既設廊下のみ)																						
	↓ 視聴覚室（1）	現況のまま モルタル下地の上ラバー付カーペット貼	現況仕上 一部補修 VP塗替 (既設廊下のみ)	壁に依る	現況仕上の上 EP塗替（一部補修） (既設廊下のみ)	木下地の上石コウボード（化粧）㋐9（廊下部は既天井） 梁型 現況仕上の上EP塗替（一部補修）					○	○	○															
	視聴覚（2）	カーペット敷	木製 H=100 OP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗	石コウボード㋐9 EP塗 撤去 梁型 モルタルコテ押エ EP塗																						
	↓ 視聴覚室（2）	現況のまま	現況のまま	壁に依る	現況のまま	仝上							○															
	普通教 10	フナフローリングブロック	モルタルVP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗	石コウボード㋐9 EP塗 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	↓ 図画・工作室	現況仕上サンダー掛けの上 UC塗装 （一部補修含む）	現況仕上の上 一部補修 VP塗替	壁に依る	現況仕上の上 EP塗替（一部補修）	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 現況仕上の上EP塗替（一部補修）			○	○		○	○				○	○	○									ステンレス製流し台
	音楽準備室	フナフローリングブロック	モルタルVP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗	石コウボード㋐9 EP塗 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	↓ 図工準備室	現況仕上サンダー掛けの上 UC塗装 （一部補修含む）	現況仕上の上 一部補修 VP塗替	壁に依る	現況仕上の上 EP塗替（一部補修）	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 現況仕上の上EP塗替（一部補修）					○	○	○						○									石膏棚 作品戸棚 → 別途工事
	音楽室	フナフローリングブロック	木製 H=100 OP塗 撤去	壁に依る	有孔ベニヤ㋐6 OP塗 （寒冷紗裏貼ロックウール 下地共）撤去	有孔石コウボード㋐9 EP塗 木下地共 撤去																						
	↓ 普通教 7	現況仕上サンダー掛けの上 UC塗装 （一部補修含む）	モルタル巾木 VP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗（全面補修）	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 現況仕上の上EP塗替（一部補修）	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○									
	図画・工作室	フナフローリングブロック	モルタルVP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗	石コウボード㋐9 EP塗 木下地共 撤去 梁型 プラスター塗																						
	↓	現況仕上サンダー掛けの上 UC塗装 （一部補修含む）	現況仕上の上 一部補修 VP塗替	壁に依る	現況仕上の上 EP塗替（一部補修）	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9 梁型 現況仕上の上EP塗替（一部補修）	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○									
共用	玄関	テラゾータイル 土間共 撤去	テラゾーブロック モルタル下地共 撤去	――――	小口タイル	石コウボード㋐9 の上 ミクライト吹付 木下地共 撤去																						
	↓ 玄関	モルタル下地 テラゾータイル貼 及び100□クリンカータイル貼	モルタル下地 テラゾーブロック貼	――――	現況のまま（一部補修）	軽鉄下地の上 岩綿吸音板 ㋐20 捨貼石コウボード㋐9			○																			
	職員便所	25□モザイクタイル モルタル下地共 撤去	100□ タイルモルタル下地共 撤去	100□タイル貼 モルタル下地共 撤去	プラスター塗	石コウボード㋐9 EP塗 木下地共 撤去																						
	↓ 職員便所	モルタル下地 50□モザイクタイル貼	モルタル下地 100□タイル貼	モルタル下地 100□タイル貼	現況のまま VP塗替（一部補修）	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9							○			○			○			○						
	便所（1階南側）	25□モザイクタイル モルタル下地共 撤去		100□タイル貼 モルタル下地共 撤去	モルタルコテ押えの上 EP塗	石コウボード㋐9 EP塗 木下地共 撤去																						
	↓ 便所（1階南側）	モルタル下地 50□ モザイクタイル貼		モルタル下地 100□タイル貼	現況のまま VP塗替（一部補修）	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9							○			○			○									外部出入口 新設
	便所（その他）	25□モザイクタイル 撤去		100□ タイル貼 モルタル下地共 撤去	モルタルコテ押エの上EP塗	石コウボード㋐9 EP塗 木下地共 撤去																						
	↓ 便所（その他）	モルタル下地 50□ モザイクタイル貼		モルタル下地 100□タイル貼	現況のまま VP塗替（一部補修）	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9							○			○			○									
	階段廻り	踏面 蹴込共 テラゾータイル	モルタルVP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗	モルタルコテ押えの上 EP塗																						
	↓ 階段廻り	現況のまま（一部補修）	現況仕上の上一部補修VP塗替	壁に依る	現況仕上の上 EP塗替（一部補修）	現況仕上の上 EP塗替（一部補修）																						ノンスリップ取替 ビニール手摺 取付
	廊下	テラゾータイル 人造石研ぎ出し	モルタルVP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗	石コウボード㋐9 EP塗 木下地共 撤去																						
	↓ 廊下	現況のまま（一部補修）	現況仕上の上 一部補修 VP塗替	壁に依る	現況仕上の上 EP塗替（一部補修）	軽鉄下地の上化粧石コウボード ㋐9																						
	下足室 A	モルタル木ゴテ押エ	モルタルVP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗																							
	↓ 下足室 A	現況仕上の上 モルタルコテ押エ 50の上ネフレッ	現況仕上の上 一部補修 VP塗替	壁に依る	現況仕上の上 EP塗替（一部補修）																							
	下足室 B	モルタル木ゴテ押エ	モルタルVP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗	モルタルハケ引 ミクライト吹付																						
	↓ 下足室 B	現況のまま	現況仕上の上 一部補修 VP塗替	壁に依る	現況仕上の上 EP塗替（一部補修）	高圧洗浄の上 塗装仕上																						
	観測室（中5F）	モルタル木ゴテ押エ	モルタルVP塗	壁に依る	モルタルコテ押えの上 EP塗	モルタルハケ引 ミクライト吹付																						
	↓ 観測室（中5F）	現況のまま	現況仕上の上 一部補修 VP塗替	壁に依る	現況仕上の上 EP塗替（一部補修）	高圧洗浄の上 塗装仕上																						

共通事項

	既設品撤去の上 再度 新設品を同位置に設置する場合には
	下地から 補修の上 体裁よく仕上る事
	既設品を撤去しない箇所での新設品との取合については
	隙間・段差・仕上の極端な違い等が見受けられる為
	補修の上 塗装する事
	特に完成後 へこみ・クラック等 見受けられる場合には
室内梁型	各室内の梁型については 欠損部分が多々見受けられる為
	モルタルにて補修を行う事
	特に完成後 欠損部が見受けられる場合は 再度補修を命ず
設備取合	設備工事に伴う斫り部分の復旧は荒仕上まで設備工事 仕上は本工事

凡例					
▨	現況仕上を示す	PB	石膏ボード（テーパーエッジボードとする）	SOP	合成樹脂調合ペイント塗り
☐	改修後仕上を示す			EP	合成樹脂系エルマジョン塗料塗り
				VP	合成樹脂塗料塗り
				UC	ポリウレタン樹脂系クリアー塗り
				CL	クリアーラッカー塗

名称	寝屋川市立木田小学校大規模改造工事（建築主体工事）		
図面名称	内部仕上表 2	縮尺	――――
設計年月日	1994.1	番号	05

課長　係長　設計

大阪府寝屋川市教育委員会管理部 施設営繕課

株式会社 エム・ケイ設計事務所
代表取締役所長 桂 正親