共通	廊下	床	現況・撤去	<既設のまま>	
			改修		
		巾木	現況・撤去	<既設のまま>	
			改修		
		壁・柱	現況・撤去	壁：プラスターコテ押え 厚25 柱：プラスターコテ押え 厚25	<耐震補強部分 撤去> <耐震補強部分 撤去>
			改修	壁：プラスターコテ押え 厚25 柱：プラスターコテ押え 厚25	
		天井	現況・撤去	梁下端：プラスターコテ押え 厚25	<耐震補強部分 撤去>
			改修	耐震補強梁下端：プラスターコテ押え 厚25	
		備品等	現況・撤去	<既設のまま>	
			改修		
	便所	床	現況・撤去	便器部分のみ撤去、磁器タイル５０角	
			改修	便器部分のみ新設、磁器タイル５０角	
		巾木	現況・撤去	<既設のまま>	
			改修		
		壁・柱	現況・撤去	<既設のまま>	
			改修		
		天井	現況・撤去	防火ライト（ハイライト） 厚6	<耐震補強部分 下地共撤去>
			改修	ＬＧＳ下地敬酸カルシウム板（目透し張り） 厚6.0 の上ＥＰ塗	
		備品等	現況・撤去	トイレブース（8ブース×3ヶ所）、大便器、小便器	<撤去>
			改修	トイレブース（8ブース×3ヶ所）、大便器、小便器	<改修>

工事名	寝屋川市立北小学校普通教室棟耐震補強工事（建築主体工事）		
図面名称	仕上表		
縮尺	ＮＯＮ		
製図	平成２１年４月　日	図面番号	NO A-06（42枚の内）

課長　課長　係長　係長　係長　担当

寝屋川市まち政策部建築営繕課