

符 号	AW-1 (取替サッシ)		AW-2 (取替サッシ)		AW-3 (取替サッシ)		
姿 図							
位 置	普通教室 視聴覚室 準備室 17		1F 更衣室 1		家庭科室 1		
種 類	嵌殺窓付引連窓		同 左		同 左		
見 込	70		同 左		同 左		
仕 上	シルバーアルマイト処理		同 左		同 左		
硝 子	上段: トーメイ G 5.0 FIX 下段: トーメイ G 3.0		同 左		同 左		
金 物	クレセント、戸車		同 左		同 左		
備 考	カバー工法		同 左		同 左		
符 号	AW-4 (取替サッシ)		AW-5 (取替サッシ)		AW-6 (取替サッシ)	AW-7 (取替サッシ)	
姿 図							
位 置	1~3F 廊下 24		2F 家庭科室 1		1~3F 廊下 4	1F 廊下(下足室(B)) 2	
種 類	嵌殺窓付引連窓		同 左		同 左	同 左	
見 込	70		同 左		同 左	同 左	
仕 上	シルバーアルマイト処理		同 左		同 左	同 左	
硝 子	トーメイ G 5.0		同 左		同 左	同 左	
金 物	クレセント、戸車		同 左		同 左	同 左	
備 考	カバー工法		同 左		同 左	同 左	
符 号	AW-8 (取替サッシ)	AW-9 (取替サッシ)	AW-10 (取替サッシ)	AW-11 (取替サッシ)	AW-12 (取替サッシ)	AW-13 (取替サッシ)	AW-14 (取替サッシ)
姿 図							
位 置	1~3F 手洗場 8	1~3F 男子便所 9	1~3F 女子便所 8	2・3F 予備室 2	1~2F 間階段室 4	2~3F 間階段室 4	階段下物入-4 階段上物入-4
種 類	引連窓	ランマガラリ付引連窓	同 左	嵌殺付 引連窓	上下嵌殺窓付すべり出し窓	同 左	下嵌殺窓付すべり出し窓
見 込	70	70	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
仕 上	シルバーアルマイト仕上	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
硝 子	トーメイ G 3.0	同 左	同 左	上段: トーメイ G 5.0 下段: トーメイ G 3.0	網入層板 G 6.8	同 左	同 左
金 物	クレセント、戸車	クレセント、戸車、ガラリ部ステンレスネット貼り	同 左	クレセント、戸車	カムラッチ	同 左	同 左
備 考	カバー工法	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左

名 称

寝屋川市立三井小学校大規模改修工事

図面名称

建具表 (1)

縮 尺

1:50

設計年月日

1992. 3

番 号

037

製 図

監 理

設 計

大 阪 府 寝 屋 川 市 教 育 委 員 会 管 理 部 施 設 営 繕 課

株式会社 津田建築研究所

名 称	寝屋川市立三井小学校大規模改修工事		
図面名称	建具表 (1)	縮 尺	1:50
設計年月日	1992. 3	番 号	037
設計	〇〇	監理	〇〇
大阪府寝屋川市教育委員会 施設管理課 施設管理課			
株式会社 〇〇建築研究所			