

記 号 名	図書室・保健室・女子更衣室・普通教室等	22	理科室・理科準備室	3	各階廊下	12	理科室	1	理科室	1	各階廊下	4	2～4階廊下	3
形 状 寸 法														
名 称	2段2連引違い窓		2段2連引違い窓		2連引違い窓		2段2連引違い窓		2段2連引違い窓		2連 Fix付 引違い窓		2連引違い窓	
見 込	70		同左		同左		同左		同左		同左		同左	
仕 上	アルミ シルバー		同左		同左		同左		同左		同左		同左	
ガラス	透明 t3.0		同左		同左		同左		同左		同左		同左	
金 物	クレセント、戸車		同左		同左		同左		同左		同左		同左	
備 考	ハツリ工法、アルミ2重水切り		ハツリ工法、アルミ2重水切り、安全手摺付		ハツリ工法、アルミ2重水切り		ハツリ工法、アルミ2重水切り、安全手摺付		ハツリ工法、アルミ2重水切り、安全手摺付		同左		同左	
記 号 名	2～4階廊下（手洗場）	3	放送室	1	1階女子便所	1	階段下倉庫	1	保健室・職員室	2	1階男子便所	1	玄関	1
形 状 寸 法														
名 称	2連引違い窓		2連引違い窓		2連引違い窓		外開し窓		2段2連引違い窓		2連引違い窓		縦軸回転 仕出し窓	
見 込	70		同左		同左		70		70		同左		同左	
仕 上	アルミ シルバー		同左		同左		アルミ シルバー		アルミ シルバー		同左		同左	
ガラス	透明 t3.0		同左		同左		透明 t3.0		透明 t3.0		同左		同左	
金 物	クレセント、戸車		同左		同左		トップラッチ		クレセント、戸車		同左		ハンドル	
備 考	ハツリ工法、アルミ2重水切り		同左		同左		ハツリ工法、アルミ2重水切り		ハツリ工法、アルミ2重水切り		同左		同左	
記 号 名	職員便所・3.4階便所	3	2～4階 階段室	3	3.4階 廊下	2	増設階 階段室	1	2.3階 廊下	2	理科室	1		
形 状 寸 法														
名 称	2連引違い窓		2段2連引違い窓		引違い窓		2連引違い窓		2連引違い窓		2連引違い窓			
見 込	70		同左		同左		同左		同左		同左			
仕 上	アルミ シルバー		同左		同左		同左		同左		同左			
ガラス	透明 t3.0		同左		同左		同左		同左		同左			
金 物	クレセント、戸車		同左		同左		同左		同左		同左			
備 考	ハツリ工法、アルミ2重水切り		同左		同左		同左		同左		ハツリ工法、アルミ2重水切り、安全手摺付			

工 事 名 寝屋川市立東小学校大規模改修工事（建築主体工事）

図面名称 建築図（1）

縮 尺 1/50 - 1/ - 1/

製 図 平成 13年 月 日 図面番号 A-40（ 枚の内）

主 監 理 者

主 計 画 者

主 設 計 者

主 監 工 事 者

主 監 理 者

主 計 画 者

主 設 計 者

主 監 工 事 者

寝屋川市都市計画部都市整備室建築営繕課