

外部仕上表					
外部名	仕上	外部名	仕上	外部名	仕上
屋上	既設 露出アスファルト防水層一部撤去の後、改修（図示による）	外壁	既設 アクリルリシン ケレン後 タイル状吹付け 一部モルタルコテ押エ下地補修 窓台共 窓所 在来モルタル仕上撤去、モルタル用接着剤塗布、モルタル塗りの上タイル状吹付け	スロープ	床 モルタル木ゴテ押エ 壁 コンクリート打放し タイル状吹付け（天端共）
	立上り部 既設 露出アスファルト防水層 一部撤去の後改修		既設 タイル面 高圧水洗浄、樹脂モルタル塗りの上、タイル状吹付け	屋外階段	既設 鉄骨階段 全面 ケレン錆止めの上、SOP塗装替 柱 165.2φ×5 手摺 27.5φ×2.3 手摺子 16φ 床 CPL-4.5
	既設 ルーフドレン撤去の上改修用ドレン100φ取替え（1ヶ所）				
	堅壁 VP-100 VP塗、飾り珪（塩ビ）取替え 養生管 SP125A、SOP H=2000共（14ヶ所）	腰	在来モルタル面 高圧水洗浄、		
庇	天端、立上り 既設 モルタル面 高圧水洗浄、下地調整の上、塗布防水（屋上パラペット塗布）			共通	特記無き限り、在来鉄骨面はSOP塗装替 高圧水洗浄は水圧80kg/cm ² とする 窓所 モルタルVカット 樹脂注入補修
	天井 既設 モルタル面 高圧水洗浄、下地調整の上、アクリルリシン吹付け				

内部仕上表																			
	室名	上段現況 下段改修	床	巾木	腰	壁	天井	床板 (表面)	床板 (中層)	床板 (打層用)	換気具入れ	軸受け 金物	スクリーン	カーテン BOX	暗幕	掲示板	室名札	備考	
1階	下足室	現	ブナ、フローリングブロック 撤去 土間コンクリート撤去	木(樟) OP H=100 撤去	モルタルコテ押エ VP 窓下コンクリート (ア) 250 撤去 ベニヤ (ア) 9 目スカシ OP 撤去	ベニヤ (ア) 4 ビニールクロス 撤去 (柱型)モルタル VP 撤去 モルタルコテ押エ AEP	プラスターボード BP 撤去 (木製下地共) (梁型)プラスター 既設下地の、化粧石膏ボード (ア) 9 (梁型)モルタルコテ押エ AEP											グレーチング側溝 下足端 スノコ 金立て 撤拭きマット	
		改	モルタル木ゴテ仕上げ 上段、人研仕上 便所モザイクタイル、衝置重量敷き、廊下人研ぎ 撤去 土間コンクリート撤去	人研ぎ H=100 モルタルコテ押エ H=150															
	ホール	現	土間コンクリート 撤去 土間コンクリート の120打放の上 モルタル木ゴテ仕上げ		便所 100角タイル 撤去 窓下コンクリート (ア) 120 撤去	モルタル VP 撤去 コンクリート量 (ア) 120 撤去 モルタルコテ押エ AEP	プラスターボード BP 撤去 (木製下地共) (梁型)プラスター 既設下地の、化粧石膏ボード (ア) 9 (梁型)モルタルコテ押エ AEP											撤拭きマット	
		改	モルタル木ゴテ仕上げ ブナ、フローリングブロックのまま	モルタルコテ押エ H=150															
	養護教室 (A)	現	ブナ、フローリングブロックのまま 撤去 撤去	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ											児童用ロッカー
		改	現況仕上サンダー指の上、ウレタン塗装一部補修 一部重量 (下地調整床用) 一部重量シート敷 ブナ、フローリングブロックのまま	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ											
	養護教室 (B)	現	ブナ、フローリングブロックのまま 撤去 撤去	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ											天吊りカーテン 流し台 児童用ロッカー
		改	現況仕上サンダー指の上、ウレタン塗装一部補修 一部重量シート敷 ブナ、フローリングブロックのまま	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ											
	保健室	現	ブナ、フローリングブロックのまま 撤去 撤去	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ											天吊りカーテン 流し台
		改	現況仕上サンダー指の上、ウレタン塗装一部補修 一部重量シート敷 ブナ、フローリングブロックのまま	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ											ガス台
更衣室	現	ブナ、フローリングブロックのまま 撤去 撤去	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ											天吊りカーテン	
	改	現況仕上サンダー指の上、ウレタン塗装一部補修 一部重量 (一部補修含む) ブナ、フローリングブロックのまま	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ												
普通教室 (A)	現	ブナ、フローリングブロックのまま 撤去 撤去	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ											児童用ロッカー	
	改	現況仕上サンダー指の上、ウレタン塗装一部補修 一部重量 (一部補修含む) ブナ、フローリングブロックのまま	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ											教師用障戸棚	
2階	家庭科室	現	ブナ、フローリングブロックのまま 撤去 撤去	一部木(樟)、 OP H=100 撤去	モルタルコテ押エ VP	ベニヤ (ア) 4 ビニールクロス 撤去 (柱型)モルタル VP 撤去 モルタルコテ押エ AEP スチール製固定間仕切 既設下地の、化粧石膏ボード (ア) 9 (梁型)モルタルコテ押エ AEP	プラスターボード BP 撤去 (木製下地共) (梁型)プラスター 既設下地の、化粧石膏ボード (ア) 9 (梁型)モルタルコテ押エ AEP											食器棚 シンク 三面鏡 教師用障戸棚 上下黒板(ホワイトボード)	
		改	現況仕上サンダー指の上、ウレタン塗装一部補修 一部重量 (一部補修含む) ブナ、フローリングブロックのまま	現況仕上、一部補修 SOP塗装替	現況仕上、一部補修 AEP塗装替	現況仕上、一部補修 AEP塗装替	現況仕上、一部補修 AEP塗装替												
		現																	
	改																		
3階	視聴覚室	現	カーベットの敷 ブナ、フローリングブロックのまま 撤去 撤去	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ												
		改	現況仕上、一部補修	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ											
	視聴覚準備室	現	カーベットの敷 ブナ、フローリングブロックのまま 撤去 撤去	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ											
		改	現況仕上、一部補修	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ	資料室に同じ											
	現																		
	改																		
共通	普通教室	現	ブナ、フローリングブロックのまま 撤去 撤去	一部木(樟)、 OP H=100 撤去	モルタルコテ押エ VP ベニヤ (ア) 9 目スカシ OP 撤去 現況仕上、一部補修 AEP 塗装替 モルタルコテ押エ AEP	ベニヤ (ア) 4 ビニールクロス 撤去 (柱型)モルタル VP 撤去 モルタルコテ押エ AEP スチール製固定間仕切 既設下地の、化粧石膏ボード (ア) 9 (梁型)モルタルコテ押エ AEP	プラスターボード BP 撤去 (木製下地共) (梁型)プラスター 現況仕上、一部補修 (ICR 3-4板程度) AEP 塗装替 (梁型)現況仕上、一部モルタル補修 AEPローラー塗り											児童用ロッカー 教師用障戸棚	
		改	現況仕上サンダー指の上、ウレタン塗装一部補修 一部重量 (一部補修含む) ブナ、フローリングブロックのまま	現況仕上、一部補修 SOP塗装替	現況仕上、一部補修 AEP塗装替	現況仕上、一部補修 AEP塗装替	現況仕上、一部補修 AEP塗装替												
	資料室	現	ブナ、フローリングブロックのまま 撤去 撤去	一部木(樟)、 OP H=100 撤去	モルタルコテ押エ VP ベニヤ (ア) 9 目スカシ OP 撤去 現況仕上、一部補修 AEP 塗装替 モルタルコテ押エ AEP	ベニヤ (ア) 4 ビニールクロス 撤去 (柱型)モルタル VP 撤去 モルタルコテ押エ AEP スチール製固定間仕切 既設下地の、化粧石膏ボード (ア) 9 (梁型)モルタルコテ押エ AEP	プラスターボード BP 撤去 (木製下地共) (梁型)プラスター 現況仕上、一部補修 (ICR 3-4板程度) AEP 塗装替 (梁型)現況仕上、一部モルタル補修 AEPローラー塗り												
		改	現況仕上サンダー指の上、ウレタン塗装一部補修 一部重量 (一部補修含む) ブナ、フローリングブロックのまま	現況仕上、一部補修 SOP塗装替	現況仕上、一部補修 AEP塗装替	現況仕上、一部補修 AEP塗装替	現況仕上、一部補修 AEP塗装替												
	男子便所・女子便所	現	床、磁器モザイクタイル撤去 (下地防水層より撤去) 床用、磁器100角タイル (防水層、軽コン アスファルト防水層) 人研のまま、フローリングブロック及び下地土間コン撤去 2、3階についてはフローリングブロック及び下地土間コン撤去		窓下100角タイル撤去	モルタルコテ押エ VP	モルタルコテ押エ VP 100角半磁器タイル 一部 CB150下地新設 モルタルコテ押エ VP (柱型)モルタル VP 現況仕上、一部補修 AEP塗装替 スチール製固定間仕切 壁一部ベニヤ付石膏ボード (ア) 12の上 AEP	アスベニヤの4 目スカシEP 撤去 (木製下地共) 既設下地の、化粧石膏ボード (ア) 9 (梁型)モルタルコテ押エ AEP (梁型)プラスター 既設下地の、化粧石膏ボード (ア) 9 (梁型)モルタルコテ押エ AEP										トイレブース 化粧マンホール蓋	
		改	現況仕上、一部補修 撤去部については土間コン打放の上 人研仕上 (2、3階は下地調整の上、人研仕上)	人研のまま	モルタルコテ押エ VP	同左	同左												
	廊下	現	現況仕上、一部補修 撤去部については土間コン打放の上 人研仕上 (2、3階は下地調整の上、人研仕上)	固定間仕切 (パーティション下地による) 現況仕上一部補修	現況仕上 一部補修 AEP 塗装替	現況仕上 一部補修 AEP 塗装替	現況仕上、一部補修 AEP 塗装替	現況仕上、一部補修 AEP 塗装替											
		改	人研のまま	人研のまま	モルタルコテ押エ VP	同左	同左												手摺木製竹木UC塗装替
	階段室	現	現況仕上、一部補修	現況仕上、一部補修	モルタルコテ押エ VP	同左	同左												
		改	人研のまま	人研のまま	モルタルコテ押エ VP	同左	同左												
物入	現	モルタルコテ押エ	モルタルコテ押エ	モルタルコテ押エ VP	同左	同左													
	改	現況仕上	現況仕上	VP塗装替	同左	同左													
物入 (A階段1階)	現	モザイクタイル 撤去		100角タイル張り 撤去	モルタルコテ押エ VP 撤去 (トイレブース共)	同左													
	改	モルタルコテ押エ		モルタルコテ押エ	同左	同左													
	現																		
	改																		

共通事項

天井回り處は塩ビ製とする
撤去時補修は特記無き限りモルタルコテ押エとする 範囲 周囲100mm
不注記で在来部分を撤去したる場合は最善を以て撤去のこと

名 称

大阪府寝屋川市教育委員会管理 施設営繕課

図面名称

仕上表

設計年月日

1992. 3

課長

課長代理

係長

設計

縮 尺

番 号

005

大阪府寝屋川市教育委員会管理 施設営繕課

株式会社 津田建築研究所