

凡 例		
部 位		改 修 方 法
Ⓐ	外壁	モルタル下地の上タイル状吹付け
Ⓑ	外壁	コンクリート下地の上タイル状吹付け
Ⓒ	巾木・床	モルタルコテ押え
Ⓓ	庇	塗膜防水塗
Ⓔ	庇裏	モルタル下地の上リシン吹付
Ⓕ	既設建具	SOP塗
Ⓖ	鉄部・設備配管養生管GP(φ125 l=2000)屋外螺旋階段・庇(柱・手摺・床表裏共)	SOP塗
Ⓗ	既設換気扇カバー(樹脂製)	欠損部・割れ部撤去
Ⓘ	縦樋(VP φ100)(飾樹共 200x250x300)	撤去
Ⓙ	屋上防水	シート防水 存置
Ⓚ	ルーフドレン φ100	撤去
Ⓛ	面台	防水モルタルコテ押え
Ⓜ	ハト小屋屋根	撤去(架台は既存のまま)ケイ酸カルシウム板 t=6(アスベスト含有みなし)
Ⓝ	ハト小屋屋根	撤去(架台は既存のまま)ポリカーボネート樹脂板t=6
Ⓢ	電線管被覆材断裂部	BOX根本より1mを撤去
SD	建具符号	建具符号


屋上設備配管 DP塗装替		
記号	サイズ	数量
①	φ150	125.0m
G-E	設備架台(コの字)40x40 アングル W500xH210	12ヶ所

※アスベスト調査の結果、①-1棟 外壁の下地調整材に含有

※工法の変更によりアスベスト除去は行っていない

(CHECKD BY.)	寝屋川市立三井小学校普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事	NO. A-07 (15 枚の内)
(DRAWIN BY.)	図面名称: 3・R階平面図 尺度: 1/200 製図: 令和 3年 12月 28日	
寝屋川市都市基盤整備部建築営繕課		

一級建築士事務所



株式会社 建綜研

大阪府知事登録(リ)第 8143 号
一級建築士 第 118743 号 中島 光康