

符 号	AW-1 (取替サッシ)		AW-2 (取替サッシ)		AW-3 (取替サッシ)					
図 面										
位 置	普通教室 視聴覧室 準備室 17		1F 更衣室 1		家庭科室 1					
種 類	装設窓付引連窓		同 左		同 左					
見 込	70		同 左		同 左					
仕 上	シルバーアルマイト処理		同 左		同 左					
硝 子	上段:トーメイ G 5.0 FIX 下段:トーメイ G 3.0		同 左		同 左					
金 物	クレセント 戸車		同 左		同 左					
備 考	カバー工法		同 左		同 左					
符 号	AW-4 (取替サッシ)		AW-5 (取替サッシ)		AW-6 (取替サッシ)		AW-7			
図 面										
位 置	1~3F 廊下 24		2F 家庭科室 1		1~3F 廊下 4		1~2F 廊下 12			
種 類	装設窓付引連窓		同 左		同 左		引連窓			
見 込	70		同 左		同 左		同 左			
仕 上	シルバーアルマイト処理		同 左		同 左		同 左			
硝 子	トーメイ G 5.0		トーメイ G 5.0		同 左		同 左			
金 物	クレセント 戸車		同 左		同 左		同 左			
備 考	カバー工法		同 左		同 左		同 左			
符 号	AW-8 (取替サッシ)		AW-9 (取替サッシ)		AW-10 (取替サッシ)		AW-11 (取替サッシ)		AW-12	
図 面										
位 置	1~3F 手洗場 8		1~3F 男子便所 9		1~3F 女子便所 8		2・3F 予備室 2		1F 廊下 4	
種 類	引連窓		ランマガラリ付引連窓		同 左		装設窓付引連窓		同 左	
見 込	70		70		同 左		同 左		同 左	
仕 上	シルバーアルマイト仕上		同 左		同 左		同 左		同 左	
硝 子	トーメイ G 3.0		同 左		同 左		上段:トーメイ G 5.0 下段:トーメイ G 3.0		同 左	
金 物	クレセント 戸車		クレセント 戸車、ガラリ部ステンレスネット貼り		同 左		クレセント 戸車		同 左	
備 考	カバー工法		同 左		同 左		同 左		同 左	

【凡例】

☐ : 既存建具を示す  
 鋼製建具: ケレン、錆止塗装の上、DP塗装替 (内外共)  
 建具まわり・取合い部等はシーリング打替 (MS-2 15x10)  
 アルミ製建具: 清掃、シーリング打替 (MS-2 15x10)  
 ※建具符号は各階平面図を参照

一級建築士事務所



株式会社 建綜研

大阪府知事登録（リ）第 8143 号  
一級建築士 第 118743 号 中島 光康

(CHECKD BY.)

(DRAWN BY.)

宮城川市立三井小学校普通教室棟外壁及び1階上防水等改修工事

图面名称： 建具表（1）

尺度：1/50

製図：令和 3年 12月 28日

NO. A-11

( 15 枚の内)