特記　仕様書

設計概要	
	工事名称　寝屋川市立西小学校　増築工事
	施工場所　寝屋川市高柳3丁目150番地
	構造　鉄筋コンクリート造 3階建 陸屋根アスファルト防水 モルタル押エ 目地切
	敷地面積　12.665.4 M²
	既設建物 建築面積　5776.033 M²
	延面積　6401.979 M² 内撤去建物 512.89 M² 残 5889.089 M²
	増築工事
	プロパン収納庫　11.700 M²
	建築面積　419.101 M²
	1F床面積　404.916 M²
	2F床面積　406.811 M²
	3F床面積　376.236 M²
	延面積　1199.663 M²
工事範囲	1　既設建物撤去工事
	2　盛土工事
	3　建築工事　1式
	4　電気設備工事
	5　給排水衛生工事
	6　瓦斯設備工事
別途工事	校具及カーテン
工事期間	自. 昭46年11月30日より　至. 昭和47年5月30日迄
図面仕様書	ナニワ建築設計事務所 特記仕様書 日本建築家協会共通仕様書 並に 本図書 36枚より施工する。

1　仮設工事	仮囲い位置は学校係員と協議の上現場にて決定する事。 撤去建物は飛散に注意し場外搬出する事。 標準地盤は既設校舎に倣い現場にて係員決定する。
2　土工事	盛土は図示に依り良質な土にて係の指示に依り残土処分は場外搬出の事
3　コンクリート工事	鉄筋コンクリート4週圧縮強度 205 Kg/m² 土間コンクリート 135 Kg/m² コンクリートはレディミックスドコンクリートとする。指定業者は小野レミコン 枚方生コン 三菱生コン 徳山生コン とする 鋼材は日鉄(株) 川崎製鉄(株) JIS規格合格品とする
4　杭打工事	[illegible]ソイルオーガ工法 使用 杭[illegible]コンクリート工業(株) セキサン工業(株) 大洋コンクリート工業(株) 東洋ヒューム(株) PCパイル 杭長の増減は10%迄は金額の増減なし 300φ 継手は凡て半自動溶接にて施工すること。
5　組積工事	コンクリートブロックはA種 JIS規格品使用する事
6　防水工事	日本アスファルト防水工業会員指定業者(SC-300 但し10ヶ年以上の保証書提出 責任施工とす　便所 RE-501
7　木工事	材種 大引 桧1等 根太 桧1等小節 床フローリングブロック ブナ ナラ 15d 巾木 桧1等小 出入口枠 桧1等小 額ブチ 桧1等小節 1部ラワン使用可 天井廻り縁 杉1等小 天井野縁 杉1等 ロッカー 下足箱 ラワン材 間仕切野縁 杉1等 工法は共通仕様書に準ずるものとす。
8　金属工事	各教室地図掛けパイプ ST 6M フック付 取付 ルーフドレン型状は図示に依る 鋳鉄製 見本品に依り決定 構造用止箱は凡てコールタール焼付とす 手摺は図示通り鉄製パイプOPとす。
9　左官工事	防水モルタル(防水剤)は共通仕様に依り リシン吹付はアクリル系合成樹脂吹付とす 人造石研出は(仕様書に準拠し使用石見本品提出のこと)
10　タイル工事	[illegible]化学陶器(株) 伊奈製陶(株) 日本陶器(株) 同等以上 見本提出決定
11　建具工事	三協工業(株) [illegible]工業(株) ダイケンサッシュ(株) 不二サッシュ(株) 大阪建鉄(株) 同等以上の品物。 ガラスは日本板ガラス 旭ガラス 同等以上とす。 防火戸は凡てヒューズは自動戸にて 検査済のもの使用 木製建具は凡て桧材使用 図示に依る
12　塗装工事	日本ペイント(株) 関西ペイント(株) 同等以上 工法は共通仕様書に依る
13　内装工事	プラスターボード(JISA6901～1960)合格品使用 ハードボード(日本ハードボード(株))
14　雑工事	コーキング外部窓 出入口廻りは15m/m角のもの使用の事 材料は(株)ABC 昭和化工(株) [illegible]化工(株) 品使用の事 黒板は青井黒板 第1黒板(株) 久保黒板(株) 揚州黒板(株) 同等品 カーテンレールはC型カーテンレール使用の事 室名札 ポリグラス製とす 床及天井裏換気パイプ塩ビ 50φ 防虫網付とす ダストシュート取出口 投入口は図示の通り 下足箱 木製図示通り OP 傘立パイプ(フレーム)フック付 便所等 網戸使用の事。 プロパン収納庫 2.500M × 4.500M 手洗場 足洗場 図示通り。

外部　仕上表

	[illegible]	外壁	庇裏	ボーダー廻り	屋根	樋	備考
西側	モルタル コテ押エ	モルタル刷毛引 リシン合成樹脂吹付	モルタル押エ VP塗り	モルタル防水 コテ押エ	モルタル コテ押エ 目地切 アスファルト防水(SC-3)	ルーフドレン 鋳鉄製 100φ	廊下手摺 SGP OP 手洗 足洗場 玄室 ブロック積み
南側	モルタル コテ押エ	仝 1部小口タイル貼り	仝	仝	仝	モルタル用ドレン 鋳鉄製 OP 100φ	屋上点検マンホール防水蓋 ハンドル付 1,000φ 1ヶ所 OP
北側	モルタル コテ押エ	仝	仝	仝	仝	仝	ダストシュート取出口 プロパン収納庫
東側	モルタル コテ押エ	仝	仝	仝	仝	仝	非常階段鉄骨 [illegible] OP 手摺パイプOP

一般事項

土間コンクリート打	厚み120d 9φ 200@ タテヨコ入	DS 内部	モルタルコテ押エ 投入口 [illegible]54型 400×400	天井裏換気パイプ	塩ビ 50φ 防虫網付
PS 内部	コンクリート打放し 1部コンクリートブロック100d積み	インサート	鉄蓋 亜鉛引メッキ	プロパン庫 設置	コンクリートブロック積み 鉄扉付 1500×2.000 屋根 スレート葺き
点検ピット	内部防水モルタル押え 点検口 ミニハッチ 450×450 タイル貼り	最上階スラブ	スイワール 20d 打込み		

内部　仕上表

個所	床	巾木	腰	壁	天井	備考
普通教室	フローリングブロック貼 12.3ブナ フローリングブロック QSW 仕上	桧 OP	モルタル VP 腰 ベニヤ6d 目透し貼り OP	ベニヤ6d ソフトカラー貼り 柱型モルタル VP	[illegible]プラスター ゴールデンナストン 9d	黒板 掲示板 生徒ロッカー 職員ロッカー ピクチャーレール 暖房パイプ カーテンレール C型
玄関ホール	人造石研出し 真鍮目地入	人造石研出し 真中目地入	モルタル VP	モルタル VP	プラスター塗り ミラコート吹付	アルミマット
廊下	仝	仝	モルタル VP	モルタル VP	有孔ハードボード 3.5d ハードボード 3.5d 仝	排水口 目皿 [illegible] ステンレス製
便所	24□ モザイクタイル 貼り	24□ モザイクタイル 貼り	100×100 カラータイル 貼り	右仝	有孔ハードボード 目透し貼り EP	耐水ベニヤ フラッシュパネル OP ミニハッチ 450×450(タイル貼り) 1Fのみ
階段室	人造石研出し 真中目地入	モルタル押エ VP	モルタル VP	モルタル VP	プラスター塗り	ステンレス スベリ止 ゴム入
観測室	モルタル コテ押エ	モルタル コテ押エ VP 1部桧 VP	モルタル 押エ VP	仝	プラスター塗り	戸棚 タラップ Sラップ 手摺 マンホール防水 1,000φ

ナニワ建築設計事務所

寝屋川市立西小学校　増築工事設計図

仕様書　仕上表

PROJECT.NO

1

DATE 46.11.10

SCALE

CHEC.BY

DRAWN.BY

DRAWING.NO