外壁	屋根	玄関及ビポーチ		樋		屋外階段	其ノ他
腰 モルタルコテ押エ H=300	均シモルタル ノ上 アスファルト防水8层	職員玄関ポーチ	下足室ポーチ	ルーフドレイン φ100 φ75 鋳鉄		床：防水モルタルコテ押エ	
壁 モルタル刷毛引アクリルリシン吹付	軽量コンクリートタッピングコテ押エ	人研 真鍮目地切	モルタルコテ押エ	竪樋 硬質塩ビ製 φ100 φ75（内屋） カッパ付		磁器ノンスリップタイル	
	伸縮目地、エラスタイト25×30 上油性コーキング打込 [illegible]	[illegible]	真鍮ノンスリップ [illegible]	養生管 亜鉛鍍鋼管 OP ヌリ 内部コールタール塗リ		段裏 コンクリート打放シ アクリルリシン吹付	
		天井：プラスターボード下地 ソフライト吹付	コンクリート打放シノ上 アクリルリシン吹付			手スリ 鉄製 O.P	

内部仕上表

		床	巾木	腰	壁	天井	備考
1階	普通教室	ブナフローリングブロック ⑦15 O.S.W	木製塗装（米栂）O.P H=100	廊下側 腰ベニヤ 底目地貼 [illegible]	モルタル E.P	ジプトン貼 ⑦9	曲面黒板（スチール）1,500×3,600 背面黒板1,800×1,200 カーテンレール ピクチャーレール 教師用戸棚 児童用戸棚 45人分 [illegible]
	理科室	アートフロアーソフト ⑦3	アートフロアー		コンクリート下地 モルタル E.P 木下地 緑ベニヤ ⑦6 底目貼 E.P	仝上	上下黒板 平面黒板 正面掲示板 カーテンBOX カーテンレール W 暗幕付 換気扇 造付戸棚 大時計 教師用実験台 生徒用実験台 巻上式スクリーン 暗幕BOX [illegible]
	〃 準備室・暗室	仝上	仝上		仝上	プラスターボード ⑦9 底目貼 E.P	実験台 人研流シ 造付戸棚（薬品戸棚） カーテンBOX カーテンレール W 暗幕BOX 暗室用[illegible]
	玄関	人造石研出シ 真鍮目地切	テラゾーブロック、モルタルコテ押エ V.P H=100		ゾラコート吹付（下地モルタルコテ押エ）	仝上 ソフライト吹付	カウンター 掲示板 1,300×1,200 下足箱 アルミマット 国旗掲揚[illegible] 建物銘板 コンセント ス[illegible]
	用務員室	アートフロアー	モルタルコテ押エ V.P 木製 O.P H=100		モルタル E.P 腰 難燃緑ベニヤ ⑦6 底目貼	プラスターボード ⑦9 底目貼 [illegible]	造付[illegible] 流シ台 ガス台 吊戸棚 木切棚 フード
	〃（6帖）	タタミ 一部 檜フローリング ⑦15			ジュラクサテン吹付	杉柾ベニヤ底目貼	押入 洋服ダンス
	[illegible]	[illegible] O.S.W	木製塗装 O.P H=100		モルタル E.P [illegible] 目貼	[illegible]ボード E.P [illegible] 底目貼	[illegible] 押入
	保健室	仝上	仝上	手洗部分 100角タイル貼	モルタル E.P 一部 100角タイル 腰緑ベニヤ ⑦6 底目貼 E.P	仝上	木製スクリーン ステンレス流シ 換気扇 天窓 V.P 手洗器 [illegible] ベネシャンブラインド
	図書室	仝上	仝上		モルタル E.P [illegible]	ジプトーン貼 ⑦9	書架 平面 黒板 掲示板 洗面器
	下足室	モルタルコテ押エ	モルタルコテ押エ V.P H=100		モルタル E.P	仝上	スノコ 下足箱 傘立 床排水 換気扇 アルミハードマット
	倉庫	仝上	仝上		ベニヤ仮枠打放シ	コンクリート打放シ	
	ポンプ室	防水モルタルコテ押エ	防水モルタル H=100		仝上	仝上	マンホール タラップ
	職員控室	ブナフローリングブロック ⑦15 O.S.W	木製塗装 O.P H=100		モルタル E.P 緑ベニヤ ⑦6 底目貼 E.P	プラスターボード E.P ⑦9 底目貼	流し台 [illegible] KT 吊戸棚 [illegible] KT [illegible] 手洗器
	宿直室 [illegible]	タタミ 一部 檜フローリング ⑦15 [illegible]	[illegible]		モルタル ジュラクサテン吹付 緑ベニヤ ⑦6 ジュラクサテン吹付	杉柾ベニヤ底目貼	[illegible]
2階	普通教室	ブナフローリングブロック ⑦15 O.S.W	木製塗装 O.P H=100		モルタル E.P	ジプトン貼 ⑦9	1階普通教室に準ず
	校長室	仝上	仝上		塩地合板 CL	仝上	造付戸棚 予定黒板（スチール）1800×1200 掲示 電話 手洗ユニット ブラインド [illegible] ロッカー TV端子
	教職員室	仝上	仝上		コンクリート下地：モルタル E.P 木造下地：緑ベニヤ ⑦6 底目貼 E.P	仝上	造付戸棚 予定黒板（スチール） 電話（正）（[illegible]） インターホン ブラインド 洗面器 TV端子 時計 掲示板
	湯沸室・洗面	仝上	仝上		モルタル V.P 一部 磁気タイル ⑦6	フレキシブルボード 底目貼 ⑦4 V.P	
	家庭科教室	仝上	仝上		モルタル E.P [illegible] E.P	ジプトン貼 ⑦9	戸棚 ミシン置場 手洗 調理台 [illegible] スクリーン [illegible] 掲示板 鏡
	職員用便所	磁器モザイクタイル 25角	[illegible]	100角半磁器タイル（内法マデ）	モルタル E.P	アスベストラックス ⑦6 V.P [illegible]	[illegible]
	放送室	ヒゲ床 ベニヤ⑦12 下地 ジュータン敷キ	木製塗装 O.P H=100		寒冷紗裏打有孔ベニヤ E.P	（P.B下地）吸音テックス ⑦12	天窓 ブラインド 親時計 アンプ
	印刷室	ブナフローリングブロック O.S.W	仝上		モルタル E.P	ジプトン貼 ⑦9	印刷台 換気扇
	書庫	仝上	仝上		仝上	仝上	
	資料室	仝上	木製塗装 O.P H=100		仝上	プラスターボード E.P ⑦9 底目貼	
3階	普通教室	ブナフローリングブロック O.S.W	木製塗装 O.P		モルタル E.P	ジプトン貼 ⑦9	2階ニ準ズル
	図工室	仝上	仝上		コンクリート下地 モルタル E.P 木造下地 緑ベニヤ ⑦6 底目貼 E.P	仝上	上下黒板（スチール）3600×1200 掲示板 カーテンレール C型 人研流し台
	準備室	仝上	仝上		仝上	プラスターボード ⑦9 底目貼 E.P	造付戸棚 カーテンレール
4階	普通教室	ブナフローリングブロック O.S.W	木製塗装 O.P		モルタル E.P	ジプトン貼 ⑦9	2階準ズル
	音楽教室	仝上	仝上		ラワンベニヤ⑦5下地 SMトン貼	（P.B下地）吸音テックス ⑦12	曲面五線黒板 正面掲示板 背面掲示板（ソフトカラー） C型カーテンレール スチールピクチャーレール（黒板上ニ取付） 格納庫入 鏡（確付）
	準備室	仝上	仝上		コンクリート下地：モルタル E.P 木造下地：緑ベニヤ ⑦6 E.P	プラスターボード ⑦9 底目貼 E.P	戸棚
	倉庫	モルタルコテ押エ	モルタルコテ押エ		モルタルコテ押エ	木毛セメント板打込 ⑦25	タラップ取付（天蓋）
共通事項	配膳室	アートフロアー	モルタル V.P		モルタル E.P	プラスターボード ⑦9 底目貼 E.P	給食用（リフト） タラップ（4Fノミ）
	ローカ	仝上（センターライン 色タイル巾70cm）	仝上		仝上	プラスターボード ⑦9 底目貼 E.P 有孔プラスターボード（中央）	ダストシュート 手洗イ 掃除用流団
	階段室	仝上（踏面 蹴込共）	仝上		仝上	パーライト吹付（段ウラ） プラスターボード ⑦9 底目貼 E.P（最上層ノミ）	段ウラ パーライト吹付 手摺（ラワン） ノンスリップ（ステンレス W35） 階段標示（踊場）
	男子便所	磁器モザイクタイル 25角		100角半磁器タイル（内法マデ）	仝上	アスベストラックス ⑦6 V.P	男女性別札 床排水 木製パーテーション（V.P） ハッチ（ステンレス製）
	女子便所	仝上		仝上	仝上	仝上	男女性別札 掃除具入 床排水 磁器タイル貼用
	洗面	アートフロアー	モルタルコテ押エ V.P		仝上	プラスターボード ⑦9 底目貼 E.P	人研流団 鏡



（仮称）寝屋川市立第25小学校新築工事設計図

A 3

仕上表

49.7.20

株式会社 隆建設計事務所