

外 部 仕 上 表									
外部名	屋 上	底	外 壁	共 通	縦 通	スロープ			
仕 上	(本体屋上) 既存アスファルト撤去の上、樹脂セメントペースト塗布(防水)	本体バラベツト鼻先 既存モルタル刷毛引き面を高圧水洗浄 下地調整後、	既存壁 下地補修、高圧水洗浄下地調整後、アクリル系吹付タイル	高圧水洗浄は、水圧80kg/minとする。	VPφ100 (支持金物共) 取替	床 磁器質タイル150角			
	の上、合成高分子ルーフィングシート防水S-1 端米アルミ	アクリルゴム系吹付タイル	新設壁 コンクリート打ち放しのうえ、アクリル系吹付タイル		浄化槽用臭突VPφ500 (支持金物共) 撤去				
	シングル	玄関・底 (天端・立ち上がり共) 既存モルタル刷毛引き面を高圧水洗浄	玄関ポーチ壁 既存小口タイル撤去後、小口タイル新設	耐震補強工事については、別図参照のこと。					
	脱気筒設置	下地調整後、アクリル系吹付タイル							
	既存ルーフトレンに塩ビ樹脂貼付	(底 裏) 既存モルタル面 高圧水洗浄 下地調整後、アクリルリシン系吹付							
	(指屋屋上) 既存モルタル防水下地処理のうえ樹脂セメントペースト塗布のうえ、ウレタン系塗膜防水、種別X-2								

※天井撤去は、下地共																								※天井新設は、全てLGS下地共			
階	室名		床	巾木	腰	壁	天井	塗	型	黒板 (曲面)	ホワイト ボード	黒板 (平面)	黒板 (行事用)	掲示板	掲示金物	スクリーン (天吊)	掃除 用具入	アラインド BOX	電卓 BOX	カーテン レール (BOX共)	窓名札	教師用 ロッカー	生徒用 ロッカー	GRP スクリー ン用パイ プ(塩ビ製)	天井 廻り縁 (塩ビ製)		
共通	普通教室	既存	ブナフローリングブロック	モルタル VP 木製 VP		モルタル VP ベニヤ OP	ゴールデンナストーン (木下地)	プラスター	○		○		○	○		○				○	○	○	○			ビクチャレール	
	普通教室	新設	ブナフローリングブロック一部補修、 サンダー掛の上UC仕上	既存モルタル下地一部新設、 一部補修後 VP 塗替、		既存モルタル下地一部新設、 一部補修後 EP 塗替、	既存天井撤去 (木下地) の上、化粧PB貼	EP塗替	○		○		○	○		○				○	○	○	○		○	ビクチャレール付黒板	
	廊下	既存	アロンフロアー	モルタルVP 木製 VP		モルタル EP ベニヤ OP	有孔プラスターボードEP																				
		新設	塗床撤去、重歩行用 長尺塩ビシート貼 ②2.5 (ノンスリップ仕様)	既存モルタル下地一部新設一部補修の上 VP塗		既存モルタル下地一部新設 一部補修の上 EP塗	既存天井撤去後 (木下地共) 化粧PB貼 (軽天下地共)																			○	
	男子・女子便所 (1～4階)	既存	24角磁器モザイクタイル			108角タイル	プラスター塗	アスベニヤ 4d VP														○					スクリーン、掃除用流し、手洗、便器 (全て撤去)
		新設	防水層、磁器 50 角 タイル貼		(全 右)	陶器質 100角塩ゆうタイル貼	(全 左)	既設天井撤去 (木下地共) の上 ケイカル板貼 IP 塗 (軽天下地)														○				○	トイレブース
階段室	既存	アロンフロアー	モルタルVP 木製 VP		モルタル EP ベニヤ OP		モルタル刷毛引リシン吹付																			手摺、ステンレスノンスリップ、屋上マンホール	
	新設	塗床撤去、重歩行用 長尺塩ビシート貼 ②2.5 (ノンスリップ仕様)	既存モルタル下地補修の上 VP塗		(全 左) EP塗	(全 左) EP塗	リシン吹替、																			手摺 取替、屋上マンホール 取替 ステンレスノンスリップ、階段表示 (新設) 教師用下足入 ゴムマット 受付カウンター 全 (全上新設) (撤去) (既存のママ) ステンレスマット (SUS 304)	
一階	玄関	既存	人造石研出・真チュウ 目地入	人研ブロック		小口タイル	ゴールデンナストーン部モルタル、 EP																				
		新設	人研撤去の上磁器質タイル 150 角	人研ブロック撤去の上小口タイル貼		小口タイル貼替	既存天井撤去後 (木下地共) 化粧PB貼 (軽天下地)																		○		
	技能職員室	既存	アロンフロアー部タタミ敷	モルタルVP 木製 VP		モルタル EP ベニヤ OP アスベニヤ VP ベニヤ下地 ジュラクスチン吹付	プラスターボード EP 杉板ベニヤ貼													○	○					押入	
		新設	塗床撤去、長尺塩ビシート貼 20cm 木製床取替及び、タタミ取替 (和室)	既存モルタル下地補修後 VP 塗替		既存モルタル下地補修後 EP 塗替、木下地取替後、 木下地 PB の上ジュラクロス貼 (和室)	既存天井撤去後 (木下地共) 化粧PB貼及び 化粧杉板PB貼 (軽天下地)														○				○	押入 (新設) ミニキッチン (別途)	
	倉庫・宿直室 ・備品保管庫	既存	(倉庫・宿直) アロンフロアー (備品保管庫) ・タタミ・フローリング	(既設 同 上)		(既設 同 上)	(既設 同 上)	プラスター													○						スチールロッカー (24人分) 倉庫扉、押入、VB 流し台、ガス台、フード (換気扇) (全て撤去)
		新設	塗床撤去、木下地撤去、モルタル撤去の上、新設に塩ビシート 貼 (床) ②2.5 (ノンスリップ仕様) UC仕上 (耐薬品性) ②50cm幅×120cm幅×12mm厚塩ビシート貼	既存モルタル下地一部補修の上 VP塗替 一部モルタル撤去の上 VP塗替		既存モルタル下地一部 新設一部補修の上 VP塗替 一部モルタル撤去の上 VP塗替	既存天井撤去後 (木下地共) 化粧PB貼 (軽天下地)	GL11 EP塗替	○	○		○	○	○		○		○	○	○	○				○	シメツタ ガンダ(レール共)	
	会議室	既存	ブナフローリングブロック	モルタルVP 木製 VP		モルタル EP	プラスターボード EP															○					
		新設	既存フローリングブロック一部補修の上、 サンダー掛及びUC仕上	既存モルタル下地補修後 VP 塗替、		既存モルタル下地補修後 EP	既存天井撤去後 (木下地共) 化粧PB貼 (軽天下地共)							○							○	○				○	網 (掃除用入付)
	理科室	既存	アロンフロアー	モルタルVP 木製 VP		モルタル EP ベニヤ OP	ゴールデンナストーン貼	プラスター		上下 PB	○			○	○		○				○	○					上下黒板、実験台 (6) 教師用実験台 (1) 戸棚、流し、ビクチャレール (撤去)
		新設	塗床撤去、 モルタル下地補修の上、長尺塩ビシート貼 (耐薬品性)	モルタル VP		既存モルタル下地一部新設一部補修の上 EP塗	既存天井撤去後 (木下地共) 化粧PB貼 (軽天下地共)	EP塗替		○					○	○				○						○	前面ホワイト黒板、観察台、流し、巻上スクリーン 実験台 (別途)
	理科準備室	既存	(理科室既存全上)		(理科室既存全上)		(理科室既存全上)	プラスターボード EP	プラスター												○	○					実験台 (1) 流し、戸棚、観察台 (撤去)
		新設	M10 仕上 一部補修の上 (理科室新設全上)		(理科室新設全上)		(理科室新設全上)											○			○	○				○	観察台、流し、戸棚、(新設) 実験台 (別途)
	暗室	既存	モルタル	モルタルVP 木製 VP		モルタル EP ベニヤ OP	プラスターボード EP	プラスター										○			○	○					
		新設	M10 仕上 補修の上 (理科準備室新設全上)		(理科準備室新設全上)		木下地撤去の上 (理科準備室新設全上)	(理科準備室新設全上)	EP塗替									○			○	○				○	流し台 換気扇 (撤去、増設廃止)
保健室	既存	長尺塩ビシート貼	モルタルVP 木製 VP		モルタル EP ベニヤ OP	化粧PB貼 (既存天井下地)	プラスター													○	○						
	新設	既存長尺塩ビシート一部貼替、他、既存のママ (耐薬品性) 2.0cm 一部M10補修	VP塗替		EP塗替	化粧PB貼替	EP塗替													○	○				○	カーテンレール 取替 (天井) (平成4年度改修済)	
1階階段下 (受水層)	既存	モルタル防水	モルタル防水		モルタル防水	モルタル防水	ベニヤ型枠打放														○					集水ビット クラップ	
	新設	(現状のママ)	(現状のママ)		(現状のママ)	(現状のママ)	(現状のママ)														○					(現状のママ)	

※ 特 記
※ 塗替は、下地処理を施すこと。
※ 既存天井撤去は、LGS (軽量下地組) とする。
※ 天井点検口は、天井伏図を参照のこと。

凡 例	VB	ベニジャンプラインド	OP	オイルペイント塗
	PB	石膏ボード	EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗
	UC	ウレタン樹脂クリヤー塗	OS	オイルステン塗
	CL	クリヤーラッカー塗	SOP	合成樹脂調合ペイント塗
	VP	ビニールペイント塗		

工 事 名	豊川市立池田第二小学校大規模改修工事 (建築主体工事)									
図面名称	仕 上 表 No.1									
縮 尺	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50	1/50
製 図 年 月	9 年 3 月	日	図 面 番 号	4	(68 枚の内)					
豊川市都市計画部都市整備室建築管理課										