

内部仕上表																										
階	室名		床	巾木	腰	壁	天井	梁型	足音断	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板	木口板
			既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設
4	音楽室	既設	ブナ フローリングブロック張 (7)15 OS		米 桧 OP		ラワンベニヤ (7)4 下地SMトーン貼	PB (7)9																		既存教壇CL塗
		新設	既存ブナフローリング ブロック サンダー掛の上 UC仕上 サカキのガク (7)15 UC 一部新設		米 桧 OSV塗		有孔ラワンベニヤ 6mm (木下地共) 寒冷紗裏打底目地貼 OSV塗	既存天井撤去 (軽天下地共) 撤去の上 ロックウール吸音板 (7)12mm張																		テレビハンガー
	音楽準備室	既設	ブナ フローリングブロック張 (7)15 OS		米 桧 OP		モルタルコテ押工 EP 一部ベニヤ (7)6 底目地貼 OP	PB (7)9 貼 EP																		
		新設	既存ブナフローリング ブロック サンダー掛の上 UC仕上		既存下地処理の上OP塗替 米 桧 OP塗 一部新設		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去 (軽天下地共) 撤去の上 化粧PB貼(7)9.5mm (軽天下地共)	EP塗替																	
	第2音楽室 ↓ 多目的室	既設	ブナ フローリングブロック張 (7)15 OS		米 桧 OP		モルタルコテ押工 EP 一部ベニヤ (7)6 底目地貼 OP	ゴールテンナストン (7)9 貼																		
		新設	既存ブナフローリング ブロック サンダー掛の上 UC仕上		既存下地処理の上OP塗替 米 桧 OP塗 一部新設		有孔ラワンベニヤ 6mm (木下地共) 寒冷紗裏打底目地貼 OSV塗	既存天井撤去 (軽天下地共) 撤去の上 化粧PB貼(7)9.5mm (軽天下地共)	EP塗替																	
	教材 教具室 ↓ 児童会室	既設	ブナ フローリングブロック張 (7)15 OS		米 桧 OP		モルタルコテ押工 EP 一部ベニヤ (7)6 底目地貼 OP	ゴールテンナストン (7)9 貼																		
		新設	既存フローリングブロック撤去の上 タイルカーベット貼(7)7-70707-		米 桧 OP塗 新設		既存下地処理の上 ビニールクロス貼	既存天井撤去 (軽天下地共) 撤去の上 化粧PB貼(7)9.5mm (軽天下地共)	ビニール クロス貼																	フリーアクセスフロアー
	普通教室	既設	ブナ フローリングブロック張 (7)15 OS		米 桧 OP		モルタルコテ押工 EP 一部ベニヤ (7)6 底目地貼 OP	ゴールテンナストン (7)9 貼																		
		新設	既存ブナフローリング ブロック サンダー掛の上 UC仕上		既存下地処理の上OP塗替 米 桧 OP塗 一部新設		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去 (軽天下地共) 撤去の上 化粧PB貼(7)9.5mm (軽天下地共)	EP塗替																	テレビハンガー 地図掛けパイプ
共	便所 (南側)	既設	25角磁器モザイクタイル			100角半磁器色タイル	モルタルコテ押工 EP	アスベストラック (7)6 底目地貼 EP																		
		新設	50角 磁器モザイクタイル貼				陶器質 100角タイル貼	既存天井撤去 (軽天下地共) 撤去の上 ケイ酸カルシウム板(7)6mm張 VE塗																		1階床下点検口 PS設置 トイレブース
	便所 (南側)	既設	25角磁器モザイクタイル			100角半磁器色タイル	モルタルコテ押工 EP	アスベストラック (7)6 底目地貼 EP																		
		新設	50角 磁器モザイクタイル貼				陶器質 100角タイル貼	既存天井撤去 (軽天下地共) 撤去の上 ケイ酸カルシウム板(7)6mm張 VE塗																		
	便所 (北側)	既設	25角磁器モザイクタイル			100角半磁器色タイル	モルタルコテ押工 EP	アスベストラック (7)6 底目地貼 EP																		
		新設	50角 磁器モザイクタイル貼				陶器質 100角タイル貼	既存天井撤去 (軽天下地共) 撤去の上 ケイ酸カルシウム板(7)6mm張 VE塗																		1階床下点検口 PS設置 トイレブース
	便所 (北側)	既設	25角磁器モザイクタイル			100角半磁器色タイル	モルタルコテ押工 EP	アスベストラック (7)6 底目地貼 EP																		
		新設	100角 磁器モザイクタイル貼				陶器質 100角タイル貼	既存天井撤去 (軽天下地共) 撤去の上 ケイ酸カルシウム板(7)6mm張 VE塗																		
	廊下	既設	アートフロアー		モルタルコテ押工 EP		モルタルコテ押工 EP	PB (7)9 貼 EP																		既存誘導灯開口部 (壁) 閉鎖 1階北側既存ハンドホール跡 (床) 閉鎖
		新設	既存塗床撤去下地調整の上 ウレタン系弾性塗床新設 ライン引含む		既存下地処理の上 EP塗替		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去 (軽天下地共) 撤去の上 化粧PB貼(7)9.5mm (軽天下地共)	EP塗替																	
3	階段 (中央)	既設	アートフロアー		モルタルコテ押工 EP		モルタルコテ押工 EP	コンクリート打放シ バーライト吹付 最上階ノミ PB (7)9 貼 EP																		
		新設	既存塗床撤去下地調整の上 ウレタン系弾性塗床新設 ライン引含む		ウレタン系防塵塗料塗 (蹴込部も同様)		既存下地処理の上 EP塗替	(段裏) EP塗 最上階ノミ PB (7) 9.5 mm EP塗	EP塗替																	階段ノンスリップ
	階段 (北側)	既設	アートフロアー		モルタルコテ押工 EP		モルタルコテ押工 EP	コンクリート打放シ バーライト吹付 最上階ノミ PB (7)9 貼 EP																		
		新設	既存塗床撤去下地調整の上 ウレタン系弾性塗床新設 ライン引含む		ウレタン系防塵塗料塗 (蹴込部も同様)		既存下地処理の上 EP塗替	(段裏) EP塗 最上階ノミ PB (7) 9.5 mm EP塗	EP塗替																	階段ノンスリップ
		既設																								
		新設																								
		既設																								
		新設																								
		既設																								
		新設																								

凡例	PB	石膏ボード	UC	ウレタン樹脂クリヤー塗	OS	オイルペイント塗
			CL	クリアラッカー塗	SOP	合成樹脂調合ペイント塗
			OP	オイルペイント塗	VP	ビニールペイント塗
			EP	合成樹脂エマルジョンペイント塗		

- * 特 記
- * 塗替は、下地処理を施すこと。
- * 既存天井撤去は、LGS (軽量下地組) 下地組とする。
- * 天井点検口は、天井伏図参照とする。

工事名	寝屋川市立点野小学校大規模改修工事 (建築主体工事)		
図面名称	仕上表 (NO. 3)		
縮 尺	1/20		
製 図	平成 11 年 3 月 日	図面番号	No. A-7 (65 枚の内)
課 長	室 長	主 査	設 計
寝屋川市都市計画部都市整備室建築営繕課			