

内部仕上表																										
階	室名		床	巾 木	腰	壁	天 井	梁型	黒板 (曲書)	ホワイト ボード	黒板 (平書)	黒板 (行事用)	掲示板	補助 金	スクリーン (天吊) 既製品	掃 除 用具入	フラインド BOX	断 熱 BOX	断 熱 BOX 外	室名札	教員用 ロッカー	生徒用 ロッカー	ＯＨＰ スクリーン 用パイプ	天 井 廻り線 (埋込型)	備 考	
3階	普通教室 ↓ 普通教室9	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW	木製OP		モルタルEP	ゴールテンナストーン (ア) 9mm 底目地貼	モルタルEP	○		○		○			○			○	○	○	○	○			
		新設	フナフローリング ブロック (ア) 15mm サンダー掛の上UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去(軽天下地共)の上 化粧PB貼 (ア) 9. 5mm (軽天下地共)	EP塗替	○		○		○	⊗		○			○	○	○	○		○	テレビハンガー、地隠掛パイプ	
	普通教室 ↓ 普通教室10	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW	木製OP		モルタルEP	ゴールテンナストーン (ア) 9mm 底目地貼	モルタルEP	○		○		○			○			○	○	○	○	○			
		新設	フナフローリング ブロック (ア) 15mm サンダー掛の上UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去(軽天下地共)の上 化粧PB貼 (ア) 9. 5mm (軽天下地共)	EP塗替	○		○		○	⊗		○			○	○	○	○		○	テレビハンガー、地隠掛パイプ	
	普通教室 ↓ 普通教室11	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW	木製OP		モルタルEP	ゴールテンナストーン (ア) 9mm 底目地貼	モルタルEP	○		○		○			○			○	○	○	○	○			
		新設	フナフローリング ブロック (ア) 15mm サンダー掛の上UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去(軽天下地共)の上 化粧PB貼 (ア) 9. 5mm (軽天下地共)	EP塗替	○		○		○	⊗		○			○	○	○	○		○	テレビハンガー、地隠掛パイプ	
	視聴覚準備室 ↓ 普通教室12	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW の上ニードルパンチ	木製OP		モルタルEP	ゴールテンナストーン (ア) 9mm 底目地貼	モルタルEP		○	○		○		○	移設	○			○	○					
		新設	ニードルパンチ撤去の上 フナフローリング ブロック (ア) 15mm サンダー掛の上UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去(軽天下地共)の上 化粧PB貼 (ア) 9. 5mm (軽天下地共)	EP塗替	○		○		○	⊗		○			○	○	○	○		○	テレビハンガー、地隠掛パイプ	
	視聴覚室 ↓ 視聴覚室	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW の上ニードルパンチ モタルの上塗床	木製OP モルタルVP		モルタルEP	ゴールテンナストーン (ア) 9mm 底目地貼 PB貼 (ア) 9mm	モルタルEP	○		○		○			○			○	○			○		救助袋(既設のまま)	
		新設	ニードルパンチ撤去の上ニードルパンチ(ラバー付) 一部 軽量コンクリート打の上 ニードルパンチ(ラバー付)	既存下地処理の上 OP塗替 一部 モルタルVP撤去の上木製OP		有孔ラウンベニヤ(ア) 5. 5mm (木下地共) 裏面紗裏打底目地貼OSV	既存天井撤去(軽天下地共)の上 PB貼 (ア) 9. 5mm下地(軽天下地共) ロックウール吸音板 (ア) 12mm貼	EP塗替		○			○		○	移設			○	○				○	上足箱	
4階	音楽室	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW	木製OP		ラウンベニヤ (ア) 6mm 下地 SMクロス貼	吸音テックス(ア) 12mm PB下地	モルタルEP	○				○			○			○	○					救護、容見鏡(撤去)	
		新設	フナフローリング ブロック (ア) 15mm サンダー掛の上UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替		既存仕上撤去(木下地共)の上 有孔ラウンベニヤ(ア) 5. 5mm 底目地貼OSV 裏面高冷紗貼(木下地共)	既存天井撤去(軽天下地共)の上 PB (ア) 9. 5mm下地(軽天下地共) ロックウール吸音板 (ア) 12mm貼	EP塗替		○			○			○			○	○				○	スピーカー棚 テレビハンガー 引合台板(容見鏡組込)	
	音楽準備室	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW	木製OP		モルタルEP シナベニヤ (ア) 6mm 底目地貼EP	PB (ア) 9mm 底目地貼 EP	モルタルEP											○	○					楽器戸棚	
		新設	フナフローリング ブロック (ア) 15mm サンダー掛の上UC仕上	木製OP 既存下地処理の上 OP塗替		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去(軽天下地共)の上 化粧PB貼 (ア) 9. 5mm (軽天下地共)	EP塗替											○	○				○	楽器戸棚(SOV塗替)	
	第2音楽室 ↓ 普通教室13	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW	木製OP		モルタルEP	ゴールテンナストーン (ア) 9mm 底目地貼	モルタルEP	○		○		○			○			○		○	○	○			
		新設	フナフローリング ブロック (ア) 15mm サンダー掛の上UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去(軽天下地共)の上 化粧PB貼 (ア) 9. 5mm (軽天下地共)	EP塗替	○		○		○	⊗		○			○	○	○	○		○	テレビハンガー、地隠掛パイプ	
	児童会室 ↓ 普通教室14	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW	木製OP		モルタルEP	ゴールテンナストーン (ア) 9mm 底目地貼	モルタルEP	○		○		○			○			○	○	○	○	○			
		新設	フナフローリング ブロック (ア) 15mm サンダー掛の上UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去(軽天下地共)の上 化粧PB貼 (ア) 9. 5mm (軽天下地共)	EP塗替	○		○		○	⊗		○			○	○	○	○		○	テレビハンガー、地隠掛パイプ	
	生活教室 ↓ 普通教室15	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW	木製OP		モルタルEP	ゴールテンナストーン (ア) 9mm 底目地貼	モルタルEP	○		○		○			○			○	○	○	○	○			
		新設	フナフローリング ブロック (ア) 15mm サンダー掛の上UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去(軽天下地共)の上 化粧PB貼 (ア) 9. 5mm (軽天下地共)	EP塗替	○		○		○	⊗		○			○	○	○	○		○	テレビハンガー、地隠掛パイプ	
	普通教室 ↓ 普通教室16	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW	木製OP		モルタルEP	ゴールテンナストーン (ア) 9mm 底目地貼	モルタルEP	○		○		○			○			○	○	○	○	○			
		新設	フナフローリング ブロック (ア) 15mm サンダー掛の上UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去(軽天下地共)の上 化粧PB貼 (ア) 9. 5mm (軽天下地共)	EP塗替	○		○		○	⊗		○			○	○	○	○		○	テレビハンガー、地隠掛パイプ	
	普通教室 ↓ 普通教室17	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW	木製OP		モルタルEP	ゴールテンナストーン (ア) 9mm 底目地貼	モルタルEP	○		○		○			○			○	○	○	○	○		展示壁(撤去)	
		新設	フナフローリング ブロック (ア) 15mm サンダー掛の上UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去(軽天下地共)の上 化粧PB貼 (ア) 9. 5mm (軽天下地共)	EP塗替	○		○		○	⊗		○			○	○	○	○		○	テレビハンガー、地隠掛パイプ	
	学校地域センター ↓ 普通教室18	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW	木製OP		モルタルEP	ゴールテンナストーン (ア) 9mm 底目地貼	モルタルEP	○		○		○			○			○	○	○	○			自立展示パーティション H=1, 800(撤去)	
		新設	フナフローリング ブロック (ア) 15mm サンダー掛の上UC仕上	既存下地処理の上 OP塗替		既存下地処理の上 EP塗替	既存天井撤去(軽天下地共)の上 化粧PB貼 (ア) 9. 5mm (軽天下地共)	EP塗替	○		○		○	⊗		○			○	○	○	○		○	テレビハンガー、地隠掛パイプ	
	郷土資料室 ↓ パソコン室	既存	フナフローリングブロック (ア) 15mmOSW モルタルの上塗床	木製OP モルタルVP		モルタルEP	ゴールテンナストーン (ア) 9mm 底目地貼	モルタルEP	○		○		○			○			○	○	○	○			救助袋(既設のまま)	
		新設	フナフローリングブロック撤去の上 フリーアクセス床タイルカーベット 一部モルタル塗床撤去の上 フリーアクセス床タイルカーベット	木製OP撤去の上ソフト巾木		既存下地処理の上 ビニールクロス 一部モルタルビニールクロス	既存天井撤去(軽天下地共)の上 化粧PB貼 (ア) 9. 5mm (軽天下地共)	既存木下地端部の上 ビニールクロス		○			○						○	○					上足箱	

工 事 名	寝屋川市立和光小学校大規模改造工事(建築主体工事)		
図面名称	仕上表 (3)		
縮 尺	1/	1/	1/
製 図 年 月 日	平成 12 年 3 月	図面番号	No. A 7 (G3 枚の内)
製 図 者	主 幹	主 査	監 査
寝屋川市都市計画部都市整備室建築営繕課			