






階	室名	床		巾 木		腰		壁		天 井		梁型		黒板 (前面)	ホワイト ボード (前面)	黒板 (後面)	ホワイト ボード (後面用)	黒板 手板	テレビ ハンダー	スクリーン (天吊) 既製品	吊钩 用具入	ブラインド BOX (ブラインド付)	暗黒 BOX	カーテン BOX (ロール・ カーテン用)	窓名札	教席用 ロッカー	生徒用 ロッカー	マッパ ハンダー	天 井 吊 钩 (吊钩)	備 考		
		既存	新設	既存	新設	既存	新設	既存	新設	既存	新設	既存	新設																			
2階	校長室	既存	フローリングブロック(ア)15 OSW	木製 SOP 塗 H=100		シオジ化粧合板(ア)6 横付底目地貼 CL 塗		シオジ化粧合板(ア)6 横付底目地貼 CL 塗		織緋入吸音板(ア)9 直貼		モルタルVP										○								ロッカー付飾棚 (撤去)		
		新設	既存フローリングブロックサンダー掛け (一部補修床)の上 タイルカーペット(カ)6貼	木製 SOP 塗 H=100 撤去 シオジの上CL 塗		既存仕上 (木下地共) 撤去の上 シオジ化粧合板(ア)6 横付底目地貼 CL 塗 (木下地共)		シオジ化粧合板(ア)6 横付底目地貼 CL 塗 (木下地共)		PB(ア)9、5の上ビニールクロス貼 (軽天下地共)		シオジ化粧合板 (ア)6横付底目地貼 CL 塗 (木下地共)					○					○								○	ロッカー付飾棚	
	職員室	既存	フローリングブロック(ア)15 OSW	木製 SOP 塗 H=100		シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗		モルタル金コテ押えの上VP 塗 シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗		石膏ボード(ア)9 底目地貼 EP 塗		モルタルVP										○									戸棚 (撤去)	
		新設	既存部 サンダー掛けの上水性UC 塗替 (一部補修床) 一部フローリングブロック(ア)15貼替の上水性UC 塗	OP 塗替 一部木製巾木の上OP 塗 H=100		シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗 撤去 モルタル金コテ押えの上EP 塗		シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗 撤去 モルタル金コテ押えの上EP 塗		化粧PB(ア)9、5 (軽天下地共)		EP 塗替					○						○								○	戸棚、窓下収納
	印刷室	既存	フローリングブロック(ア)15 OSW	木製 SOP 塗 H=100		シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗		モルタル金コテ押えの上VP 塗 シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗		石膏ボード(ア)9 底目地貼 EP 塗																						作業台 (撤去)
		新設	既存部 サンダー掛けの上水性UC 塗替 (一部補修床) 一部フローリングブロック(ア)15貼替の上水性UC 塗	木製 SOP 塗 H=100 撤去 木製 OP 塗 H=100		シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗 撤去 PB(ア)12、5 2枚貼の上EP 塗 (軽鉄下地共)		シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗 撤去 PB(ア)12、5 2枚貼の上EP 塗 (軽鉄下地共) CB横みモルタルの上EP 塗		化粧PB(ア)9、5 (軽天下地共)													○								○	収納棚、ペーパーラック
	湯沸室	既存	フローリングブロックの上長尺塩ビシート貼(ア)2、0	木製 SOP 塗 H=100		108角半磁器質タイル貼		モルタル金コテ押えの上VP 塗 シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗		石膏ボード(ア)9 底目地貼 EP 塗																						吊戸棚 (撤去)、水切棚 (撤去)
		新設	既存部 長尺塩ビシート(ア)2、0貼替 一部撤去モルタル金コテ押えの上長尺塩ビシート(ア)2、0貼 既存フローリングブロックの上長尺塩ビシート(ア)2、0貼	木製 SOP 塗 H=100 撤去 ソフト巾木 H=100		108角半磁器質タイル貼 撤去 100角陶器質タイル貼		モルタル金コテ押えの上VP 塗 シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗 撤去 既存モルタル部VP 塗替		ケイカル板(ア)6の上VP 塗 (軽天下地共)													○								○	吊戸棚、水切棚
	事務用具室 ↓ 印刷室	既存	フローリングブロック(ア)15 OSW	木製 SOP 塗 H=100				モルタル金コテ押えの上VP 塗 シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗		石膏ボード(ア)9 底目地貼 EP 塗																						
		新設	既存部 サンダー掛けの上水性UC 塗替 (一部補修床) 一部フローリングブロック(ア)15の上UC 塗					既存モルタル部EP 塗替 シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗 撤去 PB(ア)12、5 2枚貼の上EP 塗 (軽鉄下地共) CB横みモルタルの上EP 塗		化粧PB(ア)9、5 (軽天下地共)																					○	
	放送室	既存	ニードルパンチ貼	木製 SOP 塗 H=100		モルタル金コテ押えの上VP 塗		有孔シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗 裏：ロックウール(ア)40 寒帯砂貼		石膏ボード(ア)9 底目地貼 EP 塗 (一部有孔)													○									吊戸棚 (撤去)
		新設	既存部 ニードルパンチ貼替 一部モルタル塗の上ニードルパンチ貼(ア)7 (ラバー付)	木製 SOP 塗 H=100 撤去 木製 OP 塗 H=100		EP 塗替		有孔シナ合板(ア)6 底目地貼 OP 塗 撤去 有孔シナ合板(ア)6 底目地貼 OP 塗 (木下地共) 裏：ロックウール(ア)40 寒帯砂貼		PB(ア)9、5 横貼の上ロックウール化粧吸音板(ア)12 (軽天下地共)													○								○	整理棚
	女子更衣室	既存	長尺塩ビシート貼(ア)2.0・量敷・フローリングボード(ア)15 OSW	木製 SOP 塗 H=100		シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗		モルタル金コテ押えの上VP 塗 シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗		石膏ボード(ア)9 底目地貼 EP 塗		モルタルVP																				
		新設	長尺塩ビシート(ア)2、0貼・量敷替 フローリングボード(ア)15の上水性UC 塗・床組共	木製 OP 塗 H=100 (和室) タタミ等替 既存部 OP 塗替		シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗 撤去 配管バック陶器質タイル100角貼 (和室) PB(ア)12.5 2枚貼の上ジュラクロス貼(軽鉄下地共)		既存モルタル部EP 塗替 シナ合板(ア)6 底目地貼 SOP 塗 撤去 PB(ア)12、5 2枚貼の上EP 塗 (軽鉄下地共)																								

工 事 名 称						寝屋川市立中央小学校大規模改造工事(建築主体工事)					
図面名称			仕上げ表(2)								
縮 尺											
製 図			平成 16 年 4 月 日			図面番号		No.A06(71 枚の)			
 代表者			 係長		 係長		 主 査		 担 当		
課 長			寝屋川市まち政策部建築営繕課								