内部仕上表

※ 各室ノ仕上 上段ハ現況仕上,下段ハ改修後仕上ヲ示ス.

階	室名	床	巾木	腰	壁	天井	黒板(曲面)	黒板(平面)	黒板(行事用)	掲示板	軸掛金物	スクリーン(天吊)既設品	ソージ用具入	カーテンレール(BOX共)	室名札	教師用ロッカー	生徒用ロッカー	OHPスクリーン用パイプ	天井廻り縁(塩ビ製)	備考
1F	玄関・ホール	磁器クリンカータイル108角貼,一部人研仕上 上小幅ミカゲ石	テラゾーブロック, 一部人研仕上	キャストストーン小タタキ, 一部レリーフクラフトタイル貼,(硝子ブロック積ハ撤去)		ソノライト吹付(木軸下地)撤去,梁型一部シオジCL														受付カウンター,掲示板 職員用下足箱,傘立,アルミマット 撤去
		現況仕上 一部補修ノ上清掃	現況仕上 清掃	現況仕上 清掃	一部MOコテ押エノ上EP塗(CB@100積下地)	軽天下地ノ上化粧PB@9,梁型 現況仕上 木部補修ノ上SOP塗													○	受付カウンター(現況仕上 清掃) 職員用,来客用下足箱,傘立,アルミマット(枠ハ既設ノママ)
	技能職員室	ナラフローリングブロック(タタミ敷-撤去) 床用化粧合板(一部)-撤去	木(桧)OP H=75 タタミ寄セ-撤去	MOコテ押エ VP塗,(一部ベニヤ@4 OP)(撤去)	ベニヤ@6ノ上クロス貼(休憩室) 撤去 MOコテ押エノ上クロス貼 — クロスハ撤去	杉柾ベニヤ(木軸下地) 有孔ハードボード@3.5(木軸下地) > 撤去														流司台,ガス台,吊戸棚,戸棚 撤去
		既存ナラフローリングブロック,サンダー掛ケノ上UC 床組ノ上タタミ敷,床用化粧合板貼(一部)	既存巾木ノ上SOP塗リカエ タタミ寄セ	既存モルタルノ上EP塗リカエ 稲ベニヤ@5.5ノ上SOP塗り	ラワンベニヤ@5.5ノ上ビニールクロス貼 既存モルタル一部補修ノ上ビニールクロス貼	化粧PB@9 全上(杉柾)) 軽天下地ノ上									○				○	戸棚,スチール棚(既設品) 換気扇枠(木)
	更衣室(女子職員)	ナラフローリングブロックノ上カーペット敷(カーペット撤去)	木(桧)OP H=75 一部撤去	h=1000 W=1.200 一部モザイクタイル貼 撤去	MOコテ押エ VP塗 ベニヤ@6 OP塗 撤去	ゴールデンナストン@9(木軸下地)撤去 梁型プラスター														ガラススクリーン,ブラインド 撤去
		既存ナラフローリングブロック一部補修ノ上サンダー掛ケノ上UC 鋼製床組ノ上タタミ敷	一部補修ノ上既存巾木ノ上SOP塗リカエ	一部モルタルコテ押エノ上EP 既存モルタルノ上EP塗リカエ		化粧PB@9(軽天下地)								○	○				○	ブラインド,吊カーテンレール,カーテン
	更衣室(男子職員)	ナラフローリングブロック(タタミ敷 撤去) 一部床用化粧合板 一撤去	木(桧)OP H=75 一部撤去 タタミ寄セ 撤去	MOコテ押エ VP塗 一部大平板@6 VP塗 — 撤去	ベニヤ@6ノ上クロス貼 — 撤去	杉柾ベニヤ 有孔ハードボード@3.5(木軸下地)撤去														流司台,ガス台,水切棚,吊戸棚 撤去
		既存ナラフローリングブロック一部補修ノ上サンダー掛ケノ上UC 鋼製床組ノ上タタミ敷	一部補修ノ上既存巾木SOP塗リカエ	一部モルタルコテ押エ EP塗 既存モルタルノ上EP塗リカエ	稲ベニヤ@5.5(底目)ノ上SOP塗り	化粧PB@9(軽天下地)								○	○				○	流司台,ガス台,水切棚,吊戸棚,ブラインド,吊カーテンレール,カーテン
	図書室	ナラフローリングブロック 一部撤去	木(桧)OP H=75	MOコテ押エ VP塗	h=1800 W=1100 一部モザイクタイル貼	ゴールデンナストン@9(木軸下地)撤去 梁型プラスター														書架,黒板(曲面),掲示板 カーテン,カーテンレール 撤去
		既存ナラフローリングブロック一部補修ノ上サンダー掛ケノ上UC	一部補修ノ上SOP塗リカエ	一部モルタルコテ押エ EP塗 既存モルタルノ上EP塗リカエ	一部半磁器100角タイル貼(手洗いバック)	化粧PB@9(軽天下地) 梁型EP塗リカエ 一部補修	○ホワイトボード			○			○	○	○				○	書架
	校長室	ナラフローリングブロック 一部撤去	木(シオジ)CL H=75 撤去	一部デコラ板貼(h:1800 W:800) 化粧単板貼@6]撤去	柱型 ゾラコート吹付	ゴールデンアコース@12(木軸下地)撤去 梁型プラスター														飾り棚,黒板,カーテン,カーテンレール
		一部補修ノ上 既存ナラフローリングブロック サンダー掛ケノ上UC	木(シオジ)CL H=75	シオジ化粧単板貼@6 CL	既存モルタルノ上EP塗リカエ 一部モルタルコテ押エノ上EP塗	PB@9下地ノ上クロス貼(軽天下地) 梁型EP塗リカエ(一部補修)								○	○				○	飾り棚 ブラインド
	職員室	ナラフローリングブロック 図示範囲撤去	木(桧)OP H=75 図示範囲撤去	プリント合板@6 撤去	MOコテ押エ VP塗	ゴールデンアコース@12(木軸下地)撤去 梁型プラスター														ロッカー,教師用戸棚,黒板,カーテン,カーテンレール 撤去
		ナラフローリングブロック UC 既存ナラフローリングブロック サンダー掛ケノ上UC	木(米栂)SOP H=75 既存巾木ノ上SOP塗リカエ	一部稲ベニヤ@5.5(底目)SOP塗	既存モルタルノ上EP塗リカエ 一部モルタルコテ押エノ上EP塗り	化粧PB@9(軽天下地) 梁型EP塗リカエ 一部補修		○ホワイトボード	○	○				○	○	○			○	
	放送室	ナラフローリングブロック 撤去	木(桧)OP H:75 撤去	有孔ベニヤ@6 OP(ロックウール@50充填) 撤去		ゴールデンアコース@12(木軸下地)撤去 梁型プラスター														戸棚,カーテン,カーテンレール
		ナラフローリングブロック UC	木(米栂)SOP H=75	有孔稲ベニヤ@5.5 SOP塗(ロックウール@50充填)		吸音石膏ボード@9(軽天下地)								○	○				○	戸棚,ブラインド
	保健室	ナラフローリングブロックノ上カーペット敷(一部タタミ敷.)撤去	木(桧)OP H=75 一部撤去	MOコテ押エ VP塗	ベニヤ@4下地ソフトカラー貼 ベニヤ@6 OP塗]撤去	ゴールデンナストン@9(木軸下地)撤去 梁型プラスター														黒板(曲面・平面),掲示板,教師用戸棚,ロッカー 掃除具入,ピクチャーレール,カーテン,カーテンレール
		一部補修ノ上 既存ナラフローリングブロックサンダー掛ケノ上UC 一部塩ビシート貼	木(米栂)SOP H=75 既存巾木 SOP塗リカエ	既存モルタルノ上EP塗リカエ 一部モルタルコテ押エノ上EP塗り	稲ベニヤ@5.5(底目)SOP塗	化粧PB@9(軽天下地) 梁型EP塗リカエ 一部補修		○ホワイトボード		○			○	○	○				○	フトン入レ,カーテン,吊りカーテンレール,一部パーティション間仕切(アルミ)
	集中下足室	ナラフローリングブロックノ上カーペット敷 一部モザイクタイル貼,下地土間conヨリ撤去	木(桧)OP H=75 撤去	h=800 W=1800 半磁器質100角タイル貼 撤去	MOコテ押エ VP塗, ベニヤ@4下地ソフトカラー貼 ベニヤ@6 OP塗]撤去	ゴールデンナストン@9(木軸下地)撤去 梁型プラスター														黒板(曲面,平面),掲示板,教師用戸棚,ロッカー 掃除具入,ピクチャーレール,カーテン,カーテンレール
		モルタルコテ押エ	モルタルコテ押エ H=100 EP塗り	モルタルコテ押エ EP塗	一部既存モルタルノ上EP塗リカエ	化粧PB@9(軽天下地) 梁型EP塗リカエ 一部補修													○	下足箱,傘立テ,スノコ板,グレーチング蓋
	養護教室	ナラフローリングブロック 一部撤去 一部タタミ敷 撤去	木(桧)OP H=75 一部撤去	MOコテ押エ VP塗	ベニヤ@4下地ソフトカラー貼 ベニヤ@6 OP塗]撤去	ゴールデンナストン@9(木軸下地)撤去 梁型プラスター														黒板(曲面・平面),掲示板,教師用戸棚,ロッカー 掃除具入,ピクチャーレール,カーテン,カーテンレール.
		既存ナラフローリングブロックサンダー掛ケノ上UC 一部タタミ敷 一部補修 一部19角丸モザイクタイル貼	木(米栂)SOP H=75 既存巾木 SOP塗リカエ	既存モルタルノ上EP塗リカエ 一部モルタルコテ押エノ上EP塗り	稲ベニヤ@5.5(底目)SOP塗り 一部半磁器タイル貼100角	化粧PB@9(軽天下地) 梁型EP塗リカエ	○	○	○	○			○		○	○	○		○	軸掛ケパイプ
	職員便所(男子・女子)	磁器質モザイクタイル貼 下地防水層ヨリ撤去	半磁器質100角タイル貼 撤去	半磁器質100角タイル貼 撤去	MOコテ押エ VP塗	有孔ハードボード@6(木軸下地)撤去														トイレブース,床下点検口(450□)撤去
		床用磁器100角タイル貼 (防水押エ 軽コン アスファルト防水層)	半磁器質100角タイル貼	半磁器質100角タイル貼(全面)		ケイ酸カルシウム板@6 EP塗り									○				○	トイレブース,床下点検口(450□)
	湯沸室(職員室)	ナラフローリングブロック 撤去	木(桧) OP H=75 撤去	MOコテ押エVE塗	ベニヤ@6 OP塗 撤去	スラブノ上プラスター(梁型共)														
		ナラフローリングブロック UC	木(米栂) SOP H=75	既存モルタルノ上EP塗リカエ 一部モルタルコテ押エノ上EP塗り	稲ベニヤ(底目)@5.5 SOP塗	化粧PB@9(軽天下地) 梁型EP塗リカエ 一部補修													○	
2F	理科室	長尺塩ビシート貼 撤去	木(桧)OP H=75 一部撤去	MOコテ押エ VP塗		ゴールデンナストン@9(木軸下地)撤去 梁型プラスター														暗幕BOX,映写スクリーン,人研作業台 レール・暗幕 撤去 (実験台,教卓,教壇,黒板,掲示板,)撤去
		長尺塩ビシート貼	既存巾木 SOP塗リカエ 一部木(米栂) H=75 SOP塗り	既存モルタルノ上EP塗リカエ 一部モルタルコテ押エノ上EP塗り		化粧PB@9(軽天下地) 梁型EP塗リカエ 一部補修	○ホワイトボード	○〃		○		○		○既設SOP塗り替え	○				○	教壇,人研作業台 流司 一部補修
	理科準備室(暗室撤去)	ブナフローリングブロック 一部撤去	木(桧)OP H=75 一部撤去	MOコテ押エ VP塗	ベニヤ@4 OP塗 撤去	ゴールデンナストン@9(木軸下地)撤去 梁型プラスター														人研作業台,天秤台, (実験台,カーテンレール)撤去
		既存ナラフローリングブロック サンダー掛ケノ上UC ブナフローリングブロック UC	既存巾木 SOP塗リカエ 一部木(米栂) H=75 SOP塗り	既存モルタルノ上EP塗リカエ 一部モルタルコテ押エノ上EP塗り		化粧PB@9(軽天下地) 梁型EP塗リカエ 一部補修							○		○				○	人研作業台 流司 一部補修
	普通教室	ブナフローリングブロック 一部撤去	木(桧)OP H=75 一部撤去	MOコテ押エ VP塗	ベニヤ@4下地ソフトカラー貼 ベニヤ@4 OP塗]撤去	ゴールデンナストン@9(木軸下地)撤去 梁型プラスター														黒板(曲面・平面),掲示板,教師用戸棚,ロッカー,掃除具入 カーテンレール 一撤去 軸掛パイプ
		既存ナラフローリングブロック サンダー掛ケノ上UC ブナフローリングブロック UC	既存巾木 SOP塗リカエ 一部木(米栂)H=75 SOP塗り	既存モルタルノ上EP塗リカエ 一部モルタルコテ押エノ上EP塗り	稲ベニヤ@5.5(底目)SOP塗り	化粧PB@9(軽天下地) 梁型EP塗リカエ 一部補修	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	
3F	音楽室	ブナフローリングブロック 一部撤去	木(桧)OP H=75	化粧単板貼@6(ロックウール@35)	MOコテ押エ VP塗	ゴールデンナストン@12(木軸下地)撤去 梁型プラスター														黒板(5線入,平面),掲示板,ピクチャーレール,カーテン, カーテンレール,鏡 一撤去 軸掛パイプ
		既存ナラフローリングブロック サンダー掛ケノ上UC ブナフローリングブロックUC	既存巾木 SOP塗リカエ 一部木(米栂)H=75 SOP塗り	既存仕上 SOP塗リカエ	既存モルタルノ上EP塗リカエ 一部モルタルコテ押エノ上EP塗り	吸音ボード@9(軽天下地) 梁型EP塗リカエ	○ホワイトボード(5線入)			○	○			○	○			○	○	鏡(引き分け戸付) 掲示板付
	音楽準備室	ブナフローリングブロック	木(桧)OP H=75	MOコテ押エ VP塗	ベニヤ@6 OP塗 撤去	ゴールデンナストン@9(木軸下地)撤去 梁型プラスター														カーテンレール
		既存ナラフローリングブロック サンダー掛ケノ上UC ブナフローリングブロックUC	既存巾木 SOP塗リカエ 一部木(米栂)H=75 SOP塗り	既存モルタルノ上EP塗リカエ 一部モルタルコテ押エノ上EP塗り		化粧PB@9(軽天下地) 梁型EP塗リカエ							○	○	○				○	楽器戸棚, 戸棚
	視聴覚室	ブナフローリングブロック・上カーペット敷 一部撤去	木(桧)OP H=75	MOコテ押エ VP塗.	ベニヤ@4下地ソフトカラー貼 ベニヤ@4 OP塗	ゴールデンナストン@9(木軸下地)撤去 梁型プラスター														黒板(曲面・平面),掲示板,教師用戸棚,ロッカー,掃除具入 カーテンレール 一撤去 軸掛パイプ
		カーペット敷(一部)	既存巾木 SOP塗リカエ	現況ノママ		化粧PB@9(軽天下地) 梁型一部補修ノ上EP塗り	○既設ノ上ホワイトボード貼				○					○			○	
	普通教室	ブナフローリングブロック	木(桧)OP H=75 一部撤去	MOコテ押エ VP塗	ベニヤ@4下地ソフトカラー貼 ベニヤ@4 OP塗)撤去	ゴールデンナストン@9(木軸下地)撤去 梁型プラスター														黒板(曲面・平面),掲示板,教師用戸棚,ロッカー,掃除具入 カーテンレール 一撤去 軸掛パイプ
		既存ナラフローリングブロック サンダー掛ケノ上UC ブナフローリングブロック UC	既存巾木SOP塗リカエ 一部木(米栂)H=75 SOP塗り	既存モルタルノ上EP塗リカエ 一部モルタルコテ押エノ上EP塗り	稲ベニヤ@5.5(底目) SOP塗り	化粧PB@9(軽天下地) 梁型 EP塗リカエ	○	○	○	○	○		○	○		○	○		○	
	倉庫(階段室)	MOコテ押エ	MOコテ押エ 一部木(桧) OP	MOコテ押エ	ベニヤ@6 OP塗	プラスター														タラップ,屋上点検口,手摺
		現況ノママ	現況ノママ 一部SOP塗リカエ	既存モルタルノ上EP塗リカエ	既存仕上ノ上SOP塗リカエ	厚吹リシン吹付(下地補修ノ上)														現況ノママ SOP塗リカエ
共通	廊下	人研仕上(シンチュウ目地棒入) 一部撤去 一部ナラフローリングブロック — 撤去(下地共)	人研仕上	MOコテ押エ VP塗.		有孔ハードボード@3.5(木軸下地)撤去(1,2F) 全上 (軽鉄下地)3F—天井材ハ撤去														下足入,傘立テ(1F)-撤去 傘立テ(2,3F)-撤去
		人研仕上及びブナフローリングブロック貼)	一部補修 人研仕上	既存モルタルノ上EP塗リカエ 一部モルタルコテ押エノ上EP塗り		化粧PB@9(軽天下地 1・2F)													○	
	階段室	人研仕上(シンシュウ目地棒入)	人研仕上	MOコテ押エ VP塗		プラスター														ステンレスノンスリップ(ゴム入) 手スリ
		現況ノママ 一部補修	現況ノママ 清掃	既存モルタルノ上EP塗リカエ		下地調整ノ上 厚吹リシン吹付														ビニール手スリ付 木製笠木 UC塗りカエ
	手洗イ	人研仕上(シンチュウ目地棒入)	人研仕上	人研仕上 撤去	MOコテ押エ VP塗	ハードボード@3.5(木軸下地)1.2F 撤去 ハードボード@3.5(軽鉄下地)3F-天井材ハ撤去														手洗イ(人研) 撤去 (仕上のみ)
		一部補修	現況ノママ 清掃	人研仕上	既存モルタルノ上EP塗リカエ	化粧PB@9(軽天下地 1・2F)													○	手洗イ— 人研仕上
	生徒用便所(男子・女子)	磁器質モザイクタイル貼(丸型) 下地防水層ヨリ撤去	モザイクタイル貼(角型) 撤去	モザイクタイル貼(角型) 撤去		有孔ハードボード@3.5(木軸下地)撤去.														トイレブース,床下点検口(1F) 撤去
		床用磁器100角タイル貼 (防水押エ 軽コン アスファルト防水層)	半磁器質100角タイル貼	半磁器100角タイル貼(全面)		ケイ酸カルシウム板@6 EP塗り													○	トイレブース,床下点検口(450)

凡例								
	PB	石膏ボード						

(塗装ハ特記仕様書参考)

外部仕上表

外部名	仕上
屋上	露出アスファルト防水改修(下地調整後)
	(立上り,パラペット部含む)(範囲は図示による)
	既設 ルーフドレイン コールタール塗り替え
庇	(天端・立上り 共) 既設モルタル面 高圧水洗浄
	下地調整ノ上 塗布防水
	天井面 既設モルタル面 高圧水洗浄
	下地調整ノ上 タイル状吹付
外壁	既設 アクリルリシン 高圧水洗浄 タイル状吹付
	一部 モルタルコテ押エ 下地補修(窓台共)
	悪所 在来モルタル仕上撤去 モルタル用接着剤 塗布
	モルタル塗りノ上 タイル状吹付
	既設 タイル面
	高圧水洗浄 樹脂モルタル塗りノ上 タイル状吹付
スロープ	床 — モルタル木ゴテ押え
屋外階段	外壁と同じ
	鉄部 ケレン 錆止メ の上 SOP 塗り替え
既存鋼製建具	ケレン錆止メの上 SOP 塗り替え
飾り桝	塩ビ製にて取替え
竪樋	VP 100φにて取替え(支持金物@1800) OP塗り
共通	高圧水洗浄は 水圧 80kg/cm² とする
	悪所 モルタル V カット樹脂注入補修

名称	寝屋川市立啓明小学校大規模改造工事(建築主体工事)		
図面名称	仕上表	縮尺	——
設計年月日	1993.2	図番	5
課長	課長代理	係長	設計

大阪府寝屋川市教育委員会管理部 施設営繕課

㈱創美建築設計事務所