AW 1


1855
70
1855
3780
1600
100
2050
350

1	2段2連引違い	60
2	普通教室 階段室	16ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	トーメイ ⓣ3	
5	クレセント 引手	
6		

~~AW 1'~~


1855
70
1855
3780
1600
100
2050
350

1	~~2段2連引違い~~	~~60~~
2	~~家庭科教室~~	~~3ヶ所~~
3	~~アルミ~~	~~アルマイト加工~~
4	~~トーメイ ⓣ3~~	
5	~~クレセント 引手~~	
6	~~換気扇取付枠~~	

AW 2


1855
70
1855
3780
350
100
1150
100
2050
350

1	3段2連引違い・ガラリ付	60
2	便所	4ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	型ガラス ⓣ4	
5	クレセント 引手	
6	ガラリ固定式 (防虫網ステンレス)	

AW 3


1930
70
1930
3930
1500

1	2連引違い	60
2	廊下	19ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	トーメイ ⓣ3	
5	クレセント 引手	
6		

AW 4


1930
70
1930
3930
1560

1	2連引違い	60
2	廊下	7ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	トーメイ ⓣ3	
5	クレセント 引手	
6		

~~AW 4'~~


1930
70
1930
3930
1560

1	~~2連引違い~~	~~60~~
2	~~家庭科教室~~	~~3ヶ所~~
3	~~アルミ~~	~~アルマイト加工~~
4	~~トーメイ ⓣ3~~	
5	~~クレセント 引手~~	
6	~~換気扇取付枠~~	

AW 5


1855
90
1855
3780
1060

1	2連引違い	60
2	階段室 倉庫	2ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	トーメイ ⓣ3	
5	クレセント 引手	
6		

AW 6


1855
70
1855
3780
450

1	片面引違い 片面 アルミガラリ	60
2	ポンプ室	1ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	型ガラス ⓣ4	
5	クレセント 引手	
6	ガラリ固定式 (防虫網ステンレス)	

AW 7


1930
70
1930
3930
800
100
800
1700

1	2段2連引違い	60
2	下足室	1ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	ラフワイヤー ⓣ6.8	
5	クレセント 引手	
6	換気扇取付枠	

凡例

1	型式	見込
2	室名	数量
3	材質	仕上
4	硝子	
5	附属金物	
6	備考	

AW 8


1930
800
100
800
1700

1	2段引違い	60
2	下足室	2ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	ラフワイヤー ⓣ6.8	
5	クレセント 引手	
6		

AW 9


2090
800
100
800
1700

1	2段引違い	60
2	下足室	1ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	ラフワイヤー ⓣ6.8	
5	クレセント 引手	
6	換気扇取付枠	

AW 10


1680
800
100
800
1700

1	2段引違い	60
2	下足室	1ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	ラフワイヤー ⓣ6.8	
5	クレセント 引手	
6	換気扇取付枠	

AW 11



1	引違い	60
2	廊下	1ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	トーメイ ⓣ3	
5	クレセント 引手	
6		

AW 12



1	引違い	60
2	渡廊下	1ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	トーメイ ⓣ3	
5	クレセント 引手	
6		

AW 13



1	引違い	60
2	階段室	1ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	トーメイ ⓣ3	
5	クレセント 引手	
6		

AW 14



1	引違い	60
2	階段室	1ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	トーメイ ⓣ3	
5	クレセント 引手	
6		

AW 15



1	引違い	60
2	下足室	1ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	トーメイ ⓣ3	
5	クレセント 引手	
6	換気扇取付枠	

AW 16


2100
70
2080
70
2100
6420
1500

1	3連引違い	60
2	渡廊下	1ヶ所
3	アルミ	アルマイト加工
4	トーメイ ⓣ3	
5	クレセント 引手	
6		

AW 17


2070
70
2070
70
2070
6350

	3連引違い	60
	渡廊下	2ヶ所
		アルマイト加工
	ⓣ3	
	ント 引手	

AW 18



	引違い	60
	渡廊下	2ヶ所
	アルミ	アルマイト加工
	トーメイ ⓣ3	
	クレセント 引手	

AW 19



	引違い	60
	渡廊下	1ヶ所
	アルミ	アルマイト加工
	トーメイ ⓣ3	
	クレセント 引手	

AW 20


1820
70
1820
70
1820
5600
1500

	3連引違い	60
	渡廊下	2ヶ所
	アルミ	アルマイト加工
	フロートワイヤー ⓣ6.8	
	クレセント 引手	

AW 21



	引違い	60
	渡廊下	2ヶ所
	アルミ	アルマイト加工
	フロートワイヤー ⓣ6.8	
	クレセント 引手	

AW 22



	引違い	60
	渡廊下	1ヶ所
	アルミ	アルマイト加工
	フロートワイヤー ⓣ6.8	
	クレセント 引手	

SG 1



	固定ガラリ	86
	屋上P.S 立上り	1ヶ所
	スチール	0.P
	防虫網 ステンレス	

SD 1



	片開き	枠 86 建具 40
	階段室 (1階)	1ヶ所
	スチール	0.P.
	フロアーヒンジ ケースハンドル錠	
	甲種防火戸 (煙感知器連動装置は電気工事) 沓摺ステンレス	

SD 2



	両開き	枠 86 建具 40
	階段室 (2階)	1ヶ所
	スチール	0.P
	フロアーヒンジ ケースハンドル錠 順位調整器	
	甲種防火戸 (煙感知器連動装置は電気工事) 沓摺ステンレス	

SD3



1	片開き	枠 86 建具 40
2	階段室 (3階)	2ヶ所
3	スチール	0P
4		
5	フロアーヒンジ ケースハンドル錠	
6	甲種防火戸 (煙感知器連動装置は電気工事) 沓摺ステンレス	

SD4


Fix
Fix
Fix
Fix
1900
100
1900
3900
800
100
1900
2800

1	2連両開き框ドア 欄間(Fix)付	枠 86 建具 40
2	下足室	1ヶ所
3	スチール	0.P
4	フロートワイヤー ⓣ6.8 欄間 トーメイ ⓣ3	
5	シリンダー錠 親扉ステンレス把手 L=1850 フランス落し ドアチェック 順位調整器 153mm丁番 各3枚 計12枚	
6	換気扇取付枠 沓摺ステンレス	

SD5 5' 5"


Fix
Fix
1900
800
100
1900
2800

1	両開き框ドア 欄間(Fix)付	枠 86 建具 40
2	下足室	SD5 1ヶ所 SD5' 1ヶ所 SD5" 1ヶ所
3	スチール	0.P.
4	フロートワイヤー ⓣ6.8 欄間 トーメイ ⓣ3	
5	親扉ステンレス把手 L=1850 シリンダー錠 (SD5・5') 握玉付シリンダー錠 (SD5") ドアチェック フランス落し 順位調整器 153mm丁番 各3枚 計6枚	
6	換気扇取付枠. SD5'5"は換気扇枠なし 沓摺ステンレス	

SD5'''


Fix
Fix
1900
800
100
1900
2800

1	両開き框ドア 欄間(Fix)付	枠 86 建具 40
2	下足室	2ヶ所
3	スチール	0.P
4	フロートワイヤー ⓣ6.8 欄間 トーメイ ⓣ3	
5	握玉付シリンダー錠 フランス落し ドアチェック 順位調整器 153mm丁番 各3枚 計6枚	
6	沓摺 ステンレス	

SD6



1	両開き	枠 86 建具 40
2	廊下	4ヶ所
3	スチール	0.P
4	ラフワイヤー ⓣ6.8	
5	握玉付シリンダー錠 サムターン フランス落し 順位調整器 ドアチェック 153mm丁番 各3枚 計6枚	
6	沓摺 ステンレス	

~~SD7~~


2060
1900
ダンパー

1	~~両開き 欄間(引違い)付~~	~~枠 86~~ ~~建具 40~~
2	~~家庭科教室~~	~~1ヶ所~~
3	~~スチール~~	~~0.P.~~
4	~~ラフワイヤー ⓣ6.8~~	
5	~~握玉付シリンダー錠 サムターン フランス落し~~ ~~ドアチェック 順位調整器 153mm丁番 各3枚 計6枚~~	
6	~~沓摺 ステンレス 防火ダンパー付~~	

SD8



1	片開き フラッシュドアー	枠 86 建具 40
2	ポンプ室	1ヶ所
3	スチール	0.P.
4		
5	握玉付シリンダー錠 アームストッパー 153mm丁番 3枚	
6	沓摺ステンレス	

SD9



1	片開き フラッシュドアー	枠 86 建具 40
2	倉庫	1ヶ所
3	スチール	0.P
4		
5	握玉付シリンダー錠 アームストッパー 153mm丁番 3枚	
6	沓摺 ステンレス 乙種防火戸	

SD10



1	片開き フラッシュドアー	枠 86 建具 40
2	便所 P.S	4ヶ所
3	スチール	0.P
4		
5	引手 シリンダー錠 100mm丁番 2枚	
6	乙種防火戸	

~~SD11~~


フラッシュOP
2090
1900

	~~片引戸~~	~~枠 86~~ ~~建具 40~~
	~~家庭科教室~~	~~1ヶ所~~
	~~スチール~~	~~0P~~
	~~型ガラス ⓣ4~~	
	~~ステンレス引手 鋼製レール 戸車~~ ~~引違戸用シリンダー錠~~	
	~~ガラリ固定式~~	

SDW1 1'


1800
70
1930
3800
695
40
1150
1900
2635
40
ガラス アクリル焼付
幅木ベニヤ ⓣ6
OP

1	スチール間仕切	80
2	普通教室	SDW1 9ヶ所 SDW1' 9ヶ所
3	スチール	アクリル焼付
4	型ガラス ⓣ4 欄間はトーメイ ⓣ3	
5	ベアリング入ジュラコン戸車(窓) ベアリング入鋼製戸車(出入口) 引手・クレセント(窓) 引違戸用シリンダー錠 (マスターキー付)	
6	SWD1' は逆勝手 沓摺ステンレス	

SDW2 2'


1800
70
1930
3800
755
40
1150
1900
40
2695
アクリル焼付
幅木ベニヤ ⓣ6
OP

1	スチール間仕切	80
2	普通教室	SDW2 2ヶ所 SDW2' 2ヶ所
3	スチール	アクリル焼付
4	型ガラス ⓣ4 欄間はトーメイ ⓣ3	
5	ベアリング入ジュラコン戸車(窓) ベアリング入鋼製戸車(出入口) 引手・クレセント(窓) 引違戸用シリンダー錠 (マスターキー付)	
6	SWD2' は逆勝手 沓摺ステンレス	

SDW 3


8300
2695
S=1:200

1	スチール間仕切	80
2	普通教室	1ヶ所
3	スチール	アクリル焼付
4	型ガラス ⓣ4 欄間はトーメイ ⓣ3	
5	ベアリング入ジュラコン戸車(窓) ベアリング入鋼製戸車(出入口) 引手・クレセント(窓) 引違戸用シリンダー錠 (マスターキー付)	
6	沓摺 ステンレス	

WD1 1'


700
1900
アクリルプレート ⓣ2
男 黒
女 赤
巾 120

1	片開きフラッシュドアー	40
2	便所	WD1 4ヶ所 WD1' 4ヶ所
3	耐水ラワンベニヤ	OP
4	型ガラス ⓣ4	
5	押板・引手 ドアチェック 丁番 76mm丁番3枚	
6	性別アクリル板 WD1' は逆勝手	

WD 2



1	片開きフラッシュドアー	40
2	便所	36ヶ所
3	耐水ラワンベニヤ	OP
4		
5	ラバトリーヒンジ ラッチ	
6		

SS 1



1	手動防煙シャッター	3ヶ所
2	既存校舎 階段室	
3	スチール	0.P.
4		
5	ヒューズ装置 他付属金物一式	
6	甲種防火戸 (煙感知器連動)	

SS 2



1	手動防煙シャッター	
2	既存校舎 階段室	1ヶ所
3	スチール	0.P
4		
5	ヒューズ装置 他付属金物一式	
6	甲種防火戸 (煙感知器連動)	

課長	課長補佐	係長	係員

寝屋川市立点野小学校校舎増築工事

建具リスト

図番 123
縮尺 1/100
日付 50. 4. 18

N.MATSUMOTO ARCHITECT & ASSOCIATES
松本建築設計事務所
一級建築士登録第56903号 松本直高